

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Наименование работ и затрат:Выполнение ремонтных работ
Основание:

Сметная стоимость 1069,920 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 921,77 чел.час.
Средства на оплату труда 136,998 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на: март 2014 г.

№ п/п	Шифр расцены и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэфф. нормы НР и СП	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Индексы пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Демонтажные работы									
1	ФЕРп57-3-2	Разборка плитусов: из керамической плитки (Территориальная поправка к базе 2001г ОЭП=1,3; ЭМ=1,269; ЗПМ=2,0935; МАТ=0,896; договорной коэффициент 0,91 к затратам труда и заработной плате рабочих и машинистов ОЭП=0,91; ЗПМ=0,91; ТЗ=0,91; ТЗМ=0,91; стесненность ОЭП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	100 м плитуса	0,256	111,38				
	ИП				111,38		38,79	11,53	447,26
	ЭМ						7,95		
	в сч. ЗПМ						11,53	6,34	
	МР								
	НР от ФОТ (80%0,85)	%		80		80	31,03	68	304,14
	СП от ФОТ (80%0,8)	%		68		68	26,38	54	241,53
	ИТР				14,28				5,85
	ИПМ								
	Всего по позиции							96,20	992,92
2	ФЕРп6-04-012-02	Разборка окон ПВХ (Территориальная поправка к базе 2001г ОЭП=1,3; ЭМ=1,269; ЗПМ=2,0935; МАТ=0,896; договорной коэффициент 0,91 к затратам труда и заработной плате рабочих и машинистов ОЭП=0,91; ЗПМ=0,91; ТЗ=0,91; ТЗМ=0,91; стесненность ОЭП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	100 м2	0,065	1 639,58				
	ИП				1 397,63		123,59	11,53	1 425,01
	ЭМ				241,95		21,69	7,95	172,41
	в сч. ЗПМ						12,78	11,53	147,41
	МР								
	НР от ФОТ (110%0,85%0,85)	%		110		99	133,01	84	1 330,83
	СП от ФОТ (70%0,85%0,8)	%		70		59,5	81,14	48	754,76
	ИТР				172,76				11,75
	ИПМ				7,74				0,53
	Всего по позиции							361,43	3 673,01
3	ФЕРп6-04-012-03	Разборка двери ПВХ (Территориальная поправка к базе 2001г ОЭП=1,3; ЭМ=1,269; ЗПМ=2,0935; МАТ=0,896; договорной коэффициент 0,91 к затратам труда и заработной плате рабочих и машинистов ОЭП=0,91; ЗПМ=0,91; ТЗ=0,91; ТЗМ=0,91; стесненность ОЭП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	100 м2	0,016	1 082,58				
	ИП				846,68		18,36	11,53	210,98
	ЭМ				241,95		5,34	7,95	42,44
	в сч. ЗПМ						3,15	11,53	36,29
	МР								
	НР от ФОТ (110%0,85%0,85)	%		110		99	21,24	84	207,71
	СП от ФОТ (70%0,85%0,8)	%		70		59,5	12,78	48	118,69
	ИТР				103,91				1,74
	ИПМ				7,74				0,13
	Всего по позиции							57,64	579,82
4	ФЕРп10-05-001-02	Разборка перегородок из гипсокартонных листов (КЛ) (Территориальная поправка к базе 2001г ОЭП=1,3; ЭМ=1,269; ЗПМ=2,0935; МАТ=0,896; договорной коэффициент 0,91 к затратам труда и заработной плате рабочих и машинистов ОЭП=0,91; ЗПМ=0,91; ТЗ=0,91; ТЗМ=0,91; МДС 81-36.2004 п.3.3.1 -демонтаж ОЭП=0,8; ЭМ=0,8 к расч.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; стесненность ОЭП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,0862	8 381,81				
	ИП				934,23		100,86	11,53	1 162,12
	ЭМ				38,68		4,86	7,95	38,69
	в сч. ЗПМ							11,53	
	МР					7 408,92		6,34	
	НР от ФОТ (110%0,85%0,85)	%		110		108,2	107,09	99	1 045,91
	СП от ФОТ (65%0,85%0,8)	%		65		53,55	53,98	43	499,71
	ИТР				103				7,43
	Всего по позиции							266,69	2 746,43
5	ФЕРп15-01-047-15	Разборка подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля (Территориальная поправка к базе 2001г ОЭП=1,3; ЭМ=1,269; ЗПМ=2,0935; МАТ=0,896; договорной коэффициент 0,91 к затратам труда и заработной плате рабочих и машинистов ОЭП=0,91; ЗПМ=0,91; ТЗ=0,91; ТЗМ=0,91; МДС 81-36.2004 п.3.3.1 -демонтаж ОЭП=0,8; ЭМ=0,8 к расч.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; стесненность ОЭП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	100 м2 поверхности облицовки	0,271	6 731,95				
	ИП				963,12		326,68	11,53	3 766,61
	ЭМ				433,43		170,89	7,95	1 358,63
	в сч. ЗПМ					8,82	5,34	11,53	60,38
	МР				5 235,40			6,34	
	НР от ФОТ (105%0,85%0,85)	%		105		94,5	313,66	80	3 061,59
	СП от ФОТ (55%0,85%0,8)	%		55		46,75	155,17	37	1 415,99
	ИТР				102,46				23,25
	ИПМ				6,78				0,47
	Всего по позиции							966,40	9 602,82
6	ФЕРп56-9-4	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках (Территориальная поправка к базе 2001г ОЭП=1,3; ЭМ=1,269; ЗПМ=2,0935; МАТ=0,896; договорной коэффициент 0,91 к затратам труда и заработной плате рабочих и машинистов ОЭП=0,91; ЗПМ=0,91; ТЗ=0,91; ТЗМ=0,91; стесненность ОЭП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	100 коробок	0,01	535,16				
	ИП				535,16		7,28	11,53	83,95
	ЭМ							7,95	
	в сч. ЗПМ							11,53	
	МР							6,34	
	НР от ФОТ (82%0,85)	%		82		82	5,97	70	58,77
	СП от ФОТ (62%0,8)	%		62		62	4,51	50	41,98
	ИТР				87,4				0,71
	Всего по позиции							17,76	184,70
7	ФЕРп56-11-1	Снятие наличников (Территориальная поправка к базе 2001г ОЭП=1,3; ЭМ=1,269; ЗПМ=2,0935; МАТ=0,896; договорной коэффициент 0,91 к затратам труда и заработной плате рабочих и машинистов ОЭП=0,91; ЗПМ=0,91; ТЗ=0,91; ТЗМ=0,91; стесненность ОЭП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	100 м наличников	0,092	33,43				
	ИП				33,43		4,18	11,53	48,24
	ЭМ							7,95	
	в сч. ЗПМ							11,53	
	МР							6,34	
	НР от ФОТ (82%0,85)	%		82		82	3,43	70	33,77
	СП от ФОТ (62%0,8)	%		62		62	2,59	50	24,12
	ИТР				4,23				0,41
	Всего по позиции							10,20	106,13
8	ФЕРп56-10-1	Снятие дверных полотен (Территориальная поправка к базе 2001г ОЭП=1,3; ЭМ=1,269; ЗПМ=2,0935; МАТ=0,896; договорной коэффициент 0,91 к затратам труда и заработной плате рабочих и механиков ОЭП=0,91; ЗПМ=0,91; ТЗ=0,91; ТЗМ=0,91; стесненность ОЭП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	100 м2 дверных полотен	0,013	288,06				
	ИП				288,06		5,09	11,53	58,74
	ЭМ							7,95	
	в сч. ЗПМ							11,53	
	МР							6,34	