

ул. Мосфильмовская

Ведомость основных объёмов работ по наружному освещению

п.п.	НАИМЕНОВАНИЕ	Изм.	Кол-во	Общий вес (т)	Примечание
1	2	3	4	5	6
	<u>Строительные работы</u>				
1	Установка силовой металлической опоры СП-700-9,0/11 в скважину пробуренную механической установкой	шт	1		
2	Бетонирование опоры бетоном марки В-22,5	м ³	1	2.50	
	<u>Монтажные работы</u>				
3	Монтаж самонесущего изолированного провода СИП-2А 3х35+54,6	м	75	0.177	по опорам
4	Затягивание провода марки ПВС-3х1,5 мм ² в кронштейн.	м	7.5	0.001	зарядка светильника
5	Затягивание провода медного голого марки МГ сечением 10 мм ² .	м	3	0.000	для заземления
6	Монтаж светоотражающего знака вертикальной разметки, тип «Зебра»	шт	1	0.003	для монтажа в нижней части опоры
	Светильники и лампы				
7	Монтаж светильника консольного закрытого ЖКУ-21-70-004	шт	1	0.005	
8	Установка лампы высокого давления ДНаТ-70 в светильник	шт	1	0.000	
	Опоры и металлоконструкции				
9	Установка опоры силовой прямостоячной трубчатой СП-700-9,0/11 оцинкованной	шт	1	0.600	
10	Монтаж кронштейна одноконсольного металлического 1.К1-1,0-1,0-ОЗ оцинкованного	шт	1	0.019	на опору СП-700-9,0
11	Таблички (номера) на опоры (ЖРФИ 305.432.005)	шт	1	0.000	
	Разные материалы				
12	Горячее оцинкование металлоизделий	т	0.619		
	Конструкция крепления и соединения "Торсада"				
13	Комплект анкерного крепления ЕА 1500	компл	4	0.002	крепления "Торсада"
14	Зажим ответв. для одного ответвления KZEP 13	шт	5	0.000	крепления "Торсада"

15	Зажим ответвительный для одного ответвления KZ 3-95	шт	8	0.001	крепления "Торсада"
16	Разборное устр. короткого замыкания CCFBD-16-16	шт	1	0.000	крепления "Торсада"
17	Предохранитель проходной ПП-1 6,3А	шт	1	0.000	крепления "Торсада"
18	Скрепцы для ленты А 200	уп	1	0.001	крепления "Торсада"
19	Лента крепления нержавеющей (20 мм.) F 207	рол	1	0.005	крепления "Торсада"
20	Ремешок пластиковый RENF 180x6	уп	1	0.000	крепления "Торсада"
21	Термоусадочный наконечник с 4 выходами TR4 10-35	уп	2	0.001	крепления "Торсада"
	<u>Демонтажные работы</u>				
22	Опора наружного освещения (ж/б)	шт	1		Все демонтируемое оборудование, кроме ж/б опор, должно быть возвращено на склад ГУП "Моссвет" в установленном порядке.
23	Светильник наружного освещения	шт	1		
24	Кронштейн светильника наружного освещения типа К-1-К	шт	1		
25	Кабель марки АВВГ-1кВ 4x35 мм ² (по тросу)	м	75		
26	Стальной трос /катанка диам. 6 мм./	т	0.01665		
	<u>Пусконаладочные работы</u>				
27	Осветительная опора	шт	1		
28	Испытание и наладка линии кабеля н\н с использованием передвижной лаборатории	линия	1		