

ГРАФИК

производства работ по очистке, ремонту и окраске дымовой трубы высотой 98,8м.

Наименование работ	Объем работ				
Доставка, монтаж и подъем троса лебедки, ходовых и страховочных канатов, инструментов и приспособлений					
Демонтаж, отбивка поврежденной футировки с отметки +30,00м	1100,25м2	- отбить поврежденный слой кладки шамотного кирпича до твердого камня			
Восстановление поврежденной футировки с отметки +30,00м	1100,25м2	- обработать поверхность грунтовкой для лучшего сцепления (бетон-контакт) - оштукатурить поверхность проникающей гидроизоляцией, толщина слоя 10-20мм			
Теплоизоляция внутренней поверхности трубы в 1 слой «Астратек»	1294м2	- на оштукатуренную поверхность нанести слой жидкой теплоизоляции толщиной 1 мм			
Теплоизоляция внутренней поверхности трубы в 3 слоя «Астратек»	1686,18м2	- на оштукатуренную поверхность нанести слой жидкой теплоизоляции толщиной 3 мм			
Демонтаж, отбивка поврежденной внешней поверхности трубы	1289м2	- очистить поверхность от изношенного окрасочного слоя - отбить поврежденный слой кирпичной кладки до твердого камня			
Протяжка колец, покраска колец	1576м2	- произвести окраску внешней стороны ствола дымовой трубы в два цвета, по сигнальным кольцам			
Восстановление, поврежденной внешней поверхности трубы	1289м2	- обработать поверхность грунтовкой для лучшего сцепления (бетон-контакт) - оштукатурить поверхность универсальной, фиброармированной , быстросхватывающейся смесью тиксотропного типа EMACO Nanocrete R2			
Демонтаж, монтаж верхней площадки		- дефектные замки стяжных колец заменить, всего заменить 5 замков -восстановить крепления настила площадок, установить болты. Скрутки на проволоке заменить на болтовое соединение. Секции настила переложить с учетом опирания обоих концов на консольные выступы - на площадках поверх настила из стержней уложить просечно-вытяжной лист ПВ510 с приваркой его к раме настила			