

УТВЕРЖДАЮ:

д/в №

Кап. ремонт помещений газовой службы

Код № 2949

	Наименование работ	Ед. изм.	комната №1	комната №2	раздевалка	санузел	коридор	тамбур	итого
	Демонтаж оконного блока 0,9*0,9м2	шт.	2,00	2,00					4,00
	Разборка части кирпичной кладки наружной стены толщиной 0,5м	м2	0,59	0,59					1,18
	Монтаж пластикового окна с 2-х камерным остеклением 0,9м*1,25м h	шт.	2,00	2,00					4,00
	Монтаж пластиковых подоконников 0,55*0,95м2	шт	2,00	2,00					4,00
	Установка отливов (оцинковка крашеная) 0,9м*0,15м	шт	2,00	2,00					4,00
	Демонтаж плинтусов деревянных	мп	12,10	13,00			12,74	10,72	48,56
	Разборка покрытия пола из линолеума	м2	12,44	11,47			7,9	5,58	37,39
	Демонтаж покрытия из ДСП	м2	12,44	11,47			7,9	5,58	37,39
	Разборка покрытия пола из плитки	м2			3,02	2,38			5,40
	Демонтаж стяжки в=30мм	м2			3,02	2,66			5,68
	Устройство стяжки в=30мм	м2			3,02	2,66			5,68
	Устройство покрытия пола керамгранитной плиткой	м2			3,02	2,38			5,40
	Ремонт цементной стяжки пола в=20мм	м2	12,44	11,47				5,58	29,49
	Устройство покрытия пола из линонеума	м2	12,44	11,47			7,9	5,58	37,39
	Штукатурка откосов оконных	м2	3,22	3,22					6,44
	Шпатлевка откосов оконных	м2	3,22	3,22					6,44
	Штукатурка стен	м2	2,00	2,00					4,00
	Штукатурка откосов дверей	м2	0,20	0,30					0,50
	Шпатлевка откосов дверей	м2	0,20	0,30	0,73				1,23
	Размывка побелки потолка (плиты ребристые)	м2	12,44	11,47	2,74	2,55	7,9	5,58	42,68
	Меловая клеевая побелка потолка (плиты ребристые)	м2	12,44	11,47	2,74	2,55	7,9	5,58	42,68

	Наименование работ	Ед. изм.	комната №1	комната №2	раздевал ка	санузел	коридор	тамбур	итого
	Размывка побелки стен	м2	19,32	18,91	11,35	10,73	13,11	18,32	91,74
	Меловая клеевая побелка стен	м2	19,32	18,91	11,35	10,73	13,11	18,32	91,74
	Простая масляная окраска оконных откосов по штукатурке	м2	3,22	3,22	0,32				6,76
	Размывка меловой побелки оконных откосов	м2			1,01				1,01
	Меловая клеевая окраска оконных откосов по штукатурке	м2			1,01				1,01
	Окраска масляной краской ранее окрашенных дверных коробок и полотен с 2-х сторон за 2 раза	м2	8,00			2,80	6,11		16,91
	Окраска масляной краской ранее окрашенных окон (двойная рама 0,87*0,93м2) за 2 раза	м2			0,81				0,81
	Окраска масляной краской ранее окрашенных стен за 2 раза	м2	19,93	18,87	12,34		22,89	14,71	88,74
	Окраска масляной краской по штукатурке стен за 2 раза	м2	2,00	2,00					4,00
	Облицовка стен плиткой	м2				7,13			7,13
	Окраска масляной краской откосов дверей за 2 раза	м2	0,20	0,30					0,50
	Улучшенная окраска масляной краской откосов дверного проема за 2 раза	м2			0,73		2,56		3,29
	Демонтаж дверного блока ДГ 21-8	шт	1,00	1,00					2,00
	Демонтаж дверного блока ДГ 21-7	шт			1,00				1,00
	Установка дверного блока с ручкой и замком (дверное полотно 0,8м*2,02м)	шт	1,00	1,00					2,00
	Устройство короба из ГВЛ в=10мм по деревянному каркасу из бруса 50мм*50мм)	м2	1,74	5,53	1,06				8,33
	брус 50*50	мп	11,66	36,00	7,96				55,62
	Окраска короба из ГВЛ масляной краской за 2 раза	м2	1,74	5,53	1,06				8,33
	Установка решеток отопительных приборов 0,6м*0,4м	шт	1,00	5,00	1,00				7,00
	Установка плинтусов пластиковых	мп	12,10	13,00			12,74	10,72	48,56
	Устройство порога металлического шир 4см	м	0,86	0,82					1,68

	Наименование работ	Ед. изм.	комната №1	комната №2	раздевал ка	санузел	коридор	тамбур	итого
	Замена остекления	м2			0,49				0,49
	Ремонт 2-х створчатой распашной двери с заменой обкладок (1,47*2,14h)	шт						1	1,00
	Окраска двери масляной краской с 2-х сторон	м2						7,5	7,50
	Утепление металлической двери запасного выхода (фольгированный пенополистирол, ДВП)	м2					2		2,00
	Монтаж кабельного канала 10мм*16мм	м	2,64	3,43					6,07
	Прокладка кабеля в штробе (без стоимости кабеля)	м	0,75	0,45					1,20
	Демонтаж раковин	шт	1,00			1,00			2,00
	Демонтаж унитаза компакт	шт				1,00			1,00
	Демонтаж труб стальных ф25мм	м				1,00			1,00
	Демонтаж выключателей	шт	3,00	1,00				1	5,00
	Демонтаж розеток	шт	1,00	4,00					5,00
	Установка раковины	шт				1,00			1,00
	Установка смесителя на раковину	шт				1,00			1,00
	Установка кранов на трубах ф25мм	шт				3,00			3,00
	Монтаж гибких шлангов								
	L=50см	шт				2,00			2,00
	L=150см	шт				2,00			2,00
	Монтаж канализационной трубы пластиковой ф50мм	м				0,12			0,12
	Окраска масляной краской ранее окрашенных стальных труб								
	ф15мм	м				2,15			2,15
	ф25мм	м				7,94			7,94
	Установка унитаза компакт	шт				1,00			1,00
	Установка одинарных выключателей для скрытой проводки	шт	3,00	1,00				1	5,00
	Установка розеток для скрытой проводки	шт	1,00	4,00					5,00

Инженер УР