

Определение цены экспертизы проекта ППР_к на демонтажные работы емкости R-1 рабочего проекта (РП):

Постановление №87, п.24 раздел 7 «Проект организации работ по сносу и демонтажу объектов капитального строительства ...» включен в состав обязательного состава проекта,

СБЦ. Объекты производства минеральных удобрений других химических производств.

п.156 табл.1 производство суперфосфорной кислоты. склад суперфосфорной кислоты. $V=1000-2000\text{м}^3$.

$a=474,0$; $b=177,60$

Методические указания №620:

$C=(a + bX) \times K_{и}$, $a=474$, $b=177,60$, $X=2000\text{м}^3$, $K_{и}=38,29$

$C=(474+177,60 \times 2000) \times 38,29=13\,618\,757$

П.2.2.6.МУ №620: $k=0,9$ (когда не полный проект),

$13\,618\,757 \times 0,9=12\,256\,881$,

ППР составляет примерно 10-20% от стоимости :

$12\,256\,881 \times 0,10=1\,225\,688$

Письмо №ДМ-П5-6092 от 28.08.2003г – расценка на экспертные работы от стоимости проектных работ-2,00% :

$1\,225\,688 \times 2 : 100=245\,138$