

Основной объём работ по строительству оптической магистрали

п/п	Наименование	Единица измерения	Всего
1	Прокладка в кабельной канализации кабеля		
	ОПС-008Т08-7.0/0.6	км каб.	0.237
2	Ввод кабеля в здание	шт	1
3	Герметизация кабельного ввода в здании	шт	1
4	Монтаж в колодце муфты		
	МТОК-Л6/108-1КТ3645-К	шт	1
5	Запас для монтажа муфт в колодце кабеля		
	ОПС-008Т08-7.0/0.6	км каб.	0.008

						-ЛГ-2	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	Хедок	Подп.	Дата		2

ЦЕНЫ НА ВИДЫ РАБОТ И СРЕДНИЕ УДЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА 2012 ГОД
ЦЕНЫ НА ВИДЫ РАБОТ

1. Прокладка ВОК в городских условиях		
Наименование работ	Ед. изм.	Цена, руб. без НДС
Прокладка ВОК в кабельной канализации муфт (с измерениями, с учетом всех сопутствующих материалов, за исключением стоимости кабеля)	км.	90 000,00
Монтаж муфт (с измерениями, с учетом всех сопутствующих материалов, за исключением стоимости муфт)	шт.	3 770 + N*590 (N - число сварок)
Монтаж кроссов (с измерениями, с учетом всех сопутствующих материалов, за исключением стоимости кросса)	шт.	3 960 + N*480 (N - число сварок) 2
2. Внутридомовая разводка		4920
Наименование работ	Ед. изм.	Цена, руб. без НДС
Разводка по подъездам (подвалы/чердаки)		
Прокладка гофро (металло) - рукава / кабельканала (включая стоимость всех материалов)	км.	216 000,00
Затяжка ВОК в гофро (металло) - рукав (с измерениями, с учетом всех сопутствующих материалов, за исключением стоимости кабеля)	км.	51 880,00
Установка и монтаж шкафа (с учетом монтажа всех внутренних компонентов, с учетом стоимости монтажных материалов) (монтаж кросса оплачивается отдельно)	шт.	1 800,00
Разводка внутри подъезда		
Монтаж стояка с коробкой КРО-2 (включая стоимость материалов, без учета стоимости коробки)	км.	300 000,00
Монтаж коробки КРО-1 (включая стоимость крепежных материалов, без учета стоимости коробки)		260,00
Пробивка межэтажных перекрытий	шт.	300,00
Затяжка кабеля в стойки/шахты (с измерениями, с учетом всех сопутствующих материалов, за исключением стоимости кабеля)	км.	72 000,00

Примечание:

Общестроительные работы по организации вводных блоков, контуров заземления, приспособлению помещений для установки станционных шкафов не учтены

3. Проектно-изыскательские работы.

Наименование работ	Удельные затраты тыс. руб./номер, тыс. руб./порт, тыс. руб./км без НДС
ПИР ЕТТН*	0,48
ПИР GPON**	0,30