

Кстово (Офис 907,2 м2)
(наименование стройки)

Смета в сумме 1384,585 тыс.рубСмета в сумме 1384,585 тыс.руб

СогласованаУтверждена

Подрядчик _____ Заказчик _____
(должность ФИО)(должность ФИО)

"__" _____ 200__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № _____
(локальный сметный расчет)

на _____
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость1384,585 тыс.руб
Нормативная трудоемкость1638,74 чел.-ч
Средства на оплату труда15,904 тыс.руб

Составлена в цене> _____ 200__ г.

№ п/п	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы				Общая стоимость				Т/з осн. раб. на ед. всего.	Т/з мех. на ед. всего.
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн. 3/п	Эк. Маш. з/пл мех.	Мат.		Осн. 3/п	Эк. Маш. з/пл мех.	Мат.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел Раздел 1. Силовое оборудование														
1	м08-03-526-4	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 400 А (ВА-88 315 А)	шт.	1	316,99	37,36	3,91 0,14	275,72	316,99	37,36	3,91 0,14	275,72	3,61 3,61	0,01 0,01
					95				35,63					
					52				19,5					
1,1	Прайс-лист	Выключатель автомат ВА-88 315 А	ШТ	1	889,51	0,00	0,00 0,00	889,51	889,51	0,00	0,00 0,00	889,51	0,00 0,00	0,00 0,00
2	м08-01-053-1	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ	шт.	3	46,41	23,38	12,31 0,77	10,72	139,23	70,14	36,93 2,31	32,16	2,43 7,29	0,06 0,18
					95				68,83					
					52				37,67					
2,1	Прайс-лист	Трансформатор ТТИ-А 150/5А	ШТ	3	52,15	0,00	0,00 0,00	52,15	156,45	0,00	0,00 0,00	156,45	0,00 0,00	0,00 0,00
3	м08-03-600-2	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	шт.	1	11,59	8,63	2,42 0,14	0,54	11,59	8,63	2,42 0,14	0,54	0,87 0,87	0,01 0,01
					95				8,33					
					52				4,56					
3,1	Прайс-лист	Счетчик 3 фазный ТРИО	ШТ	1	371,98	0,00	0,00 0,00	371,98	371,98	0,00	0,00 0,00	371,98	0,00 0,00	0,00 0,00
4	м08-03-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (ВРУ1)	шт.	1	230,38	23,01	30,43 1,35	176,94	230,38	23,01	30,43 1,35	176,94	2,32 2,32	0,10 0,10
					95				23,14					
					52				12,67					
4,1	Прайс-лист	Вводно-распределительное устройство ВРУ1-13-20	ШТ	1	3230,92	0,00	0,00 0,00	3230,92	3230,92	0,00	0,00 0,00	3230,92	0,00 0,00	0,00 0,00
5	м08-03-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А (ВА47-100-3 - 4 шт, ВА47-29-3 - 1 шт)	шт.	5	283,55	22,06	3,77 0,14	257,72	1417,75	110,30	18,85 0,70	1288,60	2,32 11,60	0,01 0,05
					95				105,45					
					52				57,72					
5,1	Прайс-лист	Выключатель автомат ВА47-100 - 3	ШТ	4	86,36	0,00	0,00 0,00	86,36	345,44	0,00	0,00 0,00	345,44	0,00 0,00	0,00 0,00
5,2	Прайс-лист	Выключатель автомат ВА47-29-3	ШТ	1	23,45	0,00	0,00 0,00	23,45	23,45	0,00	0,00 0,00	23,45	0,00 0,00	0,00 0,00
6	м08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А (ВА47-29-1 - 1 шт)	шт.	1	255,97	14,84	1,13 0,00	240	255,97	14,84	1,13 0,00	240,00	1,56 1,56	0,00 0,00
					95				14,1					
					52				7,72					
6,1	Прайс-лист	Выключатель автомат ВА47-29-1	ШТ	1	10,05	0,00	0,00 0,00	10,05	10,05	0,00	0,00 0,00	10,05	0,00 0,00	0,00 0,00
8	м08-03-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (ЩРН-48)	шт.	5	230,38	23,01	30,43 1,35	176,94	1151,90	115,05	152,15 6,75	884,70	2,32 11,60	0,10 0,50
					95				115,71					
					52				63,34					
8,1	Прайс-лист	ЩРН-48	ШТ	5	202,16	0,00	0,00 0,00	202,16	1010,80	0,00	0,00 0,00	1010,80	0,00 0,00	0,00 0,00
9	м08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А (ВА47-29-1 - 11 шт, АВДТ-32 - 27 шт, АВДТ - 32 - 33 шт)	шт.	71	255,97	14,84	1,13 0,00	240	18173,87	1053,64	80,23 0,00	17040,00	1,56 110,76	0,00 0,00
					95				1000,96					
					52				547,89					
9,1	Прайс-лист	Выключатель автомат ВА47-29-1	ШТ	11	10,05	0,00	0,00 0,00	10,05	110,55	0,00	0,00 0,00	110,55	0,00 0,00	0,00 0,00
9,2	Прайс-лист	Выключатель автомат АВДТ-32	ШТ	60	80,86	0,00	0,00 0,00	80,86	4851,60	0,00	0,00 0,00	4851,60	0,00 0,00	0,00 0,00
10	м08-03-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А (ВН32-3-4 шт, ВН-32-3 - 1шт)	шт.	5	283,55	22,06	3,77	257,72	1417,75	110,30	18,85	1288,60	2,32	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10,3	Прайс-лист	Накладка на стык профиля ДКС	ШТ	300	3,28	0,00	0,00	3,28	984,00	0,00	0,00	984,00	0,00	0,00
							0,00				0,00		0,00	0,00
10,4	Прайс-лист	Разделитель SEP ДКС	ШТ	397	9,06	0,00	0,00	9,06	3596,82	0,00	0,00	3596,82	0,00	0,00
							0,00				0,00		0,00	0,00
10,5	Прайс-лист	Рамка 2 модулей ДКС	ШТ	440	7,03	0,00	0,00	7,03	3093,20	0,00	0,00	3093,20	0,00	0,00
							0,00				0,00		0,00	0,00
10,6	Прайс-лист	Угол 100х60	ШТ	60	33,80	0,00	0,00	33,8	2028,00	0,00	0,00	2028,00	0,00	0,00
							0,00				0,00		0,00	0,00
10,7	Прайс-лист	Угол 100х40	ШТ	60	35,84	0,00	0,00	35,84	2150,40	0,00	0,00	2150,40	0,00	0,00
							0,00				0,00		0,00	0,00
11	м08-03-591-10	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая	100 шт.	3,88	1438,74	754,91	66,62	617,21	5582,31	2929,05	258,49	2394,77	76,10	0,12
							1,62				6,29		295,27	0,47
				% накладных расходов		95			2788,57					
				% сметной прибыли		52			1526,38					
11,1	Прайс-лист	Розетка 45015 ДКС	ШТ	80	22,65	0,00	0,00	22,65	1812,00	0,00	0,00	1812,00	0,00	0,00
							0,00				0,00		0,00	0,00
11,2	Прайс-лист	Розетка 45005 ДКС	ШТ	308	25,23	0,00	0,00	25,23	7770,84	0,00	0,00	7770,84	0,00	0,00
							0,00				0,00		0,00	0,00
12	м08-03-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,53	748,16	391,84	19,74	336,58	396,53	207,68	10,46	178,39	39,50	0,03
							0,41				0,22		20,94	0,02
				% накладных расходов		95			197,51					
				% сметной прибыли		52			108,11					
12,1	Прайс-лист	Выключатель 45011 ДКС	ШТ	53	11,36	0,00	0,00	11,36	602,08	0,00	0,00	602,08	0,00	0,00
							0,00				0,00		0,00	0,00
		Итого по разделу							158686,20	14136,66	12889,14		1454,23	325,12
		Итого по локальной смете							194968,31	15904,03	13991,14		1638,74	331,92
											3877,97			

Лимитированные затраты по локальной смете

Электрика

Итого прямые затраты	194968,00
Накладные расходы	18698,00
Сметная прибыль	10261,00
Итого в ценах 2011 г.	223927,00
Итого в ценах 3 квартала 2012 года для Нижегородской области (коэффициент 5,24)	1173377,48
НДС 18%	211207,95
Итого с НДС 18%	1384585,43
Итого по смете	1384585,43

Составил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]