

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

«___» _____ г.

СМЕТА № 20602

от 29.01.2013

«Ремонт крановых путей»

Сметная стоимость: 1729047,45

Трудозатраты: 3174,20

Заработная плата: 335401,86

№ п/п	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерен.	Кол-во		Сметная стоимость, руб.	
				на единицу	по проекту	на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
(Строительные работы)							
1	ТЕР46-01-015-01	Рихтовка подкрановых балок [Накл.: k=0,85; 110%; Сметн. пр.: k=0,6 8; 70%]	1 усл.		35,00	17202,21	602077,30
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
		Затраты труда рабочих (3,6 разр.)	Чел.-час	61,98	2494,70	104,25	260071,95
		Затраты труда машинистов	Чел.-час	2,64	106,26	114,22	(12 137,02)
		Итого зарплата					260071,95
2	ТЕР46-01-012-01	Усиление подкрановой части [Накл.: k=0,85; 110%; Сметн. пр.: k=0,6 8; 70%]	1 т усиления		6,41	17208,41	110305,94
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
		Затраты труда рабочих (4,1 разр.)	Чел.-час	92,18	679,50	110,86	75329,91
		Затраты труда машинистов	Чел.-час	0,28	2,06	114,22	(235,75)
		Итого зарплата					146669,52
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					859052,77
		в том числе ФОТ					347774,63
		(зарплата основная)					335401,86
		(зарплата механизаторов)					12372,77
		Эксплуатация машин					128177,83
		Материалы					395473,08
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ					
	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч		106,26	763,82	81163,51
	021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т	маш.-ч		2,06	626,04	1292,16
	030203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.-ч		25,38	11,90	301,98
	030301	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)	маш.-ч		171,47	1,48	253,77
	030403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч		37,30	29,51	1100,72
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч		333,67	43,39	14478,05
	040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч		103,41	5,70	589,46
	041000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315- 500 А	маш.-ч		134,24	97,19	13046,30