

СОГЛАСОВАНО

Форма № 4.
УТВЕРЖДАЮ

«___» _____ г.

«___» _____ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2080725944

от 13.05.2022

«Выполнение работ ремонту водопровода по ул. Ленинский переулок»

Основание: чертежи №

Дефектная ведомость

Составлена в базовых ценах 2001 г. с
пересчетом в текущие цены, нормативная
база внесена в федеральный реестр на
основании приказов Минстроя РФ от
28.02.2017 г. №273/пр - №362/пр:

2001г./2022г./_____ зона

Сметная стоимость работ: _____

114 162 Руб.

Трудоемкость работ: _____

298 Чел.час.

Средства на оплату труда: _____

2 149 Руб.

№ п/п	Обосно- вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			затр.тр.раб.	
				всего	экс.маш.	всего	зарплата	экс.маш.	затр.тр.маш.	
				зарплата	ЗП маш			ЗП маш	единич	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
1	ТЕР01-01-003-02	Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 [п. 58 пр.Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	0,298 1000 м3 грунта	2156,65 50,55	2106,10 207,42	643	15	628 62	7,92 18,74	2,36 5,58
2	ТЕР01-01-003-04	Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 4 [п. 58 пр.Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	0,278 1000 м3 грунта	3684,63 86,43	3598,20 354,38	1024	24	1000 99	13,55 32,01	3,77 8,90

Смета № 2080725944 от 13.05.2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 [п. 58 пр.Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,16 100 м3 грунта	1129,90 1129,90	0,00 0,00	181	181	0 0	177,10 0,00	28,34 0,00
4	ТЕР01-02-057-03	Разработка мокрого грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3	0,12 100 м3 грунта	1582,24 1582,24	0,00 0,00	190	190	0 0	248,00 0,00	29,76 0,00
5	ТЕР46-04-002-01	Разборка монолитных перекрытий бетонных	3,86 1 м3	346,89 79,71	267,18 25,33	1339	308	1031 98	11,01 3,07	42,50 11,85
6	ТЕР46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2	0,02 100 отверстий	1058,05 275,65	782,40 74,17	21	6	16 1	35,43 8,99	0,71 0,18
7	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 [п. 58 пр.Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,08 100 м3 грунта	685,22 685,22	0,00 0,00	55	55	0 0	111,78 0,00	8,94 0,00
8	ТЕР22-06-005-03	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм [п. 58 пр.Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	2 1 врезка	182,36 22,33	125,31 9,00	365	45	251 18	2,56 0,81	5,13 1,63
9	ТЕР22-01-021-02	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб (ПНД) диаметром 63 мм [п. 58 пр.Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,4 1 км	30661,64 1814,77	2970,09 330,58	12265	726	1188 132	238,79 30,03	95,51 12,01
10	507-5012	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм	0,4 10 шт.	79,70		32				
11	509-1526	Муфта разъемная, рабочим давлением 25 атм., диаметром 63 мм	0,4 10 шт.	2362,10		945				
12	302-1836	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,	2 шт.	190,70		381				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметром 50 мм								
13	ТЕР22-06-002-01	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 50-65 мм [п. 58 пр.Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,4 1 км трубопровода	244,16 226,84	0,00 0,00	98	91	0 0	32,55 0,00	13,02 0,00
14	ТЕР01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 [п. 58 пр.Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,584 1000 м3	598,95 0,00	598,95 105,44	350	0	350 62	0,00 11,09	0,00 6,48
15	ТЕР01-02-027-02	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 [п. 58 пр.Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,4 1000 м2	118,39 0,00	118,39 15,22	47	0	47 6	0,00 1,38	0,00 0,55
16	ТЕР04-05-003-01	Откачка воды из шахтных колодцев (траншей)	40 1 час откачки	94,40 12,69	81,71 9,51	3776	508	3268 380	1,71 1,00	68,40 40,00
Итого по разделу						21712	2149	7779 858	298,43 87,17	
В том числе основные материалы в базовых ценах						1358				
Всего						21712	2149	7779 858	298,43 87,17	
В том числе основные материалы в базовых ценах						1358				

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			21 712
Накладные расходы (пп. 1, 2, 14)	0,9	92	217
Накладные расходы (пп. 3, 4, 7, 15)	0,9	89	346
Накладные расходы (пп. 5)		91	369
Накладные расходы (пп. 6)		103	7
Накладные расходы (пп. 8, 9, 13)	0,9	117	1 066
Накладные расходы (пп. 16)	0,9	106	847
Итого накладных расходов			2 852
Итого			24 564
Сметная прибыль (пп. 1, 2, 14)	0,85	46	102
Сметная прибыль (пп. 3, 4, 7)	0,85	40	145
Сметная прибыль (пп. 5)		52	211

Смета № 2080725944 от 13.05.2022

Сметная прибыль (пп. 6)		59	4
Сметная прибыль (пп. 8, 9, 13)	0,85	74	637
Сметная прибыль (пп. 15)	0,85	41	2
Сметная прибыль (пп. 16)	0,85	45	340
Итого сметной прибыли			1 441
Итого			26 005
Итого в ценах 2 квартала 2022 г. (наружные сети водопровода из полиэтиленовых труб при УСН)	4,39		114 162
В С Е Г О			114 162

Составил _____

Проверил _____