


№№ п.п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во
	Переустройство ВЛЗ-10кВ		
	на участке ПК11+18 – ПК19+23		
1	Демонтаж провода СИП 3 1х70, проложенного по существующим опорам	км	9,2
2	Демонтаж промежуточной двухцепной ж/б опоры	шт.	18
3	Демонтаж угловой анкерной двухцепной ж/б опоры	шт.	3
4	Демонтаж анкерной двухцепной ж/б опоры	шт.	4
5	Рытье ям бурильно-крановой установкой в грунтах II группы	шт.	26
6	Установка железобетонной промежуточной двухцепной опоры ПДтБ 10-1 с длиной стойки 11,0 м СВ110-5	шт.	11
7	Установка железобетонной угловой анкерной двухцепной опоры УАДтБ 10-1 с длиной стойки 11,0 м СВ110-5	шт.	1
8	Установка железобетонной анкерной опоры АтБ 10-20 с длиной стойки 11,0 м СВ110-3,5	шт.	4
9	Установка железобетонной концевой опоры КДтБ10-1 с длиной стойки 11,0 м СВ110-5	шт.	2
10	Засыпка ям ручным способом с послойным уплотнением грунтом II группы	шт	26
11	Прокладка провода СИП-3 1х70 по проектируемым опорам	км	3,2
12	Монтаж на концевых опорах ОПН SDI 46.7	шт.	6
13	Монтаж на концевых опорах концевых кабельных муфт ЗКНТп-10(70)	шт.	4
14	Разделка концов провода СИП 3 1х70	шт.	12
15	Прокладка заземляющих спусков по стойкам ж/б опор	шт./м	16/240,0
16	Устройство контура заземления ж/б опор из двух вертикальных электродов из угловой стали 50х50х5 длиной 2,5м с горизонтальной шиной заземления из полосы горячекатаной 5х40 мм длиной до 4,0 м.	шт	16
17	Разработка грунта II группы механизированным способом для прокладки 2-х кабелей (рытье траншеи)	м/м³	328,0/147,6
18	Устройство постели из песка для 2-х кабелей в траншее h=0,1м	м/м³	282,0/14,1

						765-0-ЭС.ВР1, ИЛО			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Подок	Подпись	Дата	Ведомость объемов работ на переустройство ВЛЗ-10кВ	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Кондратенко			12.11		П	1	2
Проверил		Маслякова			12.11		ОГУП ПИИ Челябдорпроект		
ГИП		Шахова			12.11				
Н.контр		Краснова			12.11				