№№ п.п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
19	Устройство постели из песка для а/ц труб в траншее h=0,1 м	м/м^3	46,0/2,3
20	Прокладка 2-х кабелей в готовой траншее АСБ2л 3х95 мм^2	м	600,0
21	Прокладка а/ц труб ø100 мм в готовой траншее		
	(рабочих и резервных)	м	138,0
22	Прокладка 2-х кабелей в проложенные а/ц трубы ø100 мм АСБ2л 3х95 мм^2	м	92,0
23	Засыпка песком 2-х кабелей в траншее h=0,2 м	м/м^3	282,0/28,2
24	Укладка стальной оцинкованной проволоки диам. 4мм		
	в резервной трубе	м	95,0
25	Установка кабельных п/э пробок для труб диам.100мм	шт.	4
26	Покрытие кирпичом 2-х кабелей в траншее	м/шт.	210,0/3500
27	Окончательная засыпка траншеи грунтом с уплотнением	м^3	100,0
28	Устройство щебеночной подушки фракцией 20-40мм		
	для укладки ж/б плит h=0,1 м	м^3	14,4
29	Укладка железобетонных плит ПДП-14AIV 2.0х6.0х0.14	шт.	12
30	Прокладка 2-х кабелей по опоре к концевой муфте	м	30,0
31	Защита 2-х кабелей по опоре швеллером №14 на высоту 2,5 м	шт.	2
32	Разделка концов кабеля АСБ2л 3х95	шт.	12
33	Транспортировка грунта до 1 км	м^3	47,6
34	Транспортировка ж/б опор до 90 км		