№№ п.п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во
	Переустройство ВЛ 6 кВ на ПК 7+60		
1	Демонтаж провода АС-70, проложенного на изоляторах по опорам (в одну нить)	м	386,0
2	Демонтаж железобетонной промежуточной опоры	шт.	1
3	Рытье ям бурильно-крановой установкой в грунтах II группы	шт.	2
4	Установка железобетонной переходной промежуточной опоры с длиной стойки 10,5м ПП10-2	шт.	2
5	Обратная засыпка ям с послойным уплотнением грунтом II группы	шт.	2
6	Монтаж провода АС-70, проложенного на изоляторах по опорам (в одну нить)	м	410,0
	Заземление опор (ненаселенная местность)		
7	Прокладка заземляющих спусков по стойкам ж/б опор	шт./м	2/30,0
8	Устройство контура заземления из двух вертикальных электродов заземления из угловой стали 50х50х5 длиной 2.5 м с горизонтальной шиной заземления из полосы горячекатанной 5х40 мм длиной 7 м	шт.	2
9	Переход через автодорогу	шт.	1
10	Транспортировка ж/б опор до 90 км		

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	765 -0-ЭС.ВР2, ИЛО			
Разработал		Кондратенко			12.11	Ведомость объемов работ на переустройство ВЛ 6 кВ	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Маслякова			12.11		П		1
ГИП		Шахова			12.11		ОГУППИИ Челябдорпроект		
Н.контроль		Краснова			12.11				