

		в т.ч. зарплата машиниста			598,03	1	4 261		17,84	76 016	
		Материальные ресурсы			4,34	1	31		11,94	370	
		Накладные расходы от ФОТ	%		95		4 844	95%*0,85	81	73 682	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		50		2 550	50%*0,8	40	36 386	
		Затраты труда	чел.-ч	15,08		1					107
		Итого по расценке					41 758			381 960	107
6	[Табл.1]	Перевозка разработанного грунта на расстояние до 2 км	1 тн	11 088,043	7,32	1	81164		5,32	431792	
7	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,234	1 201,2						
		Зарплата			1 201,2	1	281		17,84	5 013	
		Эксплуатация машин			0	1	0		1	0	
		в т.ч. зарплата машиниста			0	1	0		17,84	0	
		Материальные ресурсы			0	1	0		1	0	
		Накладные расходы от ФОТ	%		80		225	80%*0,85	68	3 409	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		45		126	45%*0,8	36	1 805	
		Затраты труда	чел.-ч	154		1					36
		Итого по расценке					632			10 227	36
8	ТЕР01-01-047-02	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках, группа грунтов 2	100 м3 грунта	72,14	1 619,7						
		Зарплата			391,78	1	28 263		17,84	504 212	
		Эксплуатация машин			1 227,92	1	88 582		3,79	335 726	
		в т.ч. зарплата машиниста			134,05	1	9 670		17,84	172 513	
		Материальные ресурсы			0	1	0		1	0	
		Накладные расходы от ФОТ	%		95		36 036	95%*0,85	81	548 147	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		50		18 967	50%*0,8	40	270 690	
		Затраты труда	чел.-ч	45,93		1					3 313
		Итого по расценке					171 848			1 658 775	3 313
9	ТЕР27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	100 м3 материала основания (в плотном)	54,7	2 428,97						
		Зарплата			126,07	1	6 896		17,51	120 749	
		Эксплуатация машин			2 285,82	1	125 034		5,81	726 448	

		в т.ч. зарплата машиниста			187,94	1	10 280		17,51	180 003	
		Материальные ресурсы			17,08	1	934		4,95	4 623	
		Накладные расходы от ФОТ	%		142		24 390	142%*0.85	121	363 910	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		95		16 317	95%*0.8	76	228 572	
		Затраты труда	чел.-ч	15,72		1					860
		Итого по расценке					173 571			-1 444 302	860
10	[408-0200]	Смесь песчано-гравийная природная	м3	5 611	60	1	336660		11,16	3757126	
11	ТЕР27-04-013-01	Устройство щебеночных покрытий толщиной 12,5 см	1000 м2 покрытия	34,1	28 503,07						
		Зарплата			460,71	1	15 710		17,84	280 266	
		Эксплуатация машин			4 763,66	1	162 441		5,51	895 050	
		в т.ч. зарплата машиниста			594,57	1	20 275		17,84	361 706	
		Материальные ресурсы			23 278,7	1	793 804		9,37	7 437 943	
		Накладные расходы от ФОТ	%		142		51 099	142%*0.85	121	776 786	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		95		34 186	95%*0.8	76	487 899	
		Затраты труда	чел.-ч	55,44		1					1 891
		Итого по расценке					1 057 240			9 877 944	1 891
12	ТЕР01-01-046-02	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. группа грунтов 2	1000 м3 грунта	9,1	1 258,56						
		Зарплата			0	1	0		17,84	0	
		Эксплуатация машин			1 258,56	1	11 453		9,67	110 751	
		в т.ч. зарплата машиниста			226,51	1	2 061		17,84	36 768	
		Материальные ресурсы			0	1	0		1	0	
		Накладные расходы от ФОТ	%		95		1 958	95%*0.85	81	29 782	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		50		1 031	50%*0.8	40	14 707	
		Итого по расценке					14 442			155 240	0
13	ТЕР23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	4,5	726,15						
		Зарплата			83,33	1	375		17,84	6 690	
		Эксплуатация машин			34,96	1	157		5,62	882	
		в т.ч. зарплата машиниста			3,52	1	16		17,84	285	
		Материальные ресурсы			607,86	1	2 735		9,25	25 299	
		Накладные расходы от ФОТ	%		130		508	130%*0.85	111	7 742	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		89		348	89%*0.8	71	4 952	