

№ п. п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	Справочник УБЦ на ИГИ 2004г. №№ табл. и пункт.	Расчет стоимости (объем инженерно-геодезических изысканий) x цена	Объем (тчк; га)	Стоимость (руб.)
1	Проложение теодолитных ходов Категория 2 L =2км хода	Табл.61 § 1 К = 1.2 прим.1 К = 0.85 п.14 К = 1.3 табл. 2 К К	Полевые работы 1074 x 1.2 x 0.85 x 1.3	2.0000	2848.25
2	Техническое нивелирование Категория 2 L =2км хода	Табл.61 § 3 К = 1.2 прим.1 К = 0.85 п.14 К = 1.30 табл.2 К К	Полевые работы 362 x 1.2 x 0.85 x 1.30	2.0000	960.02
3	Плановая и высотная привязка при расстоянии между точками от 100 до 200 м Категория 2 Точек = 2шт.	Табл.62 § 3 К = 0.85 п.14 К = 1.3 табл 2 К = 1.3 прим.4	Полевые работы 189 x 0.85 x 1.3 x 1.3	2.0000	543.00
4	Съемка, нивелирование и детальное описание подземных коммуникаций в открытой траншее с составлением исполнительных чертежей инженерных сетей. Трубопроводы напорные и технологические. L=0.3865км. Строит.сети(оси сооруж.) (Измеритель - 100м траншеи)	Табл.32 § 2 К = 1.15 прим 2 К = 1.30 табл.2 К = 0.60 прим.3 К = 1.10 п.15г К = 1.75 п.15е К = 1.10 п.15.б К = 0.80 прим 6 К = 0.85 п.14	Полевые работы 1908 x 1.15 x 1.30 x 0.85 Камеральные работы 501 x 0.80 x 1.1 x 0.60 x 1.10 x 1.75	3.865 3.865	9371.04 1968.12
5			Полевые: Камер.: Итого:		13722.31 1968.12 15690.43
6	Расходы по внутреннему транспорту	табл 4 § 2	13722.31 x 11.25%		1543.76
7	Расходы по внешнему транспорту	табл 5 § 2	15266.07 x 19.6%		2992.15
8	Расходы на организацию и ликвидацию работ	Общ. Ук. п.13 прим.1	15266.07 x 6% x 2.5		2289.91
9	Итого:				22516.25
10	Непредвиденные расходы	Общ. Ук. п.18 Не менее 10%	22516.25 x 10%		2251.63
11	Выдача планшетов во временное пользование	табл 81 §1	235 x 4		940.00
12	Итого:				25707.88
13	Инфляционный коэффициент	Приложением №3 к письму Минрегиона РФ N 13478-СД/10 от 29.07.2013 г. К = 3.70	25707.88 x 3.70		95119.16
13	Итого:				95119.16
14	НДС-18%		95119.16 x 18%		17121.45
15	ВСЕГО				112240.61

Смету составил Р.А. Бараев

Смету проверил _____ / _____