



1. За отметку 0.000 принят верх фундаментов, что соответствует абсолютной отметке 93,30.
2. Фундаменты запроектированы на основании инженерно-геологических изысканий, выполненных УФ 000 "Изыскатель" в феврале 2014 года
3. Марка бетона фундамента В 15(М 200) F50 W4 на портландцементе по ГОСТ 10178-85
4. Производство работ вести в соответствии со СНиП 2.03.01-84, СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.02.01-87, СНиП III-4.80.
5. Обратную засыпку пазух и дна котлована вести песчаным грунтом с послойным трамбованием.
6. Отметка дна котлована соответствует отметке низа фундаментов монолитных и дана с учетом ручной доработки котлована.
7. Нагрузки на Фм приняты по техническому заданию на проектирование.

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

						29/14 - КР			
						г. Ульяновск, Заволжский р-н., пр-т Генерала Тюленева, 44, парк "Прибрежный"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата				
Разработ.		Визиренко				Аттракцион "Круговой обзор"	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Кузнецова					Р	2	
Н. контр.		Кормишина							
						План котлована	ИП Кузнецова г. Ульяновск		