

(Локальная смета):

Заказчик:

Подрядчик: ООО ""

Объект: ДЭС по адресу: г.

Основание: 3

Сметная стоимость в действ. ценах (руб) - 225 830,05

В т.ч. средства на оплату труда (руб) - 57 626,32

Расчет составлен в текущем уровне цен по состоянию на 2 кв. 2014 г.

№ пп	ОБОСНОВАНИЕ		Наименование работ и затрат	Ед.изм	Стоимость единицы				Общая стоимость					
	k(d)	k(h)		Кол-во	Всего	В том числе				Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Экс.маш.	З/п.Мех	Мат-лы		Осн.З/п	Экс.маш.	З/п.Мех	Мат-лы
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел: Электромонтажные работы по Сб.ФЕРм-2001														
2	10-08-001-02		Концентратор ПС, блок базовый на 20 лучей	шт	410,67	392,34	0,31	0,00	18,02	410,67	392,34	0,31	0,00	18,02
				1										
10	10-06-079-01		Измерение сопротивления шлейфа	1 участ.	83,26	81,63	0,00	0,00	1,63	333,04	326,52	0,00	0,00	6,52
				4										
11	11-01-001-01		Конструкция массой до 1 кг для установки приборов	шт	33,82	4,54	6,08	0,60	23,20	33,82	4,54	6,08	0,60	23,20
				1										
12	10-04-066-05		Звонок (сирена оповещения)	шт	9,70	9,07	0,00	0,00	0,63	9,70	9,07	0,00	0,00	0,63
				1										
14	08-03-593-10		Световые настенные указатели (светильник аварийного освещения)	100 шт	1 988,56	973,16	478,34	15,12	537,06	198,86	97,32	47,83	1,51	53,71
				0,1										
15	10-04-066-06		Табло сигнальное	шт	69,03	53,10	0,00	0,00	15,93	207,09	159,30	0,00	0,00	47,79
				3										
23	10-08-002-01		Извещатель тепловой, эл/конт., магнитоконт.	шт	11,05	9,62	0,12	0,00	1,31	44,20	38,48	0,48	0,00	5,24
				4										
26	10-08-002-04		Извещатель ОС конт., магнитоконт.на откр.окон, дверей	шт	11,53	9,62	0,00	0,00	1,91	11,53	9,62	0,00	0,00	1,91
				1										
34	10-08-019-01		Коробка ответвительная на стене	шт	5,30	4,89	0,00	0,00	0,41	21,20	19,56	0,00	0,00	1,64
				4										
77	10-01-051-33		Разделка и включение экранированного провода	10 конц.	50,04	49,06	0,00	0,00	0,98	500,40	490,60	0,00	0,00	9,80
				10										
80	11-08-001-02		Присоединение провода под винт с изготовлением колец	100конц.	135,10	90,57	0,00	0,00	44,53	135,10	90,57	0,00	0,00	44,53
				1										
93	37-01-002-01		Сосуды и аппараты без механизмов. Монтаж оборудования в помещении. Масса оборудования, т: 0,05 (модуль порошкового пожаротушения)	шт	452,80	167,08	41,30	0,00	244,42	452,80	167,08	41,30	0,00	244,42
				1										

94	08-01-121-01	Аккумуляторы кислотные стационарные	шт	46,77	19,84	0,00	0,00	26,93	46,77	19,84	0,00	0,00	26,93
			1										
95	08-03-526-01	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25	шт	281,74	14,85	2,28	0,03	264,61	281,74	14,85	2,28	0,03	264,61
			1										
96	08-03-572-01	Блок резервного питания, устанавливаемый на: стене	шт	302,61	23,01	38,86	1,89	240,74	302,61	23,01	38,86	1,89	240,74
			1										
97	08-02-148-01	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1	100 м	683,51	119,41	491,20	40,07	72,90	68,35	11,94	49,12	4,01	7,29
			0,1										
98	08-02-396-01	Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина, м: 2	100 м	2 304,19	352,82	817,61	160,51	1 132,76	2 303,19	352,82	817,61	160,51	1 132,76
			1										
99	08-02-399-01	Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6	100 м	139,20	33,12	50,89	18,24	55,19	139,20	33,12	50,89	18,24	55,19
			1										
100	08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25	100 м	2 561,19	223,96	581,65	184,77	1 755,58	768,36	67,19	174,50	55,43	526,67
			0,3										
101	08-02-412-01	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5	100 м	637,81	52,79	2,31	0,14	582,71	191,34	15,84	0,69	0,04	174,81
			0,3										
Итого прямые затраты в уровне базовых цен 2000г.									6 459,97	2 343,61	1 229,95	242,26	2 886,41
С учетом районного коэффициента 1% на ОЗП и ЗПМ									6 459,97	2 343,61	1 229,95	242,26	2 886,41
С учетом стесненных условий на действ. предприятии = ПЗ + (ОЗП, ЗПМ) x 1									6 459,97	2 343,61	1 229,95	242,26	2 886,41
С учетом особых условий производства = ПЗ + (ОЗП, ЗПМ) x 1									6 459,97	2 343,61	1 229,95	242,26	2 886,41
С учетом зимних условий работ = 6 459,97 + 0%									6 459,97	2 343,61	1 229,95	242,26	2 886,41
Прямые затраты (ПЗ) в текущих ценах на 2 кв. 2014 г. (ОЗП *16,74; ЗПМ *16,74; ЭМ *7,66; МАТ *5,94)									65 798,73	39 232,03	9 421,42	4 055,43	17 145,28
в т. ч. фонд оплаты труда (ФОТ) = ОЗП + ЗПМ									43 287,46				
Накладные расходы (НР) = ФОТ x (80% x 0,94) = 43 287,46 x 75,2%									32 552,17				
Сметная прибыль = ФОТ x 60%									25 972,48				

Итого по разделу = ПЗ + НР + СП = 65798,73 + 32552,17 + 25972,48 =	124 323,38
---	-------------------

№ пп	ОБОСНОВАНИЕ	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу	Всего (руб)
1	2	3	4	5	6	7
Раздел: Пусконаладочные работы по Сб.ФЕРп-2001						
1	01-10-002-01	Схема уч-ка сигнализации (шлейф)	участок	2	338,95	677,90
		Автоматизированные системы управления 1 категории				
1	02-01-001-01	количество каналов - 2	система	1	190,07	190,07
		Автоматизированные системы управления 2 категории технической сложности				

	Автоматизированные системы управления 3 категории технической сложности				
	Итого прямые затраты по разделу в уровне базовых цен 2000г.				867,97
	С учетом районного коэффициента 0% = 867,97 x 1				867,97
	С учетом стесненных условий работ на действ. предприятии = 867,97 x 1				867,97
	С учетом особых условий производства = 867,97 x 1				867,97
	С учетом зимних условий работ = 867,97 + 0 %				867,97
	Прямые затраты (ФОТ) в текущих ценах = 867,97 x 16,52 - индекс инфляции на 2 кв. 2014 г.				14 338,86
	Накладные расходы (НР) = ФОТ x (65% x 0,94) = 14 338,86 x 61,1%				8 761,04
	Сметная прибыль (СП) = ФОТ x 40%				5 735,54
	Итого по разделу = ФОТ + НР + СП = 14338,86 + 8761,04 + 5735,54 =				28 835,44

ИТОГИ ПО СМЕТЕ :

Стоимость работ без учета оборудования =	153 158,82
Стоимость матресурсов, не учтенная в ценниках (спецификация прилагается) =	38 222,58
Итого без НДС	191 381,40
НДС = 18%	34 448,65
Всего по смете с НДС	225 830,05