

_____ 2014 г.

_____ 2014 г.

г.Бородино
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 22
(локальная смета)

на Ремонт чаши бассейна. Монтаж технологического и электрооборудования.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 1 220 766,95 руб.
строительных работ _____ 394 726,46 руб.
монтажных работ _____ 211 442,41 руб.
прочих _____ 398 379,52 руб.
Средства на оплату труда _____ 315 639,73 руб.
Сметная трудоемкость _____ 1 623,78 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2014 года.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору- дование, т	
					Всего	В том числе		Обору- дование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш				З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Подготовительные и ремонтные работы																
1	ТЕРр63-7-5 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,7 70 / 100	10996,61	9343,46	1653,15	324,24		7697,63	6540,42	1157,21	226,97	74,3	52,01	
2	ТЕР46-04-003-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 100 (бетонный бортик)	1 м3	0,984	5613,35	1316,66	4296,69	693,03		5523,54	1295,59	4227,95	681,94	9,67	9,52	
3	ТЕР46-03-010-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О прим	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 (под закладные детали)	100 отверстий	0,12 12 / 100	45924,64	16800,35	29124,29	4697,13		5510,96	2016,04	3494,92	563,66	110,64	13,28	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТЕР13-06-003-01 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Очистка поверхности(штроба) щетками	1 м2 очищаемой поверхности	6,5	122,56	122,56				796,64	796,64			0,9	5,85	
5	ТЕР46-03-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О <i>прим</i>	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	100 отверстий	0,08 <i>8 / 100</i>	8253,36	2658,16	5595,2	2902,31		660,27	212,65	447,62	232,18	17,3	1,38	
6	ТЕР46-03-001-17 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-001-01 (до глубины 100 мм) (<i>до глубины 100 мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)</i>)	100 отверстий	-0,08 <i>-8 / 100</i>	2295,85	291,48	2004,37	1451,85		-183,67	-23,32	-160,35	-116,15	1,9	-0,15	
7	ТЕР09-06-001-02 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	1 т конструкций	0,038 <i>38/1000</i>	7854,46	6915,71	938,75	24,71		298,47	262,8	35,67	0,94	50,79	1,93	
8	ТЕР15-02-036-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О <i>прим.</i>	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2 оштукатуривае мой поверхности	0,7 <i>70 / 100</i>	19397,62	19047,11	350,51	289,68		13578,33	13332,98	245,35	202,78	129,95	90,97	
9	Прайс	Штукатурка цементная, мешок 25 кг	шт	105	161,02 <i>190/1,18</i>					16907,1						
10	Прайс	Лист стальной 6 мм, 4*2 м (1 м2= 4,75 кг)	м2	8	1257,63 <i>1484/1,18</i>					10061,04						
11	Прайс	Сетка-рабица	м2	8	152,54 <i>180/1,18</i>					1220,32						
12	ТЕР11-01-015-07 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	100 м2 покрытия	0,7 <i>70 / 100</i>	13666,8	11598,41	2068,39	321,18		9566,76	8118,89	1447,87	224,83	80,04	56,03	
Итого по разделу 1 Подготовительные и ремонтные работы										121810,99					276,99	
Раздел 2. Монтаж трубопровода ПВХ																
13	ТЕР16-04-002-05 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,6 <i>60 / 100</i>	31570,11	22393,02	9177,09	2776,28		18942,07	13435,82	5506,25	1665,77	141,52	84,91	
14	ТЕР16-04-002-03 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0,3 <i>30 / 100</i>	22583,9	19272,66	3311,24	973,54		6775,17	5781,8	993,37	292,06	121,8	36,54	
15	Прайс	Труба ПВХ D 50	м.п.	60	155,08 <i>183/1,18</i>					9304,8						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	Прайс	Угол D 50	шт	83	91,53 108/1,18					7596,99						
17	Прайс	Тройник D 50	шт	8	108,47 128/1,18					867,76						
18	Прайс	Клипса D 50	шт	50	44,92 53/1,18					2246						
19	Прайс	Кольцо переходное 50*63	шт	6	72,03 85/1,18					432,18						
20	Прайс	Кран шаровый D 50	шт	9	844,92 997/1,18					7604,28						
21	Прайс	Муфта переходная 50*32	шт	1	53,39 63/1,18					53,39						
22	Прайс	Труба ПВХ D 32	м	30	108,47 128/1,18					3254,1						
23	Прайс	Угол D 32	шт	25	37,29 44/1,18					932,25						
24	Прайс	Клипса D 32	шт	20	29,66 35/1,18					593,2						
25	Прайс	Тройник D 32	шт	1	55,08 65/1,18					55,08						
26	Прайс	Кран шаровый D 32	шт	2	539,83 637/1,18					1079,66						
27	ТЕР16-05-001-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 шт.	2	250,87	213,06	37,81			501,74	426,12	75,62		1,47	2,94	
28	Прайс	Обратный клапан D 50		2	1162,71 1372/1,18					2325,42						
Итого по разделу 2 Монтаж трубопровода ПВХ										93729,78					149,27	
Раздел 3. Монтаж насосно-фильтровального оборудования																
29	ТЕРм06-03-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О прим.	Фильтр осветлительный вертикальный, высота фильтрующей загрузки 1 м, диаметр 1000 мм, однокамерный	1 т	0,045	74294,32	60571,21	13723,11	1911,41		3343,24	2725,7	617,54	86,01	418	18,81	
30	Прайс	Фильтр шпунтовой навивки КР 700, D=700 мм, 19 м3/час, верх.подкл. 1 1/2 "	шт	1	14644,07 17280/1,18					14644,07						
31	Прайс	Верхний шестипозиционный вентиль 1 1/2" КР 1.5	шт	1	3050,85 3600/1,18					3050,85						
32	ТЕР06-01-070-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях песком	100 м3 загрузки	0,001406 (9*25/1600) / 100	36459,16	21251,53	15207,63	3445,02		51,26	29,88	21,38	4,84	170,69	0,24	
33	Прайс	Песок кварцевый, мешок 25 кг	шт	9	563,56 665/1,18					5072,04						
34	ТЕР18-05-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	1 насос	1	2199,2	2100,6	98,6	10,27		2199,2	2100,6	98,6	10,27	14,17	14,17	
35	Прайс	Насос "AMERICA" SA-125-Т, 18,3 м3/1, Н=10 м, 380 В, 1,10 кВт	шт	1	16271,19 19200/1,18					16271,19						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	ТЕР18-02-003-01 <i>Пр.Минстроя</i> <i>Краснояр.кр. от 12.11.10</i> <i>№237-О</i>	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3	1 водоподогреватель	1	2677,18	2165,7	511,48	47,47		2677,18	2165,7	511,48	47,47	14,61	14,61	
37	Прайс	Проточный водонагреватель "Pahlen" 15 КВт 1416004 с датчиком и термостатом	шт	1	13423,73 <i>15840/1,18</i>					13423,73						
38	ТЕР18-02-001-01 <i>Пр.Минстроя</i> <i>Краснояр.кр. от 12.11.10</i> <i>№237-О</i>	Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции до 4 м2	1 водоподогреватель	1	1971,85	1421,31	550,54	6,25		1971,85	1421,31	550,54	6,25	9,25	9,25	
39	Прайс	Теплообменник "Махи flo" 40 кВт	шт	1	16271,19 <i>19200/1,18</i>					16271,19						
40	Прайс	Комплект оборудования для подключения теплообменника	компл.	1	15762,71 <i>18600/1,18</i>					15762,71						
41	ТЕРм11-07-001-03 <i>Пр.Минстроя</i> <i>Краснояр.кр. от 12.11.10</i> <i>№237-О</i>	Узел обвязки приборов	1 узел	1	191,14	172,53	18,61			191,14	172,53	18,61		1,03	1,03	0,011
Итого по разделу 3 Монтаж насосно-фильтровального оборудования										107541,11					69,74	
Раздел 4. Монтаж закладных деталей																
42	ТЕР16-07-002-04 <i>Пр.Минстроя</i> <i>Краснояр.кр. от 12.11.10</i> <i>№237-О</i> <i>прим.</i>	Установка воронок сливных диаметром 150 мм	1 воронка	2	201,21	192,38	8,83			402,42	384,76	17,66		1,36	2,72	
43	Прайс	Скиммер из ABS-пластика с круглой крышкой и декоративной рамкой	шт	2	6101,69 <i>7200/1,18</i>					12203,38						
44	ТЕРм11-01-001-02 <i>Пр.Минстроя</i> <i>Краснояр.кр. от 12.11.10</i> <i>№237-О</i>	Конструкции для установки приборов, масса до 2 кг	1 шт.	1	120,36	72,59	47,77	9,16		120,36	72,59	47,77	9,16	0,52	0,52	
45	Прайс	Регулятор уровня воды из ABS-пластика А007	шт	1	2969,49 <i>3504/1,18</i>					2969,49						
46	ТЕР18-06-006-06 <i>Пр.Минстроя</i> <i>Краснояр.кр. от 12.11.10</i> <i>№237-О</i> <i>прим.</i>	Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром 50 мм	1 узел	4	886,96	728,28	158,68	8,19		3547,84	2913,12	634,72	32,76	4,74	18,96	
47	Прайс	Подающая форсунка из ABS-пластика	шт	4	1220,34 <i>1440/1,18</i>					4881,36						
48	ТЕР17-01-001-23 <i>Пр.Минстроя</i> <i>Краснояр.кр. от 12.11.10</i> <i>№237-О</i> <i>прим.</i>	Установка трапов диаметром 100 мм	10 компл.	0,1 <i>1 / 10</i>	1534,12	1347,47	186,65	20,68		153,41	134,75	18,66	2,07	8,77	0,88	
49	Прайс	Донный слив 1 1/2 " из ABS-пластика	шт	1	1545,76 <i>1824/1,18</i>					1545,76						
Итого по разделу 4 Монтаж закладных деталей										30927,89					27,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 5. Монтаж подводного освещения и пульта управления КИПиА																
50	ТЕРм10-08-019-01 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Коробка ответвительная на стене	1 шт.	6 <i>4+2</i>	78,01	78,01				468,06	468,06			0,5	3	
51	Прайс	Распаячная коробка из ABS-пластика В005	шт	4	813,56 <i>960/1,18</i>					3254,24						
52	Прайс	Коробка распаячная 100*100*50 о/у, ШЗ 55	шт	2	62,71 <i>74/1,18</i>					125,42						
53	ТЕРм08-03-603-01 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Ящик с понижающим трансформатором	1 шт.	1	295,33	226,24	69,09	4,16		295,33	226,24	69,09	4,16	1,43	1,43	
54	Прайс	Трансформатор 600 Вт PS0723	шт	1	7932,2 <i>9360/1,18</i>					7932,2						
55	ТЕРм08-02-409-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О <i>прим.</i>	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,65 <i>(35+30) / 100</i>	7861,24	3574,38	4286,86	3281,51		5109,81	2323,35	2786,46	2132,98	23,8	15,47	
56	ТЕРм08-02-409-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О <i>прим.</i>	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	100 м	0,2 <i>20 / 100</i>	11834,11	5166,27	6667,84	4915,05		2366,82	1033,25	1333,57	983,01	34,4	6,88	
57	Прайс	Труба ПВХ облегченная d 32 гибкая с протяжкой	м	20	24,41 <i>28,8/1,18</i>					488,2						
58	Прайс	Труба ПВХ облегченная d 25 гибкая с протяжкой	м	30	17,2 <i>20,3/1,18</i>					516						
59	Прайс	Труба ПВХ облегченная d 16 гибкая с протяжкой		35	10,17 <i>12/1,18</i>					355,95						
60	ТЕРм08-02-412-02 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,75 <i>(40+20+15) / 100</i>	1056,91	1012,27	44,64	4,16		792,68	759,2	33,48	3,12	6,74	5,06	
61	ТЕРм08-02-412-03 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0,35 <i>(15+20) / 100</i>	1269,73	1180,5	89,23	8,19		444,41	413,18	31,23	2,87	7,86	2,75	
62	Прайс	Гибкий кабельный шланг САВ001	шт	4	228,81 <i>270/1,18</i>					915,24						
63	Прайс	Провод ПВС 2*1,5	м	40	20,34 <i>24/1,18</i>					813,6						
64	Прайс	Провод ПВС 5*4	м	15	107,2 <i>126,5/1,18</i>					1608						
65	Прайс	Провод ПВС 5*1,5	м	20	48,56 <i>57,3/1,18</i>					971,2						
66	Прайс	Провод ПВС 2-0,75	м	15	13,22 <i>15,6/1,18</i>					198,3						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
67	Прайс	Держатель для труб с зашелкой d 32	шт	20	3,05 3,61/1,18					61						
68	Прайс	Держатель для труб с зашелкой d 25	шт	40	1,86 2,21/1,18					74,4						
69	Прайс	Держатель для труб с зашелкой d 16	шт	30	1,27 1,51/1,18					38,1						
70	Прайс	Дюбель-гвоздь 6*40 (уп. 80 шт)	шт	3	130,51 154/1,18					391,53						
71	ТЕРм08-03-526-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О прим.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	1	248,18	236,93	11,25			248,18	236,93	11,25		1,56	1,56	
72	Прайс	Диф.автомат АД14 4Р 63 А	шт	1	666,27 786,21/1,18					666,27						
73	ТЕРм08-03-575-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат	1 шт.	12	177,25	177,25				2127	2127			1,12	13,44	
74	Прайс	Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 40 А	шт	1	177,2 209,11/1,18					177,2						
75	Прайс	Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 10 А	шт	1	164,66 194,31/1,18					164,66						
76	Прайс	Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 6 А	шт	4	54,24 64/1,18					216,96						
77	Прайс	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 10 А	шт	2	56,78 67/1,18					113,56						
78	Прайс	Контактор модульный КМ63/4-40 4НО	шт	2	915,25 1080/1,18					1830,5						
79	Прайс	Контактор КМ63/2-20 (КМ 20-20) 2НО	шт	2	520,34 614/1,18					1040,68						
80	ТЕРм10-08-019-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Реле времени программное, тип 2РВМ	1 шт.	1	90,08	90,08				90,08	90,08			0,6	0,6	
81	Прайс	Таймер электронный ТЭ15 на DIN - рейку, 16А, 230 В	шт	1	864,41 1020/1,18					864,41						
82	ТЕРм08-01-102-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Шкаф управления и регулирования	1 шкаф	2	4028,54	2243,29	1785,25	165,03		8057,08	4486,58	3570,5	330,06	14,6	29,2	
83	Прайс	ЩРН-П-36 бокс навесной, пластик, IP40	шт	1	1288,14 1520/1,18					1288,14						
84	ТЕРм08-03-594-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Светильник отдельно устанавливаемый на штыхрях с количеством ламп в светильнике 1	100 шт.	0,04 4 / 100	24986,54	13924,42	11062,12	6816,75		999,46	556,98	442,48	272,67	88	3,52	
85	Прайс	Светильник накладной "Extra Plano" 100 Вт	шт	4	4677,97 5520/1,18					18711,88						
86	Прайс	Болты для светильников 6*100	шт	8	1,02 1,21/1,18					8,16						
Итого по разделу 5 Монтаж подводного освещения и пульта управления КИПиА										87764,15					99,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 6. Подводный пылесос и лестница																
87	ТЕРм37-01-014-01 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования 0,03 т	1 шт.	1	7319,83	4175,1	3144,73	594,62		7319,83	4175,1	3144,73	594,62	27,8	27,8	
88	Прайс	Щетка-насадка с ворсинками по бокам PS7008	шт.	1	1098,31 <i>1296/1,18</i>					1098,31						
89	Прайс	Штанга телескопическая алюминиевая PS-0602	шт.	1	1301,69 <i>1536/1,18</i>					1301,69						
90	Прайс	Шланг 8 метров PS-7100	шт.	1	1464,41 <i>1728/1,18</i>					1464,41						
91	ТЕР09-03-029-01 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных	1 т конструкций	0,05 <i>0,025*2</i>	10298,33	4861,33	5437	1165,64		514,92	243,07	271,85	58,28	32,37	1,62	
92	Прайс	Лестница 4 ст серии М из нерж.стали М204	шт	2	8305,08 <i>9800/1,18</i>					16610,16						
93	Прайс	Анкер крепления для лестницы М204	шт	4	1545,76 <i>1824/1,18</i>					6183,04						
Итого по разделу 6 Подводный пылесос и лестница										42144,59					35,3	
Раздел 7. Монтаж пленки ПВХ																
94	ТЕР15-04-029-03 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О прим.</i>	Оклейка тканями полов	100 м2 отделяваемой поверхности	0,33 <i>33 / 100</i>	1431,82	1322,21	109,61	4,16		472,5	436,33	36,17	1,37	9,24	3,05	
95	ТЕР15-04-029-04 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О прим.</i>	Оклейка тканями стен	100 м2 отделяваемой поверхности	0,37 <i>(12+25) / 100</i>	2580,95	2471,34	109,61	4,16		954,95	914,4	40,55	1,54	17,27	6,39	
96	Прайс	Геотекстиль белого цвета 15007	м2	71,4	0,2 <i>200/1018</i>					14,28						
97	Прайс	Клей для укладки геотекстиля 81037	шт	5	322,03 <i>380/1,18</i>					1610,15						
98	Прайс	Жесть монтажная	м2	2	2288,14 <i>2700/1,18</i>					4576,28						
99	Прайс	Саморезы	шт	200	1,02 <i>1,2/1,18</i>					204						
100	ТЕР11-01-020-03 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Устройство покрытий поливинилацетатных толщиной 3 мм	100 м2 покрытия	0,7 <i>70 / 100</i>	11747,52	10337,69	1409,83	1198,95		8223,26	7236,38	986,88	839,27	77,26	54,08	
101	ТЕР11-01-020-04 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Устройство покрытий поливинилацетатных на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-020-03 (до толщины 1,5 мм) <i>(до толщины 1,5 мм ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расч.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расч.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5))</i>	100 м2 покрытия	-0,7 <i>-70 / 100</i>	3534,56	2886,07	648,49	541,94		-2474,19	-2020,25	-453,94	-379,36	21,57	-15,1	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
102	Прайс	Пленка ПВХ для бассейнов ALKORPLAN 2000 темно-голубая 1,65*25 м	м2	75,9	1301,69 <i>1536/1,18</i>					98798,27						
103	Прайс	Расходные материалы (перчатки, скотч и т.д.	компл	1	<i>3000/1,18</i>											
Итого по разделу 7 Монтаж пленки ПВХ										122250,44					58,11	
Раздел 8. Пусконаладочные работы																
104	ТЕРп09-03-006-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Сооружение повторного использования промывной воды, с дренажными устройствами, производительность до 1000 м3/сут	1 узел	1	45931,42	45931,42				45931,42	45931,42			206	206	
105	ТЕРп07-03-040-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка подогрева воды (подогреватель, охладитель конденсата, коммуникации), производительность до 10 м3/ч	1 установка	1	55664,21	55664,21				55664,21	55664,21			255	255	
106	ТЕРп07-03-041-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка контактного теплообмена (утилизационный теплообменник, насосы, система орошения), производительность до 0,5 Гкал/ч	1 установка	1	64395,84	64395,84				64395,84	64395,84			295	295	
Итого по разделу 8 Пусконаладочные работы										398379,52					907,2	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										631 643,19	254014,72	32312,74	9018,4		1353,15	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										688 908,66	304817,65	38775,28	10822,08		1623,78	
В том числе, справочно:																
МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-3, 5-6, 4, 7, 91, 8-11, 94-99, 12, 100-101, 13-28, 31, 34, 36-38, 42-43, 45-46, 48, 32, 29-30, 33, 35, 39-41, 44, 47, 49-52, 80-81, 87-90, 92-93, 53-79, 82-86, 104-106)										57 265,47	50802,94	6462,55	1803,68		270,63	
Накладные расходы										220 947,81						
В том числе, справочно:																
70% ФОТ (от 315639,73) (Поз. 1-3, 5-6, 4, 7, 91, 8-11, 94-99, 12, 100-101, 13-28, 31, 34, 36-38, 42-43, 45-46, 48, 32, 29-30, 33, 35, 39-41, 44, 47, 49-52, 80-81, 87-90, 92-93, 53-79, 82-86, 104-106)										220 947,81						
Сметная прибыль										94 691,92						
В том числе, справочно:																
30% ФОТ (от 315639,73) (Поз. 1-3, 5-6, 4, 7, 91, 8-11, 94-99, 12, 100-101, 13-28, 31, 34, 36-38, 42-43, 45-46, 48, 32, 29-30, 33, 35, 39-41, 44, 47, 49-52, 80-81, 87-90, 92-93, 53-79, 82-86, 104-106)										94 691,92						
ВСЕГО по смете										1 220 766,95					1623,78	
Итого Строительные работы										394 726,46					559,3	
Итого Монтажные работы										211 442,41					157,28	
Итого Прочие затраты										398 379,52					907,2	
Итого										1 004 548,39					1623,78	
В том числе:																
Материалы										345 315,73						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Машины и механизмы									38 775,28						
	ФОТ									315 639,73						
	Накладные расходы									220 947,81						
	Сметная прибыль									94 691,92						
	Суточные расходы 508,47руб.*2чел.*14 дн.									14 237,16						
	Транспортные расходы									15 762,71						
	Итого с учетом доп. затрат в тек ценах									1 034 548,26						
	НДС 18%									186 218,69						
	ВСЕГО по смете									1 220 766,95					1623,78	

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)