

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 6/310

с подсчетом объемов работ по ремонту силовой проводки и арматуры
здания (сооружения), расположенного в Ташовая-9 в.с.

№ п/п	Наименование работ	Норма час	Ед. изм.	Объем	итого
1	Разметка и установка Эл щита с креплением дюбель гвоздь	0,25	шт	6	1,5
2	Разметка и установка распаечных коробок с креплением дюбель гвоздь	0,25	шт	4	1
3	Разметка и установка короб 50x80 с креплением дюбель гвоздь	0,25	м	136	34
4	Разметка и установка колонна лнгранд с креплением анкером	0,25	шт	3	0,75
5	Разметка и установка стойка кабельная + скоба к-144 с креплением анкером	0,25	м	100	25
6	Установка ввод к 10.81	0,25	шт	1	0,25
7	Разметка и установка полка кабельная с креплением анкер забив + шпилька м8 + шайба м8 + гайка м8	0,25	шт	100	25
8	Разметка и установка лоток 50x50 с креплением анкер болт	0,25	м	7	1,75
9	Изготовление и монтаж заземляющего контура из полоса + арматура с креплением анкер болт + электроды	0,05	м	750	37,5
10	Разметка и установка светильник 2x36 + лампа лб40 с креплением дюбель гвоздь	0,25	шт	10	2,5