

30	установка автоматов 3ф 6А Эл. щите	0,15	шт	3	0,45
31	установка автоматов 1ф 6А Эл. щите	0,15	шт	10	1,5
32	установка автоматов 1 ф 16А Эл. щите	0,15	шт	10	1,5
33	установка автоматов 1ф 4А Эл. щите	0,15	шт	1	0,15
34	установка изолятора + шина нулевая Эл. щите	0,15	шт	6	0,9
35	установка дин рейка Эл. щите	0,15	шт	4	0,6
36	установка легранд гребёнка 3ф Эл. щите	0,15	шт	3	0,45
37	установка соединитель Эл. щите	0,15	шт	9	1,35
38	установка наконечники 35x10 Эл. щите	0,15	шт	12	1,8
39	установка провод пв3-10 Эл. щите	0,15	м	20	3
40	установка провод пв3-6 Эл. щите	0,15	м	32,28	4,842
41	Установка легранд угол внутр	0,01	шт	15	0,15
42	Установка легранд угол внешн	0,01	шт	5	0,05
43	Установка легранд угол плоский	0,01	шт	9	0,09
44	Установка легранд угол т обр	0,01	шт	2	0,02
45	Установка легранд торц заглуш	0,01	шт	20	0,2
46	Сверловка отверстий установка анкер болт	0,01	шт	200	2
47	Сверловка отверстий установка дюбель гвоздь	0,01	шт	600	6
48	Сверловка отверстий установка анкер забив	0,01	шт	100	1
49	Раскатка, отмеривание, отрезка и выравнивание кабеля ВВГ 4x6	0,036	м	85	3,06
50	Раскатка, отмеривание, отрезка и выравнивание кабеля ВВГ 2x1.5	0,036	м	300	10,8