

Объект: 17-14а Капитальный ремонт помещений здания МБОУ Первомайская СОШ по адресу: 636930, Томская область, Первомайский район, с.Первомайское, ул.Советская, д.20. Корректировка

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N 02-01-01

Демонтажные работы

Основание: 17-14АР

Сметная стоимость 2 088 159 руб.

Средства на оплату труда 1367072.00 руб.

Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2015 г.

N/N	Шифр, N	Наименование	Количество	Стоимость ед., руб. (в базисном уровне цен)		Индекс	Общая стоимость, руб. (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих	
п/п	позиции норм.	работ, затрат, единица измерения		Всего	Эксп.маш		Всего	Оплаты труда	Эксп.маш,	чел-ч	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда	на един.	всего
Стены											
1	ФЕР 46-03-007-03 ТЗ= 1 ТЗМ= 1.00	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича 1 м3 НР : 84 (110%*0.85*0.9) СП : 48 (70%*0.8*0.85)	5.29	346.7 110.33	236.37 25.55	46.47.Ф Пробивка проемов в конструкциях. Устройство ниш в кирпичных стенах ОЗП= 16.28 ЭМ= 7.39 ЗПМ= 16.28 МАТ= 1	18 742.00	9 502.00	9 240.00 2 200.00	12.3 2.54	65.07 13.44
2	ФЕР 46-04-001-04 ТЗ= 1 ТЗМ= 1.00	Разборка: кирпичных стен толщ.380мм. и перегородок толщ.120мм 1 м3 НР : 84 (110%*0.85*0.9) СП : 48 (70%*0.8*0.85)	40.74	180.03 73.01	107.02 11.57	46.61.Ф Разборка: кирпичных и мелкоблочных стен ОЗП= 16.28 ЭМ= 7.39 ЗПМ= 16.28 МАТ= 1	80 644.00	48 424.00	32 220.00 7 674.00	8.24 1.15	335.7 46.85
3	ФЕР 46-02-009-02 ТЗ= 1 ТЗМ= 1.00	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных	41.579	178 178	0 0	46.43.Ф Отбивка штукатурки с поверхностей ОЗП= 16.28	120 489.00	120 489.00	0.00 0.00	22.82 0	948.83 0

N/N п/п	Шифр, N позиции норм.	Наименование работ, затрат, единица измерения	Количес тво	Стоимость ед., руб. (в базисном уровне цен)		Индекс	Общая стоимость, руб. (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих	
				Всего	Эксп.маш		Всего	Оплаты труда	Эксп.маш, в т.ч. оплаты труда	чел-ч	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					на един.	всего
		100 м2 НР : 84 (110%*0.85*0.9) СП : 48 (70%*0.8*0.85)				ЭМ= 1 ЗПМ= 16.28 МАТ= 1					
4	ФЕРр 63-07-05 ТЗ= 1 ТЗМ= 1.00	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток 100 м2 поверхности облицовки НР : 65 (77%*0.85) СП : 40 (50%*0.8)	0.508	748.3 584.74	163.56 21.23	89.10.Ф Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток ОЗП= 16.28 ЭМ= 7.37 ЗПМ= 16.28 МАТ= 1	5 448.00	4 836.00	612.00 176.00	74.3 1.99	37.74 1.01
5	ФЕРр 62-41-01 ТЗ= 1 ТЗМ= 1.00	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов//снятие набела с потолка// 100 м2 расчищенной поверхности НР : 68 (80%*0.85) СП : 40 (50%*0.8)	5.143	162.24 162.24	0 0	88.58.Ф Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок ОЗП= 16.28 ЭМ= 1 ЗПМ= 16.28 МАТ= 1	13 584.00	13 584.00	0.00 0.00	20.8 0	106.97 0
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты в ценах 2001 г.)							17 784.00	12 091.00	5 693.00 617.00		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты в текущих ценах)							238 908.00	196 835.00	42 073.00 10 050.00		1 494.31 61.3
Итого с накладными расходами (от ФОТ) (по позициям 1-3 - 84% (84%=110%*0.85*0.9) (от 188288.89); 4 - 65% (65%=77%*0.85) (от 5011.52); 5 - 68% (68%=80%*0.85) (от 13584.04))				170 657.00			409 565.00	162 249.00 359 083.00	8 408.00 50 482.00 8 408.00 18 458.00		
Итого с плановыми накоплениями (от ФОТ)				97 817.00			507 382.00	93 007.00	4 810.00		

N/N	Шифр, N	Наименование	Количество	Стоимость ед., руб. (в базисном уровне цен)		Индекс	Общая стоимость, руб. (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих	
п/п	позиции норм.	работ, затрат, единица измерения		Всего	Эксп.маш		Всего	Оплаты труда	Эксп.маш,	чел-ч	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда	на един.	всего
(по позициям 1-3 - 48% (48%=70%*0.8*0.85) (от 188288.89); 4-5 - 40% (40%=50%*0.8) (от 18595.56))								452 091.00	55 291.00 4 810.00 23 268.00		
Полы											
6	ФЕРр 57-02-01 ТЗ= 1 ТЗМ= 1.00	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина 100 м2 покрытия НР : 68 (80%*0.85) СП : 54 (68%*0.8)	12.4725	92.9 88.84	4.06 1.76	83.2.Ф Разборка покрытий полов ОЗП= 16.28 ЭМ= 7.37 ЗПМ= 16.28 МАТ= 1	18 412.00	18 039.00	373.00 357.00	11.39 0.13	142.06 1.62
7	ФЕР 46-04-011-02 ТЗ= 1 ТЗМ= 1.00	Разборка в зданиях и сооружениях с агрессивными средами покрытий полов: из плиток, уложенных на растворе 100 м2 покрытия НР : 84 (110%*0.85*0.9) СП : 48 (70%*0.8*0.85)	5.32	372.64 329.83	42.81 4.63	46.78.Ф Разборка в зданиях и сооружениях с агрессивными средами покрытий полов: из плиток, уложенных на битумной мастике, растворе, силикатных замазках ОЗП= 16.28 ЭМ= 7.39 ЗПМ= 16.28 МАТ= 1	30 250.00	28 566.00	1 683.00 401.00	36.77 0.46	195.62 2.45
8	ФЕРр 57-01-02 ТЗ= 1 ТЗМ= 1.00	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков 100 м2 основания НР : 68 (80%*0.85) СП : 54 (68%*0.8)	5.1845	59.83 59.83	0 0	83.1.Ф Разборка оснований покрытия полов ОЗП= 16.28 ЭМ= 1 ЗПМ= 16.28 МАТ= 1	5 050.00	5 050.00	0.00 0.00	7.67 0	39.77 0
9	ФЕР 46-04-010-02	Разборка покрытий полов:	5.1845	352.23 238.13	114.1 49.28	46.75.Ф Разборка покрытий полов:	24 329.00	20 099.00	4 230.00 4 159.00	30.53 3.65	158.28 18.92

N/N п/п	Шифр, N позиции норм.	Наименование работ, затрат, единица измерения	Количес во	Стоимость ед., руб. (в базисном уровне цен)		Индекс	Общая стоимость, руб. (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих	
				Всего	Эксп.маш		Всего	Оплаты труда	Эксп.маш, в т.ч. оплаты труда	чел-ч	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					на един.	всего
	TЗ= 1 ТЗМ= 1.00	дощатых и из рейки 100 м2 покрытия НР : 84 (110%*0.85*0.9) СП : 48 (70%*0.8*0.85)				дощатых и паркетных ОЗП= 16.28 ЭМ= 7.15 ЗПМ= 16.28 МАТ= 1					
10	ФЕРр 51- 03-02 ТЗ= 1 ТЗМ= 1.00	Изменение уровня пола в здании: выемкой грунта с погрузкой 100 м3 грунта НР : 64 (75%*0.85) СП : 36 (45%*0.8)	0.548	4 968.42 4 828.2	1.74 0	77.4.Ф Изменение уровня пола в здании ОЗП= 16.28 ЭМ= 11.74 ЗПМ= 16.28 МАТ= 7.97	43 691.00	43 075.00	11.00 0.00	619 0	339.21 0
11	ФЕР 46-04- 009-01 ТЗ= 1 ТЗМ= 1.00	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии//подстила ющего слоя из бетона толщ.80мм, стяжки 45мм, мозаичного бетона толщ 25мм //1 м3 НР : 84 (110%*0.85*0.9) СП : 48 (70%*0.8*0.85)	117.44	291.32 81	210.32 22.74	46.73.Ф Разборка бетонных оснований под полы ОЗП= 16.28 ЭМ= 7.39 ЗПМ= 16.28 МАТ= 1	337 399.00	154 866.00	182 533.00 43 477.00	8.93 2.26	1 048.74 265.41
12	ФЕР 46-04- 011-12 ТЗ= 1 ТЗМ= 1.00	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и	16.3895	765.86 246.59	519.27 56.13	46.82.Ф Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: полимерцементн ых и на основе эпоксидных композиций,	128 689.00	65 795.00	62 893.00 14 977.00	28.54 5.58	467.76 91.45

N/N п/п	Шифр, N позиции норм.	Наименование работ, затрат, единица измерения	Количес тво	Стоимость ед., руб. (в базисном уровне цен)		Индекс	Общая стоимость, руб. (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих	
				Всего	Эксп.маш		Всего	Оплаты труда	Эксп.маш, в т.ч. оплаты труда	чел-ч	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					на един.	всего
		жароупорных бетонов) 100 м2 покрытия НР : 84 (110%*0.85*0.9) СП : 48 (70%*0.8*0.85)				цементных и бетонных (кислото- и жароупорных бетонов) ОЗП= 16.28 ЭМ= 7.39 ЗПМ= 16.28 МАТ= 1					
13	ФЕР 46-04-011-13 Кзп=4; Кэм=4; Кзм=4Кмр=0; ТЗ= 4 ТЗМ= 4.00	На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12 К=4 //до толщины 45мм// 100 м2 покрытия НР : 84 (110%*0.85*0.9) СП : 48 (70%*0.8*0.85)	16.3895	132.61 30.24	102.37 11.07	46.82.Ф Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: полимерцементн ых и на основе эпоксидных композиций, цементных и бетонных (кислото- и жароупорных бетонов) ОЗП= 16.28 ЭМ= 7.39 ЗПМ= 16.28 МАТ= 1	81 870.00	32 275.00	49 596.00 11 815.00	14 4.4	229.45 72.11
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты в ценах 2001 г.)							63 458.00	22 590.00	40 793.00 4 618.00		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты в текущих ценах)							669 688.00	367 765.00	301 319.00 75 186.00		2 620.89 451.96
Итого с накладными расходами (от ФОТ) (по позициям 6,8 - 68% (68%=80%*0.85) (от 23446.41); 7,9,11-13 - 84% (84%=110%*0.85*0.9) (от 376430.4); 10 - 64% (64%=75%*0.85) (от 43074.5))					359 713.00		1 029 401.00	296 614.00 664 378.00	63 099.00 364 418.00 63 099.00 138 286.00		
Итого с плановыми накоплениями (от ФОТ) (по позициям 6,8 - 54% (54%=68%*0.8) (от 23446.41); 7,9,11-13 - 48% (48%=70%*0.8*0.85) (от 376430.4); 10 - 36% (36%=45%*0.8) (от 43074.5))					208 854.00		1 238 256.00	172 743.00 837 122.00	36 111.00 400 529.00 36 111.00 174 397.00		
Проемы											
14	ФЕР 46-04-012-03	Разборка деревянных	1.844	1 082.58 840.63	241.95 104.49	46.84.Ф Разборка деревянных	28 426.00	25 236.00	3 190.00 3 137.00	103.91 7.74	191.61 14.27

N/N п/п	Шифр, N позиции норм.	Наименование работ, затрат, единица измерения	Количес тво	Стоимость ед., руб. (в базисном уровне цен)		Индекс	Общая стоимость, руб. (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих	
				Всего	Эксп.маш		Всего	Оплаты труда	Эксп.маш, в т.ч. оплаты труда	чел-ч	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					на един.	всего
	TЗ= 1 ТЗМ= 1.00	заполнений проемов: дверных и воротных 100 м2 НР : 84 (110%*0.85*0.9) СП : 48 (70%*0.8*0.85)				заполнений проемов ОЗП= 16.28 ЭМ= 7.15 ЗПМ= 16.28 МАТ= 1					
15	ФЕР 46-04-012-01 ТЗ= 1 ТЗМ= 1.00	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками 100 м2 НР : 84 (110%*0.85*0.9) СП : 48 (70%*0.8*0.85)	0.6027	1 767.24 1 525.29	241.95 104.49	46.84.Ф Разборка деревянных заполнений проемов ОЗП= 16.28 ЭМ= 7.15 ЗПМ= 16.28 МАТ= 1	16 009.00	14 966.00	1 043.00 1 025.00	188.54 7.74	113.63 4.66
16	ФЕР 46-04-001-05 ТЗ= 1 ТЗМ= 1.00	Разборка: мелкоблочных стен (заполнений проемов стеклоблоками) 1 м3 НР : 84 (110%*0.85*0.9) СП : 48 (70%*0.8*0.85)	15.45	126.84 55.18	71.66 7.75	46.61.Ф Разборка: кирпичных и мелкоблочных стен ОЗП= 16.28 ЭМ= 7.39 ЗПМ= 16.28 МАТ= 1	22 061.00	13 879.00	8 182.00 1 949.00	6.64 0.77	102.59 11.9
17	ФЕР 09-04-012-01 Кзп=0.7; Кэм=0.7; Кзм=0.7Км р=0; ТЗ= 0.7 ТЗМ= 1.00	Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы К=0,7 Мат.=0 1 м2 проема НР : 69 (90%*0.85*0.9) СП : 58 (85%*0.8*0.85)	18.51	68.6 23.81	19.07 0	9.65.Ф Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ОЗП= 16.28 ЭМ= 10.2 ЗПМ= 16.28 МАТ= 9.05	7 543.00	5 022.00	2 520.00 0.00	1.68 0	31.1 0
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты в ценах 2001 г.)							5 577.00	3 630.00	1 946.00		

N/N	Шифр, N	Наименование	Количество	Стоимость ед., руб. (в базисном уровне цен)		Индекс	Общая стоимость, руб. (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих	
п/п	позиции норм.	работ, затрат, единица измерения		Всего	Эксп.маш		Всего	Оплаты труда	Эксп.маш,	чел-ч	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда	на един.	всего
									375.00		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты в текущих ценах)							74 039.00	59 104.00	14 935.00 6 111.00		438.93 30.83
Итого с накладными расходами (от ФОТ) (по позициям 14-16 - 84% (84%=110%*0.85*0.9) (от 60192.66); 17 - 69% (69%=90%*0.85*0.9) (от 5022.48))						54 027.00	128 066.00	48 893.00 107 998.00	5 134.00 20 068.00 5 134.00 11 245.00		
Итого с плановыми накоплениями (от ФОТ) (по позициям 14-16 - 48% (48%=70%*0.8*0.85) (от 60192.66); 17 - 58% (58%=85%*0.8*0.85) (от 5022.48))						31 806.00	159 871.00	28 873.00 136 869.00	2 933.00 23 002.00 2 933.00 14 178.00		
Водосточная система											
18	ФЕРр 58-10-01 ТЗ= 1 ТЗМ= 1.00	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 100 м НР : 71 (83%*0.85) СП : 52 (65%*0.8)	1.624	6 796.71 313.9	11.33 0	84.22.Ф Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей ОЗП= 16.28 ЭМ= 11.72 ЗПМ= 16.28 МАТ= 2.65	36 365.00	8 299.00	216.00 0.00	36.8 0	59.76 0
19	ФЕРр 58-10-03 ТЗ= 1 ТЗМ= 1.00	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей 100 шт. НР : 71 (83%*0.85) СП : 52 (65%*0.8)	0.4	4 033.82 545.07	6.97 0	84.24.Ф Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей ОЗП= 16.28 ЭМ= 11.72 ЗПМ= 16.28 МАТ= 4.01	9 167.00	3 550.00	33.00 0.00	63.9 0	25.56 0
20	ФЕРр 58-10-06 ТЗ= 1 ТЗМ= 1.00	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 100 шт. НР : 71 (83%*0.85) СП : 52 (65%*0.8)	0.2	7 241.69 452.94	6.97 0	84.27.Ф Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей ОЗП= 16.28 ЭМ= 11.72 ЗПМ= 16.28 МАТ= 3	5 560.00	1 475.00	16.00 0.00	53.1 0	10.62 0

N/N п/п	Шифр, N позиции норм.	Наименование работ, затрат, единица измерения	Количес во	Стоимость ед., руб. (в базисном уровне цен)		Индекс	Общая стоимость, руб. (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих	
				Всего	Эксп.маш		Всего	Оплаты труда	Эксп.маш, в т.ч. оплаты труда	чел-ч	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					на един.	всего
21	ФЕРр 58-03-01 ТЗ= 1 ТЗМ= 1.00	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. //Демонтаж желобов// 100 м труб и покрытий НР : 71 (83%*0.85) СП : 52 (65%*0.8)	3.082	71.18 70.98	0.2 0	84.3.Ф Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали ОЗП= 16.28 ЭМ= 4.75 ЗПМ= 16.28 МАТ= 1	3 564.00	3 561.00	3.00 0.00	9.1 0	28.05 0
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты в ценах 2001 г.)							14 319.00	1 037.00	23.00 0.00		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты в текущих ценах)							54 657.00	16 885.00	268.00 0.00		123.99 0
Итого с накладными расходами (от ФОТ) 71% (71%=83%*0.85)					11 988.00		66 645.00	11 988.00 28 873.00	268.00		
Итого с плановыми накоплениями (от ФОТ) 52% (52%=65%*0.8)					8 780.00		75 425.00	8 780.00 37 652.00	268.00		
Входы пандус											
22	ФЕР 46-04-001-02 ТЗ= 1 ТЗМ= 1.00	Разборка: бетонных фундаментов /пандуса и крылец входов/ 1 м3 НР : 84 (110%*0.85*0.9) СП : 48 (70%*0.8*0.85)	5.27	349.26 84.97	264.29 28.57	46.59.Ф Разборка: бутовых и бетонных фундаментов ОЗП= 16.28 ЭМ= 7.39 ЗПМ= 16.28 МАТ= 1	17 583.00	7 290.00	10 293.00 2 451.00	9.59 2.84	50.54 14.97
23	ФЕР 46-04-008-02 ТЗ= 1 ТЗМ= 1.00	Разборка покрытий кровель: из листовой стали //металлочерепицы// 100 м2 покрытия НР : 84	0.074	79.44 66.92	12.52 0	46.72.Ф Разборка покрытий кровель ОЗП= 16.28 ЭМ= 3.01 ЗПМ= 16.28 МАТ= 1	83.00	81.00	3.00 0.00	8.58 0	0.63 0

N/N п/п	Шифр, N позиции норм.	Наименование работ, затрат, единица измерения	Количес тво	Стоимость ед., руб. (в базисном уровне цен)		Индекс	Общая стоимость, руб. (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих	
				Всего	Эксп.маш		Всего	Оплаты труда	Эксп.маш, в т.ч. оплаты труда	чел-ч	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					на един.	всего
		(110%*0.85*0.9) СП : 48 (70%*0.8*0.85)									
24	ФЕРр 58-01-01 ТЗ= 1 ТЗМ= 1.00	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами 100 м2 кровли НР : 71 (83%*0.85) СП : 52 (65%*0.8)	0.074	160.11 120.37	39.74 6.21	84.1.Ф Разборка деревянных элементов конструкций крыш ОЗП= 16.28 ЭМ= 12.02 ЗПМ= 16.28 МАТ= 1	180.00	145.00	35.00 7.00	15.16 0.46	1.12 0.03
25	ФЕР 15-01-062-02 Кзп=0.8; Кэм=0.8; Кзм=0.8Км р=0; ТЗ= 0.8 ТЗМ= 1.00	Демонтаж наружной облицовки боковых поверхностей козырька в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдинго м без пароизоляционн ого слоя К=0,8. мат.=0 100 м2 поверхности облицовки НР : 80 (105%*0.85*0.9) СП : 37 (55%*0.8*0.85)	0.04	11 873.59 974.82	180.33 3.92	15.71.Ф Наружная облицовка поверхности стен по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдинго м ОЗП= 16.28 ЭМ= 7.27 ЗПМ= 16.28 МАТ= 2.57	550.00	508.00	42.00 2.00	84.952 0.23	3.4 0.01
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты в ценах 2001 г.)							1 895.00	493.00	1 402.00 151.00		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты в текущих ценах)							18 396.00	8 024.00	10 373.00 2 461.00		55.69 15.01
Итого с накладными расходами (от ФОТ)				8 767.00			27 163.00	6 701.00	2 066.00		

N/N	Шифр, N	Наименование	Количество	Стоимость ед., руб. (в базисном уровне цен)		Индекс	Общая стоимость, руб. (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих		
п/п	позиции норм.	работ, затрат, единица измерения		Всего	Эксп.маш		Всего	Оплаты труда	Эксп.маш,	чел-ч		
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда	на един.	всего	
(по позициям 22-23 - 84% (84%=110%*0.85*0.9) (от 9821.85); 24 - 71% (71%=83%*0.85) (от 152.49); 25 - 80% (80%=105%*0.85*0.9) (от 509.88))								14 724.00	12 439.00 2 066.00 4 527.00			
Итого с плановыми накоплениями (от ФОТ) (по позициям 22-23 - 48% (48%=70%*0.8*0.85) (от 9821.85); 24 - 52% (52%=65%*0.8) (от 152.49); 25 - 37% (37%=55%*0.8*0.85) (от 509.88))						4 982.00		32 145.00	3 801.00 18 525.00	1 181.00 13 620.00 1 181.00 5 708.00		
Отмостка												
26	ФЕР 27-03-008-04 ТЗ= 1 ТЗМ= 1.00	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных 100 м3 конструкций НР : 109 (142%*0.85*0.9) СП : 65 (95%*0.8*0.85)	0.1418	5 786.87 1 494.14	4 292.73 464.51	27.31.Ф Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных ОЗП= 16.28 ЭМ= 7.72 ЗПМ= 16.28 МАТ= 1	8 148.00	3 449.00	4 699.00 1 072.00	179.8 45.63	25.5 6.47	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты в ценах 2001 г.)							821.00	212.00	609.00 66.00			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты в текущих ценах)							8 148.00	3 449.00	4 699.00 1 072.00		25.5 6.47	
Итого с накладными расходами (от ФОТ) 109% (109%=142%*0.85*0.9)						4 928.00		13 077.00	3 759.00 7 209.00	1 169.00 5 868.00 1 169.00 2 241.00		
Итого с плановыми накоплениями (от ФОТ) 65% (65%=95%*0.8*0.85)						2 939.00		16 016.00	2 242.00 9 451.00	697.00 6 565.00 697.00 2 938.00		
Вывоз мусора												
27	ФЕРперев 01-01-01-041 ТЗ= 1 ТЗМ= 1.00	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную 1 т груза НР : СП :	18.2	42.98 10.79	32.19 0	01-01-01-041 Погрузка: Мусора строительного с погрузкой вручную ОЗП= 16.28 ЭМ= 10.87 ЗПМ= 16.28 МАТ= 0	9 565.00	3 197.00	6 368.00 0.00	0.578 0	10.52 0	
28	ФЕРперев	Погрузка при	507.1	3.28	3.28	01-01-01-043	18 995.00	0.00	18 995.00	0	0	

N/N п/п	Шифр, N позиции норм.	Наименование работ, затрат, единица измерения	Количес тво	Стоимость ед., руб. (в базисном уровне цен)		Индекс	Общая стоимость, руб. (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих	
				Всего	Эксп.маш		Всего	Оплаты труда	Эксп.маш, в т.ч. оплаты труда	чел-ч	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					на един.	всего
	01-01-01-043 ТЗ= 1 ТЗМ= 1.00	автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 1 т груза НР : СП :		0	0.83	Погрузка: Мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ОЗП= 16.28 ЭМ= 11.42 ЗПМ= 16.28 МАТ= 0			6 852.00	0.02	10.14
29	ФЕРперев 03-21-01-003 ТЗ= 1 ТЗМ= 1.00	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км //мусора // 1 т груза НР : СП :	524.25	4.8 0	4.8 0	1.3.П Перевозка грузов Автомобильным транспортом: Автомобиль самосвал, г/п до 10 т (таблица 03-21) ОЗП= 16.28 ЭМ= 9.62 ЗПМ= 16.28 МАТ= 0	24 208.00	0.00	24 208.00 0.00	0 0	0 0
30	ФЕРперев 03-21-01-012 ТЗ= 1 ТЗМ= 1.00	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км //транспорт м/к на металлолом// 1 т груза НР : СП :	1.05	12.2 0	12.2 0	1.3.П Перевозка грузов Автомобильным транспортом: Автомобиль самосвал, г/п до 10 т (таблица 03-21) ОЗП= 16.28 ЭМ= 9.62 ЗПМ= 16.28 МАТ= 0	123.00	0.00	123.00 0.00	0 0	0 0
31	ФЕРперев 03-21-01-005 ТЗ= 1	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами	95.9	6.69 0	6.69 0	1.3.П Перевозка грузов Автомобильным транспортом:	6 172.00	0.00	6 172.00 0.00	0 0	0 0

N/N п/п	Шифр, N позиции норм.	Наименование работ, затрат, единица измерения	Количес тво	Стоимость ед., руб. (в базисном уровне цен)		Индекс	Общая стоимость, руб. (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих	
				Всего	Эксп.маш		Всего	Оплаты труда	Эксп.маш, в т.ч. оплаты труда	чел-ч	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					на един.	всего
	ТЗМ= 1.00	грузоподъемность 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км //грунт от изменения уровня пола// 1 т груза НР : СП :				Автомобиль самосвал, г/п до 10 т (таблица 03- 21) ОЗП= 16.28 ЭМ= 9.62 ЗПМ= 16.28 МАТ= 0					
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты в ценах 2001 г.)							5 616.00	196.00	5 420.00 421.00		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты в текущих ценах)							59 063.00	3 197.00	55 866.00 6 852.00		10.52 10.14

ИТОГО (прямые затраты в ценах 2001г) по смете							109 471.00	40 249.00	55 887.00 6 249.00		
ИТОГО (прямые затраты в текущих ценах) по смете							1 122 900.00	655 258.00	429 532.00 101 733.00		4 769.83 575.71
Итого с накладными расходами (от ФОТ)						610 081.00	1 732 980.00	530 205.00	79 876.00		
(по позициям 1-3,7,9,11-13,14-16,22-23 - 84%								1 185 463.00	509 408.00		
(84%=110%*0.85*0.9) (от 634733.8); 4 - 65% (65%=77%*0.85) (от 5011.52); 5,6,8 - 68% (68%=80%*0.85) (от 37030.45); 10 - 64%									79 876.00		
(64%=75%*0.85) (от 43074.5); 17 - 69% (69%=90%*0.85*0.9) (от 5022.48); 18-21,24 - 71% (71%=83%*0.85) (от 17037.29); 25 - 80%									181 609.00		
(80%=105%*0.85*0.9) (от 509.88); 26 - 109%											
(109%=142%*0.85*0.9) (от 4521.55))											
Итого с плановыми накоплениями (от ФОТ)						355 178.00	2 088 159.00	309 446.00	45 732.00		
(по позициям 1-3,7,9,11-13,14-16,22-23 - 48%								1 494 909.00	555 141.00		
(48%=70%*0.8*0.85) (от 634733.8); 4-5 - 40% (40%=50%*0.8) (от 18595.56); 6,8 - 54% (54%=68%*0.8) (от 23446.41); 10 - 36%									45 732.00		
(36%=45%*0.8) (от 43074.5); 17 - 58% (58%=85%*0.8*0.85) (от 5022.48); 18-21,24 - 52% (52%=65%*0.8) (от 17037.29); 25 - 37%									227 341.00		
(37%=55%*0.8*0.85) (от 509.88); 26 - 65% (65%=95%*0.8*0.85) (от 4521.55))											
В том числе:											
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ							2 088 159.00				

Составил Емельянова

Проверил