

Кабель 6

Сводная спецификация

Зона поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг.	Примечание
1	ДКС кат. 160911	Жесткая двустенная гофрированная труба Ø110	56 шт.		отрезок 6 м.
2	ДКС кат. 017110	Муфта разъемная соединительная с фиксатором	54 шт.		
3	ДКС кат. 023110	Заглушка	8 шт.		
4	DIN 3055	Тросс стальной, 5 мм	353 м.		
5	ЛСЭ 250	Лента Сигнальная "Осторожно Кабель "	8 шт.		долик 100 м.
6	ССД арт. 110501-00001	Столбик замерный кабельный СЗК, ж/б	8 шт.	40	
7	ГОСТ 8736-93	Песок	72.3		м ³
8	ССД арт. 130103-00071	Муфта МТОК -А 1/216-1КТ 3645- К -77	2 шт.		
9		Кабель ДПС -024 К 08-04-7,0	720 м.		

Наименование видов работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Ведомость объемов работ ОАО "Ростелеком"			
Обустройство Траншеи для кабельного канала	м	803	
Рытье траншеи в грунте автоматизированным способом	м ³	409.3	
Рытье траншеи в грунте вручную	м ³	18.7	
Обратная засыпка траншеи просеянной землей или песком	м ³	78.4	
Обратная засыпка траншеи обычным грунтом	м ³	349.3	
Вывоз грунта	м ³	78.4	
Укладка сигнальной ленты "Не копать! кабель!"	м.	803	
Установка замерного столбика	шт.	8	
Укладка жесткой двустенной гофрированной трубы	м.	336	
Установка муфты разъемной соединительной	шт.	54	
Установка заглушки на жесткой трубе	шт.	8	
Укладка стального троса в трубу	м.	353	
Монтаж кабеля			
Прокладка оптоволоконного кабеля в траншее	м.	490	
Прокладка оптоволоконного кабеля в трубе	м.	176	
Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптических кабелей зонавых с числом волокон (количество волокон 24), (строительная длина 1 км)	шт.	2	
Измерение на проложенном участке волоконно-оптических кабелей зонавых в одном направлении с числом волокон (количество волокон 24)	шт.	2	
Измерение на смонтированном участке волоконно-оптических кабелей зонавых в одном направлении с числом волокон (количество волокон 24)	шт.	2	
Установка, Монтаж УСС/К с учетом измерений в процессе монтажа на зонавых ВОЛС с числом волокон (количество волокон 24)	шт.	2	
Монтаж муфты оптической МТОК в грунте	шт.	2	
Установка бирки маркировочной на кабеле	шт.	2	
Обустройство Котлована для кабельной муфты	шт.	2	
Рытье траншеи в грунте вручную	м ³	15.2	
Обратная засыпка траншеи обычным грунтом	м ³	35.2	