



Приложение Е (справочно)
Ведомость объемов работ
по железнодорожным и подкрановым путям

Поз.	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1. Работы по сооружению внутриплощадочных железнодорожных путей (комплект чертежей 1301-ПД01-ТКР-ПЖ2)				
<i>Работы по сооружению земляного полотна</i>				
1	Разработка выемки	м ³	5367	
2	Устройство песчаной подушки,	м ³	22907	дальность возки а/т 15км
3	Планировка основной площадки насыпи ж.д. полотна,	м ²	43610	
<i>Работы по сооружению верхнего строения железнодорожного пути</i>				
1	Укладка железнодорожного пути (рельсы типа Р65 с/г, шпалы ж/б Ш1с/г, эюра 1840 шт./км),	м	6446	рельсы длиной 25м
2	Укладка железнодорожного пути (рельсы типа Р65 новые, шпалы ж/б Ш1 с/г, эюра 1840 шт./км),	м	292	
3	Укладка стрелочных переводов (тип Р65 новые, ж/б брусья новые, марка 1/9), левые/правые	компл.	7/3	проект ПТКБ ЦП 2769.00.000
4	Балластировка пути щебеночным балластом II кат. фр. 25-60 мм,	м ³	22907	ГОСТ Р54748-2011
5	Балластировка стрелочных переводов (тип Р65, марка 1/9) щебеночным балластом II кат. фр. 25-60 мм,	м ³	730	ГОСТ Р54748-2011
6	Выправка проектируемого пути в плане и профиле,	м	6737,13	
7	Выправка проектируемых стрелочных переводов в плане и профиле	шт.	10	
8	Послеосадочный ремонт проектируемого пути,	м	6737,13	
9	Послеосадочный ремонт проектируемых стрелочных переводов	компл.	10	
10	Установка предельных столбиков,	шт.	10	
11	Устройство путевого упора*	шт.	1	
<i>Работы по устройству подкранового пути</i>				
1	Укладка подкранового пути (рельсы типа Р65 старогонные, железобетонные полушпалы ПШН4-13-325-1 новые, эюра 2000 шт./км)	м	2164	Приведена развернутая длина двух рельсовых нитей, длина подкрановых путей – 1082 м
<i>Работы по монтажу модульных зданий</i>				
1	Монтаж контейнерной автозаправочной станции для хранения топлива КАЗС 2-30/1 с емкостью объемом 30 м3 и габаритными размерами 2,4х14х2,6 м на подготовленном основании	шт./т	1 / 5	
2	Монтаж модульного административно-бытового корпуса на подготовленном основании, в т. ч.:	шт.	1	
	- модульные конструкции типа ТР20 (габаритные размеры контейнеров 2,435х6,055 м, внутренняя высота 2,54 м)	шт./т	12 / до 0,5	