Подрядчик



МОУ ДОД ДМШ №3

наименование (объекта) стройки

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № РС-318

(локальная ресурсная смета)

Ремонт кровли

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: АКТ-125

Сметная стоимость 400 тыс. руб.

Средства на оплату труда 76,93 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на Март 2013 г. ТСНБ-2001 (редакция 2010 г.)

№ п.п.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Ед. изм.	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость,	
					руб.	общая
					на единицу измерения	
		Раздел				
1	58-14-1	Смена покрытия кровли средней	100 м2	2,84	22 277,89	63 269,23
		сложности из листовой стали с	покрыти			
	1	настенными желобами и свесами Оплата труда рабочих	я чел,-ч	421,6264	121,81	51 358,3
	1-1035	Рабочий строитель среднего разряда 3,5				
	2	Оплата труда машинистов	челч	6,1912	155,42	962,24
	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	машч	6,1912	228,96	1 417,54
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	машч	1,704	614,57	1 047,23
	101-9351	Сталь листовая оцинкованная	Т			
	101-1847	Замазка защитная	КГ	2,556	31,56	80,6
	101-1805	Гвозди строительные	Т	0,003692	36 844,37	136,03
	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	44,588	19,08	850,74
	101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	Т	0,20732	32 003,98	6 635,07
	101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	T	0,09088	19 186,22	1 743.64
2	101-3827	Профилированный лист оцинкованный H57-750-0,6	T	2,343	34 493,78	80 818,93
3	101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	T	0,021645	111 529,56	2 414,10
4	201-1101	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140	м	49	236,13	11 570,37
5	301-1104	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм	шт.	7	304,62	2 132,34
6	201-1103	Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм	шт.	7	175,73	1 230,11
7	101-4128	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент- 76 м п	м2	38	505,84	19 221,92
8	101-4128	Дополнительные элементы кровли: желоба-97 м п	м2	42,2	505,84	21 346,45

<u> </u>	50.40.0		4	5	6	7
9	58-18- 3	Смена обрешетки с прозорами из брусков	100 м2	2,84	14 527,85	41 259,10
		толщиной 50 мм и выше	сменяем			
			ой			
			обрешет			
	4	0	КИ			
	1	Оплата труда рабочих	челч	230,7784	106,65	24 612,52
	1-1022	Рабочий строитель среднего разряда 2,2				
	030401	Лебедки электрические тяговым усилием до	машч	1,7892	10,73	19,20
	400004	5,79 кН (0,59 т)				
	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до	машч	1,42	614,57	872,69
	101-1805	5 T				
		Гвозди строительные	T	0,00284	36 844,37	104,64
	102-0024	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5	мЗ	2,9252	5 350,08	15 650,05
		м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II				
	C317 10085	сорта				
10	C317 10085	Погрузка вручную при автомобильных	Т	9,1	74,64	679,22
11	C313 1005	перевозках материала:Мусор				
	C313 1005	Перевозка груза 1 класса до 5 км	Т	9,1	45,45	413,60
		ИТОГИ ПО РАЗДЕЛУ				
		Оплата труда рабочих	челч	652,4048		75 970,83
		Оплата труда машинистов	челч	6,1912		962,24
		Фонд оплаты труда	челч	658,596		76 933,07
		Стоимость эксплуатации машин				3 356,66
		Стоимость материалов, учтенных в расценках				25 200,84
		Стоимость материалов, не учтенных в				139 827,04
		расценках				
		Стоимость материалов				165 027,88
		Итого прямые затраты по разделу				244 355,37
		Накладные расходы				
		Накладные расходы 83%х0,85=71% от ФОТ				54 622,48
		текущего 76933,07				
		Сметная прибыль				
		Сметная прибыль 65%х0,8=52% от ФОТ				40 005,20
		текущего 76933,07				
		Итого по разделу с накладными				338 983,05
		расходами и сметной прибылью				
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ				
		Оплата труда рабочих	челч	652,4048		75 970,83
		Оплата труда машинистов	челч	6,1912		962,24
		Фонд оплаты труда	челч	658,596		76 933,07
		Стоимость эксплуатации машин				3 356,66
		Стоимость материалов, учтенных в расценках				25 200,84
		Стоимость материалов, не учтенных в				139 827,04
		расценках				
		Стоимость материалов				165 027,88
		Итого прямые затраты по смете				244 355,37
		Накладные расходы				244 000,07
		Накладные расходы 83%х0,85=71% от ФОТ				54 622,48
		текущего 76933,07			98	01022,10
		Сметная прибыль				
		Сметная прибыль 65%х0,8=52% от ФОТ				40 005,20
		текущего 76933,07				70 000,20
		Итого по смете с накладными расходами и				338 082 AF
		сметной прибылью				338 983,05
		Налоги				
	НДС	18%				64 040 05
ļ	НДС	18% Итого				61 016,95
ļ	НДС					61 016,95 400 000,00 400 000,00

Проверил

Составил

Примечание: