

	Светильник наружного освещения территории
	Декоративные светильники для освещения парковых территорий ALGO STY-250

Ведомость объемов работ
по устройству наружного освещения

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
	Строительные работы			
1	Рытье траншеи в грунте II категории, механизировано	м³	331	
2	Обратная засыпка траншеи просеянной землей и песком, вручную	м³	88,04	
3	Обратная засыпка траншеи обычным грунтом, вручную	м³	242,96	
4	Сверление котлованов для опор в грунте 2й категории, механизировано	м³	26,6	
5	Обратная засыпка котлованов после установки опор бетоном	м³	11,4	
6	Обратная засыпка котлованов грунтом и утрамбовка грунта	м³	15,2	
	Монтажные работы			
1	Монтаж и установка светильников на осветительные опоры	шт.	65	
2	Длина траншеи с учетом укладки кабеля	м	1225,0	
3	Укладка асбестоцементных труб Ø 100 мм	м	94	
4	Прокладка кабелей в асбестоцементных трубах	м	94	

Тип траншеи	Размеры, мм.		Объём земляных работ на 100м траншеи, м³			Глубина прокладки кабелей
	В	В1	Рытьё	Песок	Засыпка	
Т-1	200	400	0,27	0,066	0,20	700

Ведомость узлов установки электрического оборудования на плане расположения

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	A5-92-13	Траншея тип Т-1	1225,0м
2	A5-92-39-2	Пересечение кабельной линии с дорогой	8шт
3	A5-92-45	Уплотнение кабелей в трубе	24шт
		Труба асбестоцементная Ду=100мм ГОСТ 1839-80*, длиной 4м	24шт
4	A5-92-53-07	Вывод кабеля из траншеи на стену здания	2шт