ГРАНД-Смета 2019 СОГЛАСОВАНО:		УТВЕРЖДАЮ:
""2019 г.		<u>""2</u> 019 г.
	(наименование стройки)	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)	
на Капремонт		
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)	
Основание:		

_455.700 тыс. руб.

____5042.1! чел.час

Сметная стоимость строительных работ ______4610.194 тыс. руб.

Средства на оплату труда ______ Сметная трудоемкость _____ Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

	Шифр и номер позиции			Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, челч, не занятых обслуживанием	
№ пп	норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	всего	эксплуата- ции машин			эксплуата- ция машин	мац	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Разде	л 1. Подготовительные р	работы и разборка существующего покрытия								
3	ΦΕΡ46-05-001-03	Устройство временных защитных ограждений вертикальных с обшивкой: по каркасу из досок (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 3 Квартал 2020 Тамбов ОЗП=10.06; ЭМ=8.96; МАТ=8.49	4	17518.91 4194.01	406.52 4.87	70075.64	16776.04	1626.08 19.48		209.76
1	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 3 Квартал 2020 Тамбов ОЗП=10.06; ЭМ=8.96; МАТ=8.49	9.40287 (30,9*30,43) / 100	1499.54 1128.33		14099.98	10609.54	3490.44	14.38	135.21

	ТРАНД-Смета 2019						-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ФЕР46-04-010-01	Разборка покрытий полов: асфальтовых и асфальтобетонных (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 3 Квартал 2020 Тамбов ОЗП=10.06; ЭМ=8.96; МАТ=8.49	9.40287	7406.15 2198.51	5207.64 49.83	69639.07	20672.30	48966.77 468.55	23.78	223.6
Итог	о по разделу 1 Подготов	ительные работы и разборка существующего п	окрытия			241197.33				568.57
Разд	ел 2. Устройство кровли									
6	ФЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 3 Квартал 2020 Тамбов ОЗП=10.06; ЭМ=8.96; МАТ=8.49	940.287 9.40287*100	10.97 8.55	2.42	10314.95	8039.46	2275.49	0.1	94.03
7	ФЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 3 Квартал 2020 Тамбов ОЗП=10.06; ЭМ=8.96; МАТ=8.49	9.40287	1037.53 246.37	27.06 0.42	9755.76	2316.59	254.44 3.95	2.8	26.33
4	ФЕР12-01-017-01 Изм.вып.2	Устройство выравнивающих стяжек цементно- песчаных: толщиной 15 мм (100 м2 стяжек) (П3=1.15 (ОЗП=1.4375; ЭМ=1.4375 к расх.; ЗПМ=1.7969; МАТ=1.15 к расх.; Т3=1.4375; ТЗМ=1.7969)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 3 Квартал 2020 Тамбов ОЗП=10.06; ЭМ=8.96; МАТ=8.49	9.40287	14414.13 3393.19	2898 39.28	135534.19	31905.72	27249.52 369.34	39.1288	367.92
5	ФЕР12-01-017-02 Изм.вып.2	Устройство выравнивающих стяжек цементно- песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) (100 м2 стяжек) (П3=1.15 (ОЗП=1.4375; ЭМ=1.4375 к расх.; ЗПМ=1.7969; МАТ=1.15 к расх.; Т3=1.4375; ТЗМ=1.7969)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 3 Квартал 2020 Тамбов ОЗП=10.06; ЭМ=8.96; МАТ=8.49	141.04305 9.40287*15	676.58 124.66	34.26 0.61	95426.91	17582.43	4832.13 86.04	1.4375	202.75
8	ФЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 3 Квартал 2020 Тамбов ОЗП=10.06; ЭМ=8.96; МАТ=8.49	9.40287	45759.36 798.76	201.06 1.69	430269.31	7510.64	1890.54 15.89	8.44	79.36

ГРАНД-Смета 2019

1	1 PAПД-СМЕТа 2019 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	101-1961	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 3 Квартал 2020 Тамбов ОЗП=10.06; ЭМ=8.96; МАТ=8.49	-1090.73292	383.75	-	-418568.76	-	·	-	
10	Прайс-лист Технониколь	Биполь ЭПП (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Прайс-листы МАТ=1.01	1090.73292	122		133069.42				
11	ΦΕΡ26-01-011-01	Изоляция поверхностей: плоских и криволинейных матами минераловатными прошивными без- обкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими (1 м3 изоляции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 3 Квартал 2020 Тамбов ОЗП=10.06; ЭМ=8.96; МАТ=8.49	169.25166 9.40287*100*0,18	8267.52 1383.15	548.62	1399291.48	234100.43	92854.85	14.8	2504.92
12	104-0012	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-125, толщина 60 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 3 Квартал 2020 Тамбов ОЗП=10.06; ЭМ=8.96; МАТ=8.49	-209.872058	4183.87		-878077.41				
14	Прайс-лист Технониколь	Техноруф Н Проф (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Прайс-листы МАТ=1.01	209.872058	8602		1805319.44				
	ФЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 3 Квартал 2020 Тамбов ОЗП=10.06; ЭМ=8.96; МАТ=8.49	9.40287	45759.36 798.76	201.06 1.69	430269.31	7510.64	1890.54 15.89	8.44	79.36
15	101-1961	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 3 Квартал 2020 Тамбов ОЗП=10.06; ЭМ=8.96; МАТ=8.49	-1090.73292	383.75		-418568.76				

ГРАНД-Смета 2019

1	2 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Прайс-лист	Рубероид (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2 Прайс-листы МАТ=1.01	1090.73292	22		23996.12				
17	ФЕР12-01-014-02	Утепление покрытий: керамзитом (1 м3 утеплителя) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 3 Квартал 2020 Тамбов ОЗП=10.06; ЭМ=8.96; МАТ=8.49	47.01435 9.40287*100*0,05	1966.68 238.62	270.32 3.6	92462.18	11218.56	12708.92 169.25	3.04	142.92
	ФЕР12-01-017-01 Изм.вып.2	Устройство выравнивающих стяжек цементно- песчаных: толщиной 15 мм (100 м2 стяжек) (ПЗ=1.15 (ОЗП=1.4375; ЭМ=1.4375 к расх.; ЗПМ=1.7969; МАТ=1.15 к расх.; ТЗ=1.4375; ТЗМ=1.7969)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 3 Квартал 2020 Тамбов ОЗП=10.06; ЭМ=8.96; МАТ=8.49	9.40287	14414.13 3393.19	2898 39.28	135534.19	31905.72	27249.52 369.34		367.92
19	ФЕР12-01-017-02 Изм.вып.2	Устройство выравнивающих стяжек цементно- песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) (100 м2 стяжек) (П3=1.15 (ОЗП=1.4375; ЭМ=1.4375 к расх.; ЗПМ=1.7969; МАТ=1.15 к расх.; Т3=1.4375; ТЗМ=1.7969)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 3 Квартал 2020 Тамбов ОЗП=10.06; ЭМ=8.96; МАТ=8.49	329.10045 9.40287*35	676.58 124.66	34.26 0.61	222662.78	41025.66	11274.98 200.75		473.08
20	ФЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 3 Квартал 2020 Тамбов ОЗП=10.06; ЭМ=8.96; МАТ=8.49	9.40287	83811.97 1359.01	371.39 3.07	788073.06	12778.59	3492.13 28.87		135.03
	101-1961	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 3 Квартал 2020 Тамбов ОЗП=10.06; ЭМ=8.96; МАТ=8.49	-1071.92718	383.75		-411352.06				
22	101-1962	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс 3 Квартал 2020 Тамбов ОЗП=10.06; ЭМ=8.96; МАТ=8.49	-1090.73292	326.19		-355786.17				

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Прайс-лист	Техноэласт ЭКП	1071.92718	229		245471.32				
	Технониколь	(M2)	1071.92718							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:								
		2 Прайс-листы MAT=1.01								
24	Прайс-лист	Унифлекс Вент ЭПВ	1090.73292	163		177789.47				
	Технониколь	(M2)	1090.73292							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:								
		2 Прайс-листы MAT=1.01								
Итого	по разделу 2 Устройство	р кровли		-		4368996.25				4473.62
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:									
Итого	прямые затраты по смете	в текущих ценах				3806701.42	453952.32	240056.35		5042.19
		•						1747.35		
Накладные расходы					492753.08					
Сметная прибыль					310739.08					
ВСЕГ	О по смете					4610193.58				5042.19

Заказчик
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Подрядчик:
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Составил:
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил:
(должность, подпись, расшифровка)