

Основание: Проектная документация

Сметная стоимость 119,499 тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость 86 чел.час.
 Сметная заработная плата 19,055 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на декабрь 2015 г.

№пп	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Ед. изм.	Кол-во	Ст-ть ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел.ч	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной з/пл	экспл. машин	машинистов	
					основной з/пл	в т.ч. з/пл маш.				на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Наружные сети газопровода											
1	E47-01-001-03 МДС35 пр.1 т.1 п.8	Разбивка участка газопровода	100 м2	0,051	4519,36 1749,15	0,00 0,00	230	89	0 0	8,763 0,00	0,45 0,00
Пзп=1,15 Пэм=1,15 Пмр=1,00											
2	E24-02-030-01 МДС35 пр.1 т.1 п.8	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0,01	52705,33 4671,48	5772,36 2186,24	528	47	58 22	23,115 7,188	0,23 0,07
	1038007	Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена «СЭВИЛЕН», диаметр условного прохода 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	-1,01	304,13	-	-307	-	-	-	-
Пзп=1,15 Пэм=1,15 Пмр=1,00											
3	Цена поставщика	Трубы стальные в ВУС изоляции диаметром 25 мм	м	1,00	310,00	-	310	-	-	-	-
Пзп=1,00 Пэм=1,00 Пмр=1,00											
4	E22-03-014-01 МДС35 пр.1 т.1 п.8	Устройство неразъемных соединений пз/ст диаметром 25х32 мм	1 соединение	1,00	826,73 106,23	226,07 87,57	827	106	226 88	0,426 0,288	0,43 0,29
	5070983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-1,00	162,62	-	-163	-	-	-	-
Пзп=1,15 Пэм=1,15 Пмр=1,00											
5	Цена поставщика	Неразъемное соединение пз/ст диаметром 25х32 мм	шт.	1,00	559,00	-	559	-	-	-	-
Пзп=1,00 Пэм=1,00 Пмр=1,00											
6	E22-03-014-01	Приварка	1	1,00	826,73	226,07	827	106	226	0,426	0,43