

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	ТЕР16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0,21	103,5	47,7	44,55		22	10	9	
41	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0,165	96,58	47,7	44,55		16	8	7	
42	ТЕР16-07-005-03	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм	100 м трубопровода	0,03	134,37	47,7	44,55		4	1	1	
43	ТЕР16-07-003-08	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм	1 врезка	1	664,28	58,71	11,65	0,22	664	59	12	
44	ТЕР16-07-001-01	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	1 кран	1	748,95	7,69	2,88	0,11	749	8	3	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									25150	1210	163	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									148768	21417	857	5
В том числе, справочно:												
ОЗП=17,7; ЭМ=5,26; ЗПМ=17,7; МАТ=5,32 (Поз. 45, 6-44, 5)									123618	20207	694	5
Накладные расходы									16222			
В том числе, справочно:												
65%*0,85 ФОТ (от 13328) (Поз. 5)									7364			
128%*0,85 ФОТ (от 8142) (Поз. 45, 6-44)									8858			
Сметная прибыль									9671			
В том числе, справочно:												
40%*0,8 ФОТ (от 13328) (Поз. 5)									4265			
83%*0,8 ФОТ (от 8142) (Поз. 45, 6-44)									5406			
Итого по смете:												
Итого Строительные работы									149704			
Итого Прочие затраты									24957			
Итого									174661			
В том числе:												
Материалы									126494			
Машины и механизмы									857			
ФОТ									21470			
Накладные расходы									16222			
Сметная прибыль									9671			
НДС 18%									31438,98			
ВСЕГО по смете									206099,98			

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)