

_____ 2011 г.

_____ 2011 г.

Строительство хранилищ овощей по адресу: с.Боршевое, Мичуринского района, Тамбовской области.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Водопровод,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 206,100 тыс. руб.
строительных работ _____ 149,704 тыс. руб.
прочих _____ 24,957 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 21,470 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 125,48 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 201_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Водопровод												
45	ТЕР16-02-002-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода	0,12	12040,86	575,19	189,4	5,42	1445	69	23	
5	ТЕРп09-03-001-04	Установка насосная, установленная мощность электродвигателей до 25 кВт	1 узел	1	753	753			753	753		
6	ТЕР16-05-001-06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм	1 шт.	1	388,89	63,89	24,16	0,77	389	64	24	
7	прайс лист	затвор дисковый ф200мм	шт	1	545,24				545			
8	ТЕР18-06-007-07	Установка фильтров диаметром 100 мм	10 фильтров	0,1	12508,95	135,05	160,04	3,65	1251	14	16	
9	ТЕР16-06-005-03	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 80 мм	1 счетчик (водомер)	1	4893,35	12,92	6,16		4893	13	6	