

**ВЕСТНИК 3 (144) Консультации и разъяснения**

**Вопрос:** *Проектом организации строительства предусмотрено при производстве работ на Объекте в зимний период забивку свай вести в лидерные скважины. Подрядчиком составлен локальный сметный расчет на выполнение работ по бурению скважин и, соответственно, акт выполненных работ. Заказчик отказывает в их приеме, обосновывая данный факт тем, что нормативами «Сборника сметных норм дополнительных затрат в зимнее время ГСН 81-05-02-2001» раздела 1 «Сметные нормы по видам строительства» это учтено.*

*Просим пояснить, предусмотрены ли затраты на бурение лидерных скважин нормативами «Сборника сметных норм дополнительных затрат в зимнее время ГСН 81-05-02-2001» раздела 1 «Сметные нормы по видам строительства», а также подлежат ли данные затраты дополнительной оплате сверх нормативов, предусмотренных сборником.*

**Ответ:** **Затраты, связанные с бурением и пропариванием лидерных скважин на глубину промерзания грунта сметными нормами дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время ГСН 81-05-02-2007 не учтены.**

**Указанные затраты рекомендуется определять в локальных сметах дополнительно по проектным данным.**

**(Письмо от 24.10.2012 №939-СГ/005/ТС)**