

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ремонт кровли здания ГБОУ СОШ № 282 Кировского р-на СПб по адресу: Бульвар Наваторов, д.104
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость от 31.08.2016года

Сметная стоимость строительных работ 149,678 тыс. руб.

Средства на оплату труда 32,752 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 168,83 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на сентябрь 2016 года ТСНБ "ГОСЭТАЛОН 2012" в редакции 2014г.

08.11.16

УТВЕРЖДАЮ:



№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Кровля												
1	ТЕРp58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м труб и покрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРp58-3-1 09.2016 ОЗП=17,956; ЭМ=8,529; ЗПМ=17,956 НР (293 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (413 руб.) СП (215 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (413 руб.)	0,26 26 / 100	86,98 86,81	0,17		23	23			9,1	2,37
2	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-04-008-01 09.2016 ОЗП=17,956; ЭМ=6,215; ЗПМ=17,956 НР (1524 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1814 руб.) СП (871 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1814 руб.)	0,73 73 / 100	162,51 137,19	25,32		119	101	18		14,38	10,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРp58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 (100 мест) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕРp58-16-3 09.2016 ОЗП=17,956; ЭМ=8,913; ЗПМ=17,956; МАТ=9,291 НР (13246 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (18656 руб.) СП (9701 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (18656 руб.)	0,73 73 / 100	2263,32 1406,82	89,32 16,23	767,18	1652	1027	65 12	560	129,9	94,83
4	ТЕР12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением (100 м2 кровли) <i>(МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕР12-01-016-01 09.2016 ОЗП=17,956; ЭМ=10,889; ЗПМ=17,956; МАТ=9,216 НР (661 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (718 руб.) СП (316 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (718 руб.)	0,73 73 / 100	374,38 54,83	4,49	315,06	273	40	3	230	5,129	3,74
5	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2 кровли) <i>(МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕР12-01-002-09 09.2016 ОЗП=17,956; ЭМ=8,156; ЗПМ=17,956; МАТ=6,362 НР (2346 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2550 руб.) СП (1122 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2550 руб.)	0,73 73 / 100	429,06 189,91	43,04 3,95	196,11	313	139	31 3	143	16,514	12,06
6	101-9121-010П	Изопласт: экп-5,0 (сланец), для верхнего слоя (м2)	83,22	144,51		144,51	12026			12026		
7	101-9122-004П	Изопласт: хпп-3,0, для нижнего слоя (м2)	84,68	86,19		86,19	7299			7299		
8	ТЕР12-01-004-01	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (100 м примыканий) <i>(МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> ТЕР12-01-004-01 09.2016 ОЗП=17,956; ЭМ=6,816; ЗПМ=17,956; МАТ=5,703 НР (1437 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1562 руб.) СП (687 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1562 руб.)	0,256 25,6 / 100	3398,58 336,77	189,03 4,74	2872,78	870	86	48 1	736	30,015	7,68
9	101-9122-004П	Изопласт: хпп-3,0, для нижнего слоя (м2)	32,4	86,19		86,19	2793			2793		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	101-9121-010П	Изопласт: экп-5,0 (сланец), для верхнего слоя (м2)	32,11	144,51		144,51	4640			4640		
11	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-010-01 09 2016 ОЗП=17,956; ЭМ=8,836; ЗПМ=17,956; МАТ=4,503 НР (5815 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (6321 руб.) СП (2781 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6321 руб.)	0,26 26 / 100	10228,06 1351,09	32,71 3,95	8844,26	2659	351	9 1	2299	129,6625	33,71
12	ТЕРр58-21-1	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-21-1 09.2016 ОЗП=17,956; ЭМ=10,856; ЗПМ=17,956; МАТ=4,495 НР (242 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (341 руб.) СП (177 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (341 руб.)	0,1 1 / 10	971,64 185,81	2,7	783,13	97	19		78	18,6	1,86
13	ТЕРр58-21-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-21-2 09.2016 ОЗП=17,956; ЭМ=10,856; ЗПМ=17,956; МАТ=4,495 НР (268 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (377 руб.) СП (196 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (377 руб.)	0,4 (1*4) / 10	284,48 51,95	0,9	231,63	114	21		93	5,2	2,08
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							84140	32447	1384 305	50309		168,83
Накладные расходы							25832					
Сметная прибыль							16066					
Итого по разделу 1 Кровля :												
Итого							126038					168,83
В том числе:												
Материалы							50309					
Машины и механизмы							1384					
ФОТ							32752					
Накладные расходы							25832					
Сметная прибыль							16066					
Итого по разделу 1 Кровля							126038					168,83
Раздел 2. Вывоз мусора												
14	01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную. Погрузка (1т)	1,1	528,97	528,97		582		582			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера; расстояние перевозки, км: до 30 км; класс груза 1 (1т)	1,1	205,53	205,53		226		226			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							808		808			
Итого по разделу 2 Вывоз мусора :												
Погрузо-разгрузочные работы							582					
Перевозка грузов автотранспортом							226					
Итого							808					
В том числе:												
Машины и механизмы							808					
Итого по разделу 2 Вывоз мусора							808					
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							84 948	32 447	2192 305	50 309		168,83
Накладные расходы							25 832					
Сметная прибыль							16 066					
Итого по смете:												
Итого по разделу 1 Кровля							126 038					168,83
Итого по разделу 2 Вывоз мусора							808					
Итого							126 846					168,83
В том числе:												
Материалы							50 309					
Машины и механизмы							2 192					
ФОТ							32 752					
Накладные расходы							25 832					
Сметная прибыль							16 066					
НДС 18%							22 832					
ВСЕГО по смете							149 678					168,83

