

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор
ООО «Трансбункер-Ванино»
_____ А.И. Лазарев

« _____ » _____ 2020 год.

Техническое задание

Техническое перевооружение «Обвалование резервуарного парка РП 5*3000 м3 с резервуаром промстоков V-3000 м3».

№ п/п	Перечень основных требований	Основные данные
1	Местоположение объектов	- Резервуарный парк 5*3000 м3 с резервуаром промстоков V=3000 м3 Хабаровский край, р-н Ванинский, межселенная территория Ванинского района в 320 метрах на юг от мыса Северный, сооружение № 6.
2	Заказчик	АО «Ванинский топливный терминал»
3	Подрядчик	
4	Вид работ	Разработка рабочего проекта.
5	Объём работ	Гидродинамический расчет ограждающей стены. Гидростатический расчет ограждающей стены. Рекомендации дополнительных мер по ограждающей стене с волноотражающим козырьком резервуарного парка. Раздел 1. «Пояснительная записка». Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка" Раздел 3. «Архитектурные решения». Раздел 4. «Конструктивные и объёмно-планировочные решения». Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений": 5.1. Система водоотведения. 5.2. Технологические решения. 5.3. Пожарная сигнализация. 5.4. Автоматизация производства.
6	Цель выполнения работ	Исключить возможное попадание разлившегося нефтепродукта в водные ресурсы (Татарский пролив, бухта Ванина)
7	Климатические характеристики	Климатический район -IIIГ Расчётная зимняя температура наружного воздуха - -27°С. Зона влажности - влажная. Ветровая нагрузка - 73 кгс/м ² Снеговая нагрузка - 240 кгс/ м ² Сейсмичность - 8 баллов
8	Особые условия	Работы выполнить из материалов Заказчика инструментом расходными материалами и силами Подрядчика

СОСТАВЛЕНО:

Главный конструктор _____ А.А. Зулаев