

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	<b>ТЕР01-02-103-02</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев: до 24 см (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегион России от 01.08.2012 № 19899-ИП/08. Прочие объекты. СМР=5,38 НР (6 руб.): 80% от ФОТ (8 руб.) СП (4 руб.): 45% от ФОТ (8 руб.)	0,03 3/100	698,61 110,35	588,26 162,71	21	3	18 5	7,26	0,22
4	<b>ТЕР46-06-001-04</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка надземной части без сохранения годных материалов: деревянных зданий любой этажности (87,9 т) (10 м3 строительного объема) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегион России от 01.08.2012 № 19899-ИП/08. Прочие объекты. СМР=5,38 НР (4309 руб.): 110% от ФОТ (3917 руб.) СП (2742 руб.): 70% от ФОТ (3917 руб.)	21,98 219,8/10	190,74 175,15	15,59 3,06	4192	3850	342 67	11,63	255,63
5	<b>ТЕР09-06-024-10</b> Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Монтаж: лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверей с теплоизоляционной обшивкой (1 т конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегион России от 01.08.2012 № 19899-ИП/08. Прочие объекты. СМР=5,38 НР (2883 руб.): 90% от ФОТ (3203 руб.) СП (2723 руб.): 85% от ФОТ (3203 руб.)	6,45	720,73 488,5	232,23 8,06	4649	3151	1498 52	26,782	172,74
<b>Итого по разделу 1 Разборка строений, ограждений, снос насаждений</b>						<b>169965</b>				<b>620,11</b>
<b>Раздел 2. Погрузка и вывоз мусора</b>										
6	<b>ФССЦпг01-01-01-043</b> Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минрегион России от 01.08.2012 № 19899-ИП/08. Автомобильные перевозки. СМР=5,14 НР 0% от СП 0% от	30	3,45	3,45	104		104		