





СПЕЦИФИКАЦИЯ

Удельное сопротивление земли Ом*м	Нормативное сопротивление ЗУ, Ом	Расход металла	
		Гориз. заземл.4х40мм	Уголок 50х50х2000
		м	шт
150	4	60	26

Ведомость строительно-монтажных работ

Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
Рытье траншеи шир.0,3 м; глубиной 0,7м; L=60,0 м	12,6		куб.м
Засыпка траншеи	12,6		куб.м
Укладка заземлителей из полосовой стали	60		м
Монтаж вертикальных заземлителей	26		шт
Бурение котлованов под вертикальные заземлители глубиной 2,0 м; d48	26		шт

						07-11-2014-ЭС			
						ЛЭП-0,4кВ, КТП 10/0,4кВ, расположенные в Мурманской области, с.Ловозеро, ул.Советская			
Изм.	Кол.	Лист	№доп.	Подпись	Дата				
ГИП		Жестков				Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
							Р	8	
Проектир.		Фатеева				План контура заземления КТПН 10/0,4/100 кВА	ООО "Севремстрой" СРО-П-174-01102012 от 10.09.2014		
Н.контр.		Мальков							