

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ООО ПрофЭнергоРемСтрой
Н.К. Страшевский
" " " 2012 г.
действующий на основании
доверенности №1766/1-АДР/2012 от 09.10.2012

м.п.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель офиса строительства
на Южноуральской ГРЭС-2
" " " 2012 г. В.В. Сидоренко

м.п.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №2

Южноуральская ГРЭС-2 ПГУ 3х400МВт. Строительство систем подводящих и отводящих циркуляционных водоводов, Пусковой комплекс №1
Замена поврежденного участка сливного трубопровода диаметром 800мм циркуляционных водоводов

Основание: АКТ №17 расследования выявленных несоответствий от 17.09.2012г.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1.				
1	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3	1000 м3 грунта	0,05	
2	Доработка грунта вручную, группа грунтов 3 - в траншеях, разработанных механизированным способом	100 м3 грунта	0,18	
3	Разборка отбойными молотками бетонной подушки	100 м2 проемов	0,042	
4	Погрузка мусора строительного с подачей краном	100 м3 грунта	0,042	
5	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 7 км, класс груза I	т	10	
6	Демонтаж труб из стеклопластика диаметром, мм 800	1 км трубопровода	0,006	
7	Устройство основания под трубопроводы песчаного	1 м3 основания	0,6	
8	Монтаж труб из стеклопластика диаметром, мм 800	1 км трубопровода	0,006	
9	Трубы СП 800/12м/PN1 SN5000	м	6	
10	Обсыпка вручную верха труб песком с послойным уплотнением	1 м3 основания	23	
11	Засыпка траншеи экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,046	
12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2	100 м3 уплотненного	0,46	
13	Ламинирование стыков соединения диаметром 800мм стеклотканью с проклейкой эпоксидной смолой (без стоимости материалов) - 2 соединения (в 14 слоев)	1 м2 оклеиваемой поверхности	27,2	
14	Компаунд	кг	25,1	
15	Ткань стеклянная Т-11 (стекломат)	м2	27,4	
16	Ровинг жгут	т	0,016	

Должность

Подпись

/Ф.И.О./

Составил:

Начальник участка ООО "Стром"

А.А. Сенькин

Проверил:

Начальник СМО НИАЭП

А.В. Килинич

Заместитель по производству

П.А. Худяков