

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ 200_ г.

" ____ " _____ 200_ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на _____
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 2009.028.1000.1000-ГП
Сметная стоимость строительных работ _____ 780154 руб.
Средства на оплату труда _____ 179330 руб.
Сметная трудоемкость _____ 14263,2 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 200_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол. на ед./ всего	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Разбивка участка																
1	ТЕР47-01-001-03	Разбивка участка НР, (4378 руб.): 115% от ФОТ (3807 руб.) СП, (3426 руб.): 90% от ФОТ (3807 руб.)	100 м2	42,595 4259,5/100	94,82	89,38			4039	3807			7,62	324,57		
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	7,62 324,57	11,73	11,73			3807,14	3807,14						
	1. 101-2074	Шпагат из пенькового волокна	т	0,0002 0,008519	24516,32				208,72							
	2. 102-0066	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм IV сорта	м3	0,001 0,0426	539,48				23,00							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									4039	3807				324,57		
Накладные расходы									4378							
Сметная прибыль									3426							
Итого по разделу 1 Разбивка участка :																
Озеленение. Защитные лесонасаждения									11843					324,57		
Итого									11843					324,57		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
В том числе:																
Материалы									232							
ФОТ									3807							
Накладные расходы									4378							
Сметная прибыль									3426							
Итого по разделу 1 Разбивка участка									11843					324,57		
Раздел 2. Деревья																
2	ТЕР47-01-058-08 прим.	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 1,7х1,7х0,65 м (1,5х1,5х0,8) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.3 Подготовка посадочных мест вручную, заготовка деревьев и кустарников, подготовка почвы для устройства газонов, корыт под цветники в грунтах 3 группы ОЗП=1,4; ТЗ=1,4 НР, (23380 руб.): 115% от ФОТ (20330 руб.) СП, (18297 руб.): 90% от ФОТ (20330 руб.)	10 деревьев или кустарников	3,4 34/10	9230,67	5836,95	1248,58	142,30	31384	19846	4245	484	457,8	1556,52	8,31	28,25
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел. час	457,8 1556,52	12,75	12,75			19845,63	19845,63						
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	8,31 28,25	150,25		150,25	17,12	4245,17		4245,17	483,72				
	2. 101-0114	Веревка техническая из пенькового волокна	т	0,02 0,068	52224,00				3551,23							
	3. 101-2074	Шпагат из пенькового волокна	т	0,0009 0,00306	24516,32				75,00							
	4. 101-2304-1	Ткань упаковочная	м	90 306	7,79				2383,74							
	5. 407-9090	Земля растительная	м3	18,8 63,92	20,08				1283,50							
3	ТЕР47-01-008-09	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли вручную с добавлением растительной земли: до 75% КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.3 Подготовка посадочных мест вручную, заготовка деревьев и кустарников, подготовка почвы для устройства газонов, корыт под цветники в грунтах 3 группы ОЗП=1,4; ТЗ=1,4 НР, (3072 руб.): 115% от ФОТ (2671 руб.) СП, (2404 руб.): 90% от ФОТ (2671 руб.)	10 м3 ям	6,12 (1,5*1,5*0,8*34)/10	1088,68	436,48			6663	2671			42,29	258,81		
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел. час	42,29 258,81	10,32	10,32			2671,26	2671,26						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1. 114-9022-1	Удобрения органо-минеральные (состав: торф, суперфосфат, диаммофоска, аммиачная селитра)	м3	0,26 1,591	188,15				299,39							
	2. 407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	4,98 30,48	121,14				3692,07							
4	ТЕР47-01-009-09	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 1,5х1,5х0,65 м НР, (3774 руб.): 115% от ФОТ (3282 руб.) СП, (2954 руб.): 90% от ФОТ (3282 руб.)	10 деревьев или кустарник ов	3,4 34/10	1989,69	880,90	841,84	84,27	6765	2995	2862	287	69,09	234,91	5,46	18,56
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	69,09 234,91	12,75	12,75			2995,06	2995,06						
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	3,05 10,37	150,25		150,25	17,12	1558,08		1558,08	177,55				
	2. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2,41 8,19	159,16		159,16	13,30	1304,17		1304,17	108,97				
	3. 101-1782	Ткань мешочная	10м2	0,24 0,816	357,26				291,52							
	4. 101-2074	Шпагат из пенькового волокна	т	0,0005 0,0017	24516,32				41,68							
	5. 203-0530	Колья деревянные посадочные 2200х60 мм	шт	30 102	3,15				321,30							
	6. 411-0001	Вода	м3	8,8 29,92	8,46				253,13							
5	ТЕР47-01-009-11	На каждый 1 м3 изменения объема земли добавлять или исключать к нормам 47-01-009-10 по 47-01-009-10 НР, (150 руб.): 115% от ФОТ (130 руб.) СП, (117 руб.): 90% от ФОТ (130 руб.)	1 м3 изменения объема ям	11,5 окр((1,8- 1,4625)*34;1	20,28	10,63	7,96	0,67	233	122	92	8	1,08	12,42	0,05	0,58
		Затраты труда рабочих (ср 1,4)	чел.час	1,08 12,42	9,84	9,84			122,25	122,25						
	1. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,05 0,58	159,16		159,16	13,30	91,54		91,54	7,71				
	2. 411-0001	Вода	м3	0,2 2,3	8,46				19,44							
6	СЦМ-414-0058	Береза бородавчатая, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт	16	22,23				356							
7	СЦМ-414-0048	Клен, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт	12	36,28				435							
8	СЦМ-414-0050	Липа, средний размер, высота 3,0-3,5 м	шт	6	36,38				218							
9	ТЕР т.ч.-п.1.5	Поправка на ком к сметной стоимости саженцев	м3	61,2 34*1,8	178,79				10942							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									56996	25634	7199	779		2062,66		47,39
Накладные расходы									30375							
Сметная прибыль									23772							
Итого по разделу 2 Деревья :																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Озеленение. Защитные лесонасаждения									111143					2062,66		47,39
Итого									111143					2062,66		47,39
В том числе:																
Материалы									24163							
Машины и механизмы									7199							
ФОТ									26413							
Накладные расходы									30375							
Сметная прибыль									23772							
Итого по разделу 2 Деревья									111143					2062,66		47,39
Раздел 3. Кустарники																
10	ТЕР47-01-058-09 прим.	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в твердой упаковке размером: 0,5х0,5х0,4 м (0,5х0,5х0,6) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.3 Подготовка посадочных мест вручную, заготовка деревьев и кустарников, подготовка почвы для устройства газонов, корыт под цветники в грунтах 3 группы ОЗП=1,4; ТЗ=1,4 НР, (109424 руб.): 115% от ФОТ (95151 руб.) СП, (85636 руб.): 90% от ФОТ (95151 руб.)	10 деревьев или кустарников	67 (346+48+276)/10	2022,81	1407,66	110,28	12,50	135528	94313	7389	838	110,4	7396,8	0,73	48,91
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	110,4 7396,8	12,75	12,75			94313,22	94313,22						
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,73 48,91	150,25		150,25	17,12	7348,56		7348,56	837,50				
	2. 331601	Бензопила	маш.-ч	0,1 6,7	5,96		5,96		40,20		40,20					
	3. 101-0114	Веревка техническая из пенькового волокна	т	0,005 0,335	52224,00				17495,04							
	4. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,011 0,737	11996,17				8841,32							
	5. 102-0066	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм IV сорта	м3	0,17 11,39	539,48				6144,57							
	6. 407-9090	Земля растительная	м3	1 67	20,08				1345,36							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТЕР47-01-008-09	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли вручную с добавлением растительной земли: до 75% КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.3 Подготовка посадочных мест вручную, заготовка деревьев и кустарников, подготовка почвы для устройства газонов, корыт под цветники в грунтах 3 группы ОЗП=1,4; ТЗ=1,4 НР, (5045 руб.): 115% от ФОТ (4387 руб.) СП, (3948 руб.): 90% от ФОТ (4387 руб.)	10 м3 ям	10,05 (0,5*0,5*0,6*(346+48+276))/10	1088,68	436,48			10941	4387			42,29	425,01		
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел. час	42,29 425,01	10,32	10,32			4386,62	4386,62						
	1. 114-9022-1	Удобрения органо-минеральные (состав: торф, суперфосфат, диамофоска, аммиачная селитра)	м3	0,26 2,613	188,15				491,65							
	2. 407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	4,98 50,05	121,14				6062,96							
12	ТЕР47-01-009-05	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5х0,5х0,4 м НР, (22644 руб.): 115% от ФОТ (19690 руб.) СП, (17721 руб.): 90% от ФОТ (19690 руб.)	10 деревьев или кустарник ов	67	712,93	262,14	308,24	31,74	47766	17563	20652	2127	20,56	1377,52	2,01	134,67
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел. час	20,56 1377,52	12,75	12,75			17563,38	17563,38						
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	1,31 87,77	150,25		150,25	17,12	13187,61		13187,61	1502,81				
	2. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,7 46,9	159,16		159,16	13,30	7464,47		7464,47	623,77				
	3. 101-1782	Ткань мешочная	10м2	0,15 10,05	357,26				3590,53							
	4. 101-2074	Шпагат из пенькового волокна	т	0,0003 0,0201	24516,32				492,45							
	5. 203-0530	Коля деревянные посадочные 2200х60 мм	шт	20 1340	3,15				4221,00							
	6. 411-0001	Вода	м3	2,2 147,4	8,46				1246,87							
13	ТЕР47-01-009-11	На каждый 1 м3 изменения объема земли добавлять или исключать к нормам 47-01-009-1 по 47-01-009-10 НР, (435 руб.): 115% от ФОТ (378 руб.) СП, (340 руб.): 90% от ФОТ (378 руб.)	1 м3 изменения объема ям	33,5 (0,15-0,1)*670	20,28	10,63	7,96	0,67	679	356	267	22	1,08	36,18	0,05	1,68
		Затраты труда рабочих (ср 1,4)	чел. час	1,08 36,18	9,84	9,84			356,11	356,11						
	1. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,05 1,68	159,16		159,16	13,30	266,66		266,66	22,45				
	2. 411-0001	Вода	м3	0,2 6,7	8,46				56,62							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	СЦМ-414-0210	Клен, высота 1,25-1,5 м	шт	276	9,10				2512							
15	СЦМ-414-0226	Спирея (разные виды), высота 1,25-1,5 м	шт	48	10,85				521							
16	СЦМ-414-0201	Дерен сибирский белый, высота 1,25-1,5 м	шт	346	8,11				2806							
17	ТЕР т.ч.-п.1.5	Поправка на ком к сметной стоимости саженцев	м3	100,5 670*0,15	178,79				17968							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									218721	116619	28308	2987		9235,51		185,26
Накладные расходы									137547							
Сметная прибыль									107645							
Итого по разделу 3 Кустарники :																
Озеленение. Защитные лесонасаждения									463913					9235,51		185,26
Итого									463913					9235,51		185,26
В том числе:																
Материалы									73794							
Машины и механизмы									28308							
ФОТ									119606							
Накладные расходы									137547							
Сметная прибыль									107645							
Итого по разделу 3 Кустарники									463913					9235,51		185,26
Раздел 4. Газон обыкновенный																
18	ТЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.3 Подготовка посадочных мест вручную, заготовка деревьев и кустарников, подготовка почвы для устройства газонов, корыт под цветники в грунтах 3 группы ОЗП=1,4; ТЗ=1,4 НР, (28858 руб.): 115% от ФОТ (25094 руб.) СП, (22585 руб.): 90% от ФОТ (25094 руб.)	100 м2	42,595 4259,5/100	2406,22	589,12			102493	25094			56	2385,32		
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	56 2385,32	10,52	10,52			25093,57	25093,57						
	1. 407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15 638,9	121,14				77399,37							
19	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную НР, (5072 руб.): 115% от ФОТ (4410 руб.) СП, (3969 руб.): 90% от ФОТ (4410 руб.)	100 м2	42,595 4259,5/100	710,83	67,09	436,10	36,44	30278	2858	18576	1552	5,99	255,14	2,74	116,71
		Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.час	5,99 255,14	11,20	11,20			2857,70	2857,70						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2,74 116,71	159,16		159,16	13,30	18575,68		18575,68	1552,16				
	2. 411-0001	Вода	м3	10 426	8,46				3603,54							
	3. 414-9230-1	Семена травы газонной (садово-парковой)	кг	2 85,19	61,52				5240,89							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									132771	27952	18576	1552		2640,46		116,71
Накладные расходы									33930							
Сметная прибыль									26554							
Итого по разделу 4 Газон обыкновенный :																
Озеленение. Защитные лесонасаждения									193255					2640,46		116,71
Итого									193255					2640,46		116,71
В том числе:																
Материалы									86243							
Машины и механизмы									18576							
ФОТ									29504							
Накладные расходы									33930							
Сметная прибыль									26554							
Итого по разделу 4 Газон обыкновенный									193255					2640,46		116,71
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									412527	174012	54083	5318		14263,2		349,36
Накладные расходы									206230							
Сметная прибыль									161397							
Итого по смете:																
Итого по разделу 1 Разбивка участка									11843					324,57		
Итого по разделу 2 Деревья									111143					2062,66		47,39
Итого по разделу 3 Кустарники									463913					9235,51		185,26
Итого по разделу 4 Газон обыкновенный									193255					2640,46		116,71
Итого									780154					14263,2		349,36
В том числе:																
Материалы									184432							
Машины и механизмы									54083							
ФОТ									179330							
Накладные расходы									206230							
Сметная прибыль									161397							
ВСЕГО по смете									780154					14263,2		349,36