

Налицо несоответствие в самом тексте п. 1.16.1. Технической части ФЕР-2001-16 (в первом предложении написано, что расценками учтены работы по установке креплений и опор под трубопроводы, а во втором предложении, что затраты на устройство креплений и опор расценками не учтены и определяются дополнительно по проектным данным) и несоответствие текста по п. 1.16.1. Технической ФЕР-2001-16 тексту п. 1.6.1. Технической части ГЭСН-2001-16.

Сравнение норм затрат труда рабочих-строителей и затрат труда машинистов по ряду таблиц ГЭСН-2001-16 в редакции 2000 года и ГЭСН-2001-16 в редакции 2014 года показывает, что они не изменились.

В пункт 1.16.1 Технической части ФЕР-2001-16 в редакции 2014 года, где вместо фразы «Расходы на крепление и опор нормами не учтены...» ошибочно приведена фраза «Затраты на устройство креплений и опор ФЕР не учтены...», следует внести исправление.

Вопрос 6.13.

В уже построенном промышленном здании необходимо покрыть огнезащитным составом металлические стойки, прогоны и фермы. Для оценки этой работы применяются расценки 26-02-001-1 и 26-02-006-1. Под защищаемыми металлоконструкциями находится пол из полимерных материалов. Подрядчик требует компенсировать его затраты по сохранению поверхности пола от возможного попадания огнезащитного состава во время выполнения работ. Для определения стоимости работ предлагается расценка 14-02-015-01.

Учтены ли расценками 26-02-001-1 и 26-02-006-1 затраты по защите строительных конструкций от попадания огнезащитного окрасочного состава?

Ответ.

При рассмотрении норм 26-02-001-1 «Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «Файзфлекс™ Крилак» с пределом огнестойкости: 0,5 часа» и 26-02-006-1 «Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций комплексной огнезащитой «ЩИТ-1» с пределом огнестойкости: 2 часа», видно, что в составе работ и в составе материальных ресурсов не предусмотрены затраты на укрытие неокрашиваемых поверхностей от попадания на них огнезащитного окрасочного состава.

Если работы по огнезащите металлоконструкций производятся в уже построенном здании и определяются по нормам (расценкам) 26-02-001-1 и 26-02-006-1 и есть необходимость защиты других строительных конструкций (полы и т.д.) от попадания на них огнезащитного окрасочного состава, то затраты по покрытию защищаемых конструкций следует предусматривать дополнительно. Не следует соглашаться с предложением Подрядчика определять затраты по защите строительных конструкций от попадания огнезащитного окрасочного состава по расценке 14-02-015-1 «Покрытие пленкой: стен и кровель», так как эта расценка учитывает ряд операций, которые при укрытии пленкой защищаемых от краски поверхностей не выполняются, и кроме того, расход пленки в норме к данной расценке приведен в количестве 125 м² на 100 м² покрытия, а в Вашем случае расход пленки целесообразно учитывать с оборачиваемостью. Рекомендуем определить затраты труда по укрытию строительных конструкций от окрасочного состава по расценке 11-01-050-01 «Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо», а расход пленки учесть с оборачиваемостью.

В качестве дополнительной информации сообщаем, что в журнале «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве» № 10 за 2014 год опубликованы нормы и расценки 26-02-009-2+16 «Устройство огнезащитного покрытия сферических (минимальным радиусом 5 м) и плоских огрунтованных поверхностей стальных конструкций составами типа Chartek с применением установки безвоздушного распыления производительностью 16 л/мин с раздельной подачей компонентов:

Состав работ к этим нормам (расценкам) предусматривает:

Для норм 2-16: 01. Защита пограничных конструкций от загрязнения пленкой (нормы 2, 4, 6, 8, 10, 12). 02. Выклеивание скотчем границ нанесения (нормы 2-13). 03. Обезжиривание поверхности (нормы 2, 4, 6, 8, 10, 12). 04. Сушка и очистка поверхности (нормы 2, 4, 6, 8, 10, 12). 05. Подготовка огнезащитного состава (нормы 2-13). 06. Нанесение огнезащитного состава (нормы 2-13). 07. Замер конструкции (нормы 14-16). 08. Нарезка сетки (нормы 14-16). 09. Укладка сетки и ее крепление (нормы 14-16). 10. Прикатка валиком. 11. Контроль толщины слоя огнезащитного покрытия (нормы 2-13). 12. Удаление скотча (нормы 2-13). 13. Удаление пленки (нормы 3, 5, 7, 9, 11, 13).

Составом работ учтено защита строительных конструкций пленкой и снятие пленки. Расход пленки принят в количестве 30 м² на 100 м² защитного покрытия, т.е. учтен с оборачиваемостью.

Вопрос 6.14.

Нужно ли дополнительно к расценке ФЕР 26-01-036-01 брать сверление отверстий под дюбели для крепления утеплителя, и если нужно, то по какой расценке?

Ответ.

Составом работ нормы ГЭСН 26-01-036 «Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей наружных стен» учтено крепление утеплителя к стене дюбелями и никаких дополнительных нормативов по сверлению отверстий под дюбели в смету добавлять не следует.