

NN п/п	Наименование работ	Единица изм.	Кол-во
1	2	3	4
	Отопление		
1	Гидравлическое испытание системы отопления	пм	64
2	Окраска труб и отопительных приборов масляной краской за 2 раза	кг	5
3	Крепления трубопроводов	кг	6,1
	Теплоснабжение		
1	Гидравлическое испытание системы отопления	пм	140
2	Окраска труб и отопительных приборов масляной краской за 2 раза	кг	6
3	Крепления трубопроводов	кг	4
	Кондиционирование		
1	Установка наружного блока кондиционера RR71BV	шт.	3
2	Установка внутреннего блока кондиционера FAQ71B	шт.	3
3	Установка наружного блока кондиционера RR100B/W	шт.	3
4	Установка внутреннего блока кондиционера FAQ100B	шт.	3
5	Установка наружного блока кондиционера R60	шт.	2
6	Установка внутреннего блока кондиционера FT60	шт.	2

Согласовано

Согласовано

взам. инв. N

подпись и дата

290869 06.10

5766509-1473-II-OB2.OP					
ОАО "Куйбышевский НПЗ"					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Индок.	Подпись	Дата
ГИП	Хуртина	06.10			
Нач.отд.	Павлова	06.10			
Гл.спец.	Анпилогова	06.10			
Инженер	Сухарева	06.10			
Инженер	Романова	06.10			
Реконструкция установки Л-35-11/1000 с целью организации извлечения бензолосодержащей фракции из реформата. Трансформаторная подстанция ТП-86.					
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ.					
ОАО "САМАРАНЕФТЕХИМПРОЕКТ"					
Стадия			Лист		
Р			1		
Листов			3		

Формат А4

Формат А4