

(บุคคลหรือหน่วยปฏิบัติงาน ข ราชการ, กรมสรรพากร หรือธนาคาร)

Сметная стоимость
Средства на оплату труда

в базисном уровне цен	в текущем уровне цен
895902,62 руб.	12659743,13 руб.
232257,76 руб.	3699796,09 руб.

Составлен(а) в ценах на

Составляющие в ценах на										
№	Шифр расценки эл и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Коэф. пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Справочно ЗТР, ЗТМ всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Пусконаладочные работы систем "Охрано-пожарной сигнализации" и "Оповещения и управления эвакуацией людей" при пожаре										
Охрано-пожарная сигнализация										
1ФЕРм10-06-032; 01 Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗЛМ=1,15; МАТ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)										
		ЗП			129,95	1,15	42139,28	15,66	659900,48	
		ЭМ				1,15		9,89		
		в т.ч. ЗЛМ				1,15		15,66		
		НР от ФОТ	%		4,85	1,15	1949,66	4,57	7921,24	
		СП от ФОТ	%	100			42139,28		659900,48	
				65			27390,52		659900,48	
							113315,7		1756260,46	
Индексы										
5317,6883 21										
2ФЕРм10-06-068; 17 Контрольные и прямо-сдаточные испытания КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗЛМ=1,15; МАТ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)										
		ЗП			4275,79	1,15	74673,02	15,66	1220033,6	
		ЭМ			5321,28	1,15	97911,68	9,89	994461,2	
		в т.ч. ЗЛМ			555,8	1,15	10249,12	15,66	160438,56	
		НР от ФОТ	%			1,15		4,57		
		СП от ФОТ	%	83			71135,22		1113971,3	
				60			53351,42		854683,3	
							301072,25		4146903,75	
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре										
3ФЕРм10-06-032; 01 Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗЛМ=1,15; МАТ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)										
		ЗП			129,95	1,15	10260,42	15,66	244851,3	
		ЭМ				1,15		9,89		
		в т.ч. ЗЛМ				1,15		15,66		
		НР от ФОТ	%		4,85	1,15	638,18	4,57	2076,84	
		СП от ФОТ	%	100			10260,42		254871,3	
				60			10592,27		169716,34	
							43779,3		678627,93	
Индексы										
5317,6883										
4ФЕРм10-06-068; 17 Контрольные и прямо-сдаточные испытания КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗЛМ=1,15; МАТ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)										
		ЗП			9597,04	1,15	74673,02	15,66	1220033,6	
		ЭМ				1,15		9,89		
		в т.ч. ЗЛМ				1,15		15,66		
		НР от ФОТ	%		4,85	1,15	1949,66	4,57	7921,24	
		СП от ФОТ	%	100			42139,28		659900,48	
				65			27390,52		659900,48	
							113315,7		1756260,46	
Индексы										
5317,6883										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Проектирование и монтаж сетей связи										
Монтаж оборудования										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 18%										
ВСЕГО по смете										
1951147,26										
12859743,13										