

СМЕТА

Наименование объекта изысканий

Подрядчик

Заказчик

Сметный расчет составлен по:

СБЦ-2004, Инженерно-геодезические изыскания

№ № пп	Наименование работ и затрат	Колич ество	Ед. изм.	Обоснование	Расчет стоимости, руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Полевые работы						
1	Масштаб съемки: 1:500; Высота сечения рельефа, м: 0,5; Вид территории: действующие промышленные предприятия. Категория сложности: I	1	1 га	СБЦ-2004 инж.-геодез. изыскания для стр-ва т.9 п.3.04	3,007*1* 1000*3,14	9441,98
				- К=3,14 - прил. 2 к письму N33498-СК/08 от 13.10.2009, К-т изменения ст-ти		
2	Общая длина поперечного профиля, м: до 60. Высота насыпи или глубина выемки, м свыше 12	5	1 поперечн ик	СБЦ-2004 инж.-геодез. изыскания для стр-ва т.23 п.1	0,217*5* 1000*3,14	3406,9
				- К=3,14 - прил. 2 к письму N33498-СК/08 от 13.10.2009, К-т изменения ст-ти		
3	Прорубка визирки шириной до 0,7 м; Категория леса I. Категория местности I	0,3	1 км визирки	СБЦ-2004 инж.-геодез. изыскания для стр-ва т.60 п.1	0,302*0,3* 1000*3,14	284,48
				- К=3,14 - прил. 2 к письму N33498-СК/08 от 13.10.2009, К-т изменения ст-ти		
4	Проложение ходов: теодолитных (1:1000 - 1:2000). Категория сложности I	1	1 км	СБЦ-2004 инж.-геодез. изыскания для стр-ва т.47 п.1	0,74*1* 1000*3,14	2323,6

				- К=3,14 - прил. 2 к письму N33498-СК/08 от 13.10.2009, К-т изменения ст-ти		
	Итого по разделу: Полевые работы					15456,96
Камеральные работы						
5	Масштаб съемки: 1:500; Высота сечения рельефа, м: 0,5; Вид территории: действующие промышленные предприятия. Категория сложности: I	1	1 га	СБЦ-2004 инж.-геодез. изыскания для стр-ва т.9 п.3.04	1,268*1* 1000*3,14	3981,52
				- К=3,14 - прил. 2 к письму N33498-СК/08 от 13.10.2009, К-т изменения ст-ти		
6	Общая длина поперечного профиля, м: до 60. Высота насыпи или глубина выемки, м свыше 12	5	1 поперечник	СБЦ-2004 инж.-геодез. изыскания для стр-ва т.23 п.1	0,0085*5* 1000*3,14	133,45
				- К=3,14 - прил. 2 к письму N33498-СК/08 от 13.10.2009, К-т изменения ст-ти		
	Итого по разделу: Камеральные работы					4114,97
Прочие расходы						
1	Выполнение изысканий на территориях со специальным режимом на полевые работы	25%		СБЦ-2004 инж.-геодез. изыскания для стр-ва (СБЦ ОУ-п.8в/1)	15456,96*25/100	3864,24
2	Вн. транспорт, стоимость св. 300 до 750 тыс. руб., расстояние св. 50 до 100 км.	22,5%		СБЦ-2004 инж.-геодез. изыскания для стр-ва (СБЦ-04, таб.4-п.8/4)	11802,48*22,5/100	2655,56
3	Расходы по организации и ликвидации работ на объекте	6%		СБЦ-2004 инж.-геодез. изыскания для стр-ва (СБЦ ОУ-п.13)	21976,76*6/100	1318,61
	Всего в текущих ценах					27410,33

Итого по смете:

Двадцать семь тысяч четыреста десять рублей 33 коп.