

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ 200_ г.

" ____ " _____ 200_ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Силовой каб. _АЗС№3 _Яросл.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 106,105 тыс.руб.
строительных работ _____ 18,503 тыс.руб.
монтажных работ _____ 48,082 тыс.руб.
прочих _____ 0,962 тыс.руб.
Средства на оплату труда _____ 16,072 тыс.руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 200_ г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин		
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Общестроительные работы										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ФЕРр68-12-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Коэффициент на стесненность МДС 81-35 т.1 п 4 ОЗП=1,15;</i> <i>ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>17 Индексы изменения сметной стоимости на 1 кв.2010г</i> <i>Ярославская обл. ОЗП=9,97; ЭМ=4,29; ЗПМ=9,97; МАТ=3,87</i> <i>НР, (173,71 руб.): 104%*(0,94*0,7) от ФОТ (253,85 руб.)</i> <i>СП, (114,23 руб.): 60%*0,75 от ФОТ (253,85 руб.)</i>	0,009 <i>1,8*0,5/100</i>	53599,38 23184,50	30414,88 5020,86	482,39	208,66	273,73 45,19	243,35	2,19
2	ФЕР01-02-055-03	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>3.185 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающих на инструменты грунта 3 группы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень);</i> <i>Коэффициент на стесненность МДС 81-35 т.1 п 4 ОЗП=1,15;</i> <i>ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15 (1-й уровень)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>17 Индексы изменения сметной стоимости на 1 кв.2010г</i> <i>Ярославская обл. ОЗП=9,97; ЭМ=4,29; ЗПМ=9,97; МАТ=3,87</i> <i>НР, (1089,37 руб.): 80%*(0,94*0,7) от ФОТ (2069,48 руб.)</i> <i>СП, (698,45 руб.): 45%*0,75 от ФОТ (2069,48 руб.)</i>	0,066 <i>6,6/100</i>	31355,79 31355,79		2069,48	2069,48		333,6	22,02
3	ФЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающих на инструменты грунта 2 группы ОЗП=1,15;</i> <i>ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (1-й уровень);</i> <i>Коэффициент на стесненность МДС 81-35 т.1 п 4 ОЗП=1,15;</i> <i>ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15 (1-й уровень)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>17 Индексы изменения сметной стоимости на 1 кв.2010г</i> <i>Ярославская обл. ОЗП=9,97; ЭМ=4,29; ЗПМ=9,97; МАТ=3,87</i> <i>НР, (297,63 руб.): 80%*(0,94*0,7) от ФОТ (565,41 руб.)</i> <i>СП, (190,83 руб.): 45%*0,75 от ФОТ (565,41 руб.)</i>	0,06 <i>6/100</i>	9423,42 9423,42		565,41	565,41		111,78	6,71

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Коэффициент на стесненность МДС 81-35 т.1 п 4 ОЗП=1,15;</i> <i>ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>17 Индексы изменения сметной стоимости на 1кв.2010г</i> <i>Ярославская обл. ОЗП=9,97; ЭМ=4,29; ЗПМ=9,97; МАТ=3,87</i> <i>НР, (12,17 руб.): 142%*(0,94*0,7) от ФОТ (13,02 руб.)</i> <i>СП, (9,28 руб.): 95%*0,75 от ФОТ (13,02 руб.)</i>	0,0018 <i>1,8/1000</i>	217148,38 4224,46	11770,1 3010,27	390,87	7,6	21,19 5,42	38,3	0,07
5	ФЕР27-06-021-06	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-6 (1000 м2 покрытия) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2;</i> <i>ТЗМ=2) (1-й уровень);</i> <i>Коэффициент на стесненность МДС 81-35 т.1 п 4 ОЗП=1,15;</i> <i>ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15 (1-й уровень)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>17 Индексы изменения сметной стоимости на 1кв.2010г</i> <i>Ярославская обл. ОЗП=9,97; ЭМ=4,29; ЗПМ=9,97; МАТ=3,87</i> <i>НР, (0,03 руб.): 142%*(0,94*0,7) от ФОТ (0,03 руб.)</i> <i>СП, (0,02 руб.): 95%*0,75 от ФОТ (0,03 руб.)</i>	0,0018	40623,85 18,65	26,93	73,12	0,03	0,05	0,18	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						3581,27	2851,18	294,97 50,61		30,99
Накладные расходы						1572,91				
Сметная прибыль						1012,81				
Итого по разделу 1 Общестроительные работы :										
Благоустройство (ремонтно-строительные)						770,33				2,19
Земляные работы, выполняемые ручным способом						4911,18				28,73
Автомобильные дороги						485,48				0,07
Итого						6166,99				30,99
В том числе:										
Основная заработная плата						2851,18				
Материалы						435,12				
Машины и механизмы						294,97				
в том числе заработная плата машинистов						50,61				
Накладные расходы						1572,91				
Сметная прибыль						1012,81				
Итого по разделу 1 Общестроительные работы						6166,99				30,99
Раздел 2. Электромонтажные работы										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ФЕРм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 (100 м) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>0.7 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам: св.2 до 8м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 (1-й уровень);</i> <i>Коэффициент на стесненность МДС 81-35 т.1 п 4 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15 (1-й уровень)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>17 Индексы изменения сметной стоимости на 1кв.2010г Ярославская обл. ОЗП=9,97; ЭМ=4,29; ЗПМ=9,97; МАТ=3,87 НР, (1799,51 руб.): 95%*(0,94*0,7) от ФОТ (2878,76 руб.) СП, (1403,4 руб.): 65%*0,75 от ФОТ (2878,76 руб.)</i>	0,6 <i>60/100</i>	12343,12 2679,46	2869,57 2118,48	7405,87	1607,67	1721,74 1271,09	24,99	14,99
8	ФССЦ-300-1380	Трубки защитные гофрированные (м) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Коэффициент на стесненность МДС 81-35 т.1 п 4 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>17 Индексы изменения сметной стоимости на 1кв.2010г Ярославская обл. ОЗП=9,97; ЭМ=4,29; ЗПМ=9,97; МАТ=3,87</i>	60	36,76		2205,9				
9	ФЕРм08-02-149-01	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до: 1 (100 м кабеля) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Коэффициент на стесненность МДС 81-35 т.1 п 4 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>17 Индексы изменения сметной стоимости на 1кв.2010г Ярославская обл. ОЗП=9,97; ЭМ=4,29; ЗПМ=9,97; МАТ=3,87 НР, (1640,07 руб.): 95%*(0,94*0,7) от ФОТ (2623,69 руб.) СП, (1279,05 руб.): 65%*0,75 от ФОТ (2623,69 руб.)</i>	0,6	19390,45 1888,02	11621,65 2484,80	11634,27	1132,81	6972,99 1490,88	17,1	10,26
10	ц.п	Кабель медный силовой НУМ (НУМ) 5х2.5 (м) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>МАТ=МАТ/1,18-МАТ (1-й уровень);</i> <i>Коэффициент на стесненность МДС 81-35 т.1 п 4 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15 (1-й уровень)</i>	60	46,61		2796,61				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ФЕРм08-02-409-01	Демонтаж Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 (100 м) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Демонтаж ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,25; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,25 (1-й уровень);</i> <i>Коэффициент на стесненность МДС 81-35 т.1 п 4 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15 (1-й уровень)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>17 Индексы изменения сметной стоимости на 1 кв.2010г</i> <i>Ярославская обл. ОЗП=9,97; ЭМ=4,29; ЗПМ=9,97; МАТ=3,87</i> <i>НР, (820,72 руб.): 95%*(0,94*0,7) от ФОТ (1312,94 руб.)</i> <i>СП, (640,06 руб.): 65%*0,75 от ФОТ (1312,94 руб.)</i>	0,6 <i>60/100</i>	3073,3 1451,37	1621,93 736,86	1843,98	870,82	973,16 442,12	11,9	7,14
13	ФЕРм08-02-149-01	Демонтаж Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до: 1 (100 м кабеля) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,25; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,25 (1-й уровень);</i> <i>Коэффициент на стесненность МДС 81-35 т.1 п 4 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15 (1-й уровень)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>17 Индексы изменения сметной стоимости на 1 кв.2010г</i> <i>Ярославская обл. ОЗП=9,97; ЭМ=4,29; ЗПМ=9,97; МАТ=3,87</i> <i>НР, (724,4 руб.): 95%*(0,94*0,7) от ФОТ (1158,86 руб.)</i> <i>СП, (564,94 руб.): 65%*0,75 от ФОТ (1158,86 руб.)</i>	0,6	7635,9 1067,14	6568,76 864,28	4581,54	640,29	3941,25 518,57	8,55	5,13
Опуск кабеля										
Траншея										
14	ФЕРм08-02-411-01	Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до: 48 (100 м) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Коэффициент на стесненность МДС 81-35 т.1 п 4 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>17 Индексы изменения сметной стоимости на 1 кв.2010г</i> <i>Ярославская обл. ОЗП=9,97; ЭМ=4,29; ЗПМ=9,97; МАТ=3,87</i> <i>НР, (70,84 руб.): 95%*(0,94*0,7) от ФОТ (113,33 руб.)</i> <i>СП, (55,25 руб.): 65%*0,75 от ФОТ (113,33 руб.)</i>	0,03 <i>3/100</i>	17192,32 3743,83	1157,25 34,05	515,77	112,31	34,72 1,02	34,7	1,04

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ФЕРм08-02-148-01	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 (100 м кабеля) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Коэффициент на стесненность МДС 81-35 т.1 п 4 ОЗП=1,15;</i> <i>ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>17 Индексы изменения сметной стоимости на 1 кв.2010г</i> <i>Ярославская обл. ОЗП=9,97; ЭМ=4,29; ЗПМ=9,97; МАТ=3,87</i> <i>НР, (34,29 руб.): 95%*(0,94*0,7) от ФОТ (54,85 руб.)</i> <i>СП, (26,74 руб.): 65%*0,75 от ФОТ (54,85 руб.)</i>	0,03	4074,55 1369,10	2423,34 459,42	122,24	41,07	72,7 13,78	12,4	0,37
16	ФЕР22-01-021-01 <i>прим.</i>	Укладка трубы ПНД гофрированной, диаметром 50 мм (1 км трубопровода) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Коэффициент на стесненность МДС 81-35 т.1 п 4 ОЗП=1,15;</i> <i>ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>17 Индексы изменения сметной стоимости на 1 кв.2010г</i> <i>Ярославская обл. ОЗП=9,97; ЭМ=4,29; ЗПМ=9,97; МАТ=3,87</i> <i>НР, (1231,55 руб.): 130%*(0,94*0,7) от ФОТ (1439,73 руб.)</i> <i>СП, (961,02 руб.): 89%*0,75 от ФОТ (1439,73 руб.)</i>	0,06 60/1000	100289,87 21398,29	11298,5 2597,17	6017,39	1283,9	677,91 155,83	200,68	12,04
17	ФЕРм08-02-148-01	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 (100 м кабеля) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Коэффициент на стесненность МДС 81-35 т.1 п 4 ОЗП=1,15;</i> <i>ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>17 Индексы изменения сметной стоимости на 1 кв.2010г</i> <i>Ярославская обл. ОЗП=9,97; ЭМ=4,29; ЗПМ=9,97; МАТ=3,87</i> <i>НР, (685,8 руб.): 95%*(0,94*0,7) от ФОТ (1097,11 руб.)</i> <i>СП, (534,84 руб.): 65%*0,75 от ФОТ (1097,11 руб.)</i>	0,6	4074,55 1369,10	2423,34 459,42	2444,73	821,46	1454 275,65	12,4	7,44
18	ФЕР22-01-011-01 <i>прим.</i>	Укладка стальных гильз диаметром: 50 мм (1 км трубопровода) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Коэффициент на стесненность МДС 81-35 т.1 п 4 ОЗП=1,15;</i> <i>ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>17 Индексы изменения сметной стоимости на 1 кв.2010г</i> <i>Ярославская обл. ОЗП=9,97; ЭМ=4,29; ЗПМ=9,97; МАТ=3,87</i> <i>НР, (227,03 руб.): 130%*(0,94*0,7) от ФОТ (265,41 руб.)</i> <i>СП, (177,16 руб.): 89%*0,75 от ФОТ (265,41 руб.)</i>	0,0065 6,5/1000	190048,92 37772,86	11762,75 3060,49	1235,32	245,52	76,46 19,89	318	2,07

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ФЕРм08-02-148-01	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 (100 м кабеля) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Коэффициент на стесненность МДС 81-35 т.1 п 4 ОЗП=1,15;</i> <i>ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>17 Индексы изменения сметной стоимости на 1кв.2010г</i> <i>Ярославская обл. ОЗП=9,97; ЭМ=4,29; ЗПМ=9,97; МАТ=3,87</i> <i>НР, (74,29 руб.): 95%*(0,94*0,7) от ФОТ (118,85 руб.)</i> <i>СП, (57,94 руб.): 65%*0,75 от ФОТ (118,85 руб.)</i>	0,065 6,5/100	4074,55 1369,10	2423,34 459,42	264,85	88,99	157,52 29,86	12,4	0,81
здание										
20	ФЕРм08-02-374-01	Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 2 (шт.) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Коэффициент на стесненность МДС 81-35 т.1 п 4 ОЗП=1,15;</i> <i>ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>17 Индексы изменения сметной стоимости на 1кв.2010г</i> <i>Ярославская обл. ОЗП=9,97; ЭМ=4,29; ЗПМ=9,97; МАТ=3,87</i> <i>НР, (512,09 руб.): 95%*(0,94*0,7) от ФОТ (819,21 руб.)</i> <i>СП, (399,36 руб.): 65%*0,75 от ФОТ (819,21 руб.)</i>	1	2418,12 386,50	1969,85 432,71	2418,12	386,5	1969,85 432,71	3,21	3,21
21	ФЕРм08-02-394-01	Провод до 4 в линии, сечение жил, мм2, до: 6 (100 м линии) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Коэффициент на стесненность МДС 81-35 т.1 п 4 ОЗП=1,15;</i> <i>ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>17 Индексы изменения сметной стоимости на 1кв.2010г</i> <i>Ярославская обл. ОЗП=9,97; ЭМ=4,29; ЗПМ=9,97; МАТ=3,87</i> <i>НР, (65,44 руб.): 95%*(0,94*0,7) от ФОТ (104,69 руб.)</i> <i>СП, (51,04 руб.): 65%*0,75 от ФОТ (104,69 руб.)</i>	0,02 2/100	14483,6 3064,04	2955,02 2170,42	289,67	61,28	59,1 43,41	28,4	0,57
21,1	ФЕРм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 (100 м) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>п.п 4. (таблица 1 из МДС 81-35.2004) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;</i> <i>ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (1-й уровень);</i> <i>Коэффициент на стесненность МДС 81-35 т.1 п 4 ОЗП=1,15;</i> <i>ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15 (1-й уровень)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>17 Индексы изменения сметной стоимости на 1кв.2010г</i> <i>Ярославская обл. ОЗП=9,97; ЭМ=4,29; ЗПМ=9,97; МАТ=3,87</i> <i>НР, (331,15 руб.): 95%*(0,94*0,7) от ФОТ (529,75 руб.)</i> <i>СП, (258,25 руб.): 65%*0,75 от ФОТ (529,75 руб.)</i>	0,1	12940,7 2902,75	3243,86 2394,80	1294,07	290,27	324,39 239,48	27,37	2,74

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21,2	ФСЦЦ530-9015-021	ТРУБКИ ПВХ ГОФРИРОВАННЫЕ С ПРОТЯЖКОЙ (С ЗОНДОМ) D 25 (м) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Коэффициент на стесненность МДС 81-35 т.1 п 4 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15</i>	10,2 <i>10*1,02</i>	9,67		98,63				
21,4	ФЕРм08-02-412-03	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16 (100 м) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>п.п 4. (таблица 1 из МДС 81-35.2004) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (1-й уровень);</i> <i>Коэффициент на стесненность МДС 81-35 т.1 п 4 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15 (1-й уровень)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>17 Индексы изменения сметной стоимости на 1кв.2010г Ярославская обл. ОЗП=9,97; ЭМ=4,29; ЗПМ=9,97; МАТ=3,87</i> <i>НР. (60,36 руб.): 95%*(0,94*0,7) от ФОТ (96,56 руб.)</i> <i>СП, (47,07 руб.): 65%*0,75 от ФОТ (96,56 руб.)</i>	0,1 <i>10/100</i>	3328,98 <i>958,60</i>	51,36 <i>7,00</i>	332,9	95,86	5,14 <i>0,70</i>	9,039	0,9
21,5	ФССЦ-507-0812 <i>поправка для кабеля НУМ 3х2,5мм2</i>	Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогниlostным составом марки ПРГН сечением 1х2,5 мм2 (1000 м) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>МАТ=1,5 к расх. (1-й уровень);</i> <i>Коэффициент на стесненность МДС 81-35 т.1 п 4 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15 (1-й уровень)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>17 Индексы изменения сметной стоимости на 1кв.2010г Ярославская обл. ОЗП=9,97; ЭМ=4,29; ЗПМ=9,97; МАТ=3,87</i>	0,01 <i>10/1000</i>	18163,67		181,64				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						45683,5	7678,75	18440,93 <i>4934,99</i>		68,71
Накладные расходы						8277,55				
Сметная прибыль						6456,12				
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы :										
Итого Строительные работы						12335,64				14,11
Итого Монтажные работы						48081,53				54,6
Итого						60417,17				68,71
В том числе:										
Основная заработная плата						7678,75				
Материалы						19563,82				
Машины и механизмы						18440,93				
в том числе заработная плата машинистов						4934,99				
Накладные расходы						8277,55				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль						6456,12				
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы						60417,17				68,71
Раздел 3. Пуско-наладочные работы										
24	ФЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (линия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэффициент на стесненность МДС 81-35 т.1 п 4 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 17 Индексы изменения сметной стоимости на 1кв.2010г Ярославская обл. ОЗП=9,97; ЭМ=4,29; ЗПМ=9,97; МАТ=3,87 НР, (50,12 руб.): 65%*(0,94*0,7) от ФОТ (117,18 руб.) СП, (35,15 руб.): 40%*0,75 от ФОТ (117,18 руб.)	2	58,59 58,59		117,18	117,18		0,4	0,8
26	ФЕРп01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (измерение) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэффициент на стесненность МДС 81-35 т.1 п 4 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 17 Индексы изменения сметной стоимости на 1кв.2010г Ярославская обл. ОЗП=9,97; ЭМ=4,29; ЗПМ=9,97; МАТ=3,87 НР, (188,11 руб.): 65%*(0,94*0,7) от ФОТ (439,82 руб.) СП, (131,95 руб.): 40%*0,75 от ФОТ (439,82 руб.)	2	219,91 219,91		439,82	439,82		1,5	3
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						557	557			3,8
Накладные расходы						238,23				
Сметная прибыль						167,1				
Итого по разделу 3 Пуско-наладочные работы :										
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%						962,33				3,8
Итого						962,33				3,8
В том числе:										
Основная заработная плата						557				
Накладные расходы						238,23				
Сметная прибыль						167,1				
Итого по разделу 3 Пуско-наладочные работы						962,33				3,8
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах						49821,77	11086,93	18735,90 4985,60		103,5
Накладные расходы						10088,69				
Сметная прибыль						7636,03				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итоги по смете:										
Итого Строительные работы						18502,63				45,1
Итого Монтажные работы						48081,53				54,6
Итого Прочие затраты						962,33				3,8
Итого						67546,49				103,5
В том числе:										
Основная заработная плата						11086,93				
Материалы						19998,94				
Машины и механизмы						18735,9				
в том числе заработная плата машинистов						4985,6				
Накладные расходы						10088,69				
Сметная прибыль						7636,03				
Аренда автовышки (1100/1,18)=932,2 руб./час 932,2*24						22372,8				
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах						89919,29				
НДС 18%						16185,47				
ВСЕГО по смете						106104,76				103,5