

Растворонасосы при работе:		
на транспортировании раствора	1 м ³ раствора на 1 м ³ конструктивной производительности барабана	400
по нанесению штукатурного намета	1 м штукатурного намета толщиной 18 мм на 1 м ³ конструктивной производительности насоса	18000

Примечания :

1 Нормы выработки распространяются на наличный (списочный) состав парка строительных машин, имеющих на стройках и в строительных организациях, за исключением машин, установленных в промышленных предприятиях и выделенных на самостоятельный баланс подсобных предприятий строительства.

2 Нормы выработки экскаваторов даны для средних районов России, для северных районов они уменьшаются на 15 %, для южных - увеличиваются на 15 %. К северным районам относятся местности, расположенные севернее линии Петрозаводск - Вологда - Киров - Пермь - Екатеринбург - Красноярск - Иркутск - Хабаровск - Копна. К южным - расположенные южнее линии Краснодар - Орджоникидзе - Самарканд.

3 Нормы выработки экскаваторов даны для грунтов III категории. При работе в других грунтах нормы должны корректироваться в соответствии с «Едиными нормами и расценками на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (ЕНиР).

4 Продолжительность работы экскаваторов в год установлена 2450 час.

3.7. Данные по выработке рабочих по специальностям

Ориентировочные данные по выработке на одного работающего по видам работ (в руб.) производится расчетным путем на основании годовых норм выработки приведенных в таблице 17 (в ценах 2001 г.).

Таблица 17

Ориентировочная выработка в смену на одного работающего (в руб.) по видам работ

№ п/п	Наименование работ	Жил.-гражд. строительство	Промышленное строительство	%от объема
1	*Работы подготовительного периода	1600	1600	1,8 от СМР
2	Монтаж оборудования	1900	3800	0,5
3	Промышленная вентиляция	-	1900	3,3
4	Сантехника (внутренние сети)	2240	1600	8,9
5	Электрика (внутренние сети)	2460	1600	4,1
6	*Благоустройство	1230	1230	3,8
7	Земляные работы	960	960	4,2
8	Фундаменты и подвалы	1900	1900	9,5
9	Монтаж конструкций	3200	3200	43,5
10	Отделочные работы	960	640	9,3
11	Оконные и дверные проемы	2460	2460	10,7
12	Кровельные работы	1600	1600	6,0