

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2011 г.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2011 г.

Калининск

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на 02-25 Водозаборные скважины глубиной 225 м 4шт

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1767,128 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 22,822 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1465,9 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_ 201\_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1.</b>												
1	<b>ФЕР04-01-001-03</b>	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной до 50 м в грунтах группы: 3	100 м бурения скважины	0,15	15020,1	1226,84	13575,6	861,79	2253	184	2036	129
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		112%					351			
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		51%					160			
		<i>Всего с НР и СП</i>							2764			
2	<b>СЦМ-109-0039</b>	Долота трехшарошечные	шт	0,208	54734,4				11385			
3	<b>ФЕР04-02-001-02</b>	Крепление скважины при роторном бурении трубами с муфтовым соединением глубина скважины до 50 м, группа грунтов по устойчивости: 2	10 м закрепленной скважины	1,5	494,65	60,22	430,07	17,15	742	90	645	26
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		112%					130			
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		51%					59			
		<i>Всего с НР и СП</i>							931			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	<b>СЦМ-103-0574</b>	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой наружный диаметр 377 мм толщина стенки 10 мм	м	15	862,59				12939			
5	<b>ФЕР04-03-001-01</b>	Цементация затрубного пространства	1 колонна	1	11706,52	1357,48	10349,04	656,77	11706	1357	10349	657
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		112% 51%					2256 1027 14989			
6	<b>СЦМ-101-1348</b>	Портландцемент тампонажный	т	0,3	531,14				159			
7	<b>ФЕР04-01-001-05</b>	Разбуривание цементной пробки	100 м бурения скважины	0,05	33772,13	2695,04	30654,34	1675,48	1689	135	1533	84
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		112% 51%					245 112 2046			
8	<b>СЦМ-109-0039</b>	Долота трехшарошечные	шт	0,097	54734,4				5309			
9	<b>ФЕР04-01-003-05</b>	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной до 200 м в грунтах группы: 5	100 м бурения скважины	1,62	38381,68	3135,25	34658,37	2173,23	62179	5079	56147	3521
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		112% 51%					9632 4386 76197			
10	<b>СЦМ-109-0039</b>	Долота трехшарошечные	шт	3,645	54734,4				199507			
11	<b>ФЕР04-03-001-03</b>	Цементация затрубного пространства колонны	1 колонна	1	16891,31	1787,88	15103,43	972,5	16891	1788	15103	973
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		112% 51%					3092 1408 21391			
12	<b>СЦМ-101-1348</b>	Портландцемент тампонажный	т	2	531,14				1062			
13	<b>ФЕР04-01-001-05</b>	Разбуривание цементной пробки	100 м	0,05	33772,13	2695,04	30654,34	1675,48	1689	135	1533	84
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		112% 51%					245 112 2046			
14	<b>СЦМ-109-0039</b>	Долота трехшарошечные	шт	0,097	54734,4				5309			
15	<b>ФЕР04-01-004-05</b>	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной до 400 м в грунтах группы: 5	100 м бурения скважины	0,48	41025,99	3303,03	36916,32	2335,32	19692	1585	17720	1121
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		112% 51%					3031 1380 24103			
16	<b>СЦМ-109-0032</b>	Долота трехшарошечные	шт	1,272	8343,51				10613			
17	<b>ФЕР04-04-001-01</b>	Установка фильтров на колонне	10 м труб	2,8	339,5	28,86	298,61	12,01	951	81	836	34

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		112% 51%					129 59 1139			
18	ФЕР04-02-004-01	Свободный спуск колонны Д=168 мм	10 м	5,8	141,13	11,64	123,48	4,86	819	68	716	28
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		112% 51%					108 49 976			
19	ФЕР04-04-003-01	Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения: гравия	10 м3 засыпаемого материала	0,078	2737,02	972,42			214	76		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		112% 51%					85 39 338			
20	ФЕР04-04-003-02	Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения: песка	10 м3 засыпаемого материала	0,078	1527,42	972,42			119	76		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		112% 51%					85 39 243			
21	ФЕР04-04-004-01	Откачка воды из скважины эрлифтом	1 сутки откачки	2	10117,83	627,97	9489,86	603,73	20236	1256	18980	1207
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		112% 51%					2759 1256 24251			
22	ФЕР04-02-004-01	Свободный спуск или подъем обсадных труб	10 м закрепленной скважины	10,4	141,13	11,64	123,48	4,86	1468	121	1284	51
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		112% 51%					193 88 1749			
23	ФЕР04-04-005-01	Откачка воды насосом при роторном бурении при глубине скважины: до 500 м	1 сутки откачки	5	3512,73	463,05	3049,68	102,87	17563	2315	15248	514
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		112% 51%					3168 1443 22174			
24	ФЕР04-05-002-01	Устройство: оголовка	1 шт	1	88,76	44,99	19,47	1,62	88	45	19	2
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		112% 51%					53 24 165			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									404582	14391	142149	8431
Накладные расходы									25561			
Сметная прибыль									11639			
Итого по разделу 1 :												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Скважины									441782			
Итого									441782			
Итого на 4 скважины 441 782 * 4									1767128			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы									248042			
Машины и механизмы									142149			
ФОТ									22822			
Накладные расходы									25561			
Сметная прибыль									11639			
<b>Итого по разделу 1</b>									<b>1767128</b>			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									404582	14391	142149	8431
Накладные расходы									25561			
Сметная прибыль									11639			
<b>Итоги по смете:</b>												
Скважины									441782			
Итого									441782			
Итого на 4 скважины 441 782 * 4									1767128			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы									248042			
Машины и механизмы									142149			
ФОТ									22822			
Накладные расходы									25561			
Сметная прибыль									11639			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>1767128</b>			

Составил: \_\_\_\_\_ А.И.Шевченко  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_ А.И.Шевченко  
(должность, подпись, расшифровка)