

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2011 г.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2011 г.

Калининск

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на 21-001-09 Водопровод ул.Кооперативная, ул. 30 лет ВЛКСМ,  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 29/С-0-НВ.ВР 1-3

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1292,791 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 117,688 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 6870,25 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_ 201\_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Земляные работы												
1	ТЕР01-01-003-14 Постановл.Прав ит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П	Разработка мокрого грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.36 Устройство траншей прямоугольного сечения ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; 3.46 Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1	1000 м3 грунта	2,453	5743,98	145,54	5598,44	777,59	14090	357	13733	1907
		Накладные расходы от ФОТ		95%					2474			
		Сметная прибыль от ФОТ		50%					1302			
		Всего с НР и СП							19980			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	<b>ТЕР01-01-013-14</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Разработка мокрого грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом емкостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.36 Устройство траншей прямоугольного сечения ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; 3.46 Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша однокосовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1	1000 м3 грунта	0,307	8160,57	161,73	7991,48	1167,76	2505	50	2453	359
		<i>Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>		95% 50%					447 236 3564			
3	<b>310-3005-1</b>	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом : расстояние перевозки 6 км; класс груза 1	1 т	552,6 307*1,8	14		14		7736		7736	
		<i>НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП</i>							8896			
4	<b>ТЕР01-01-016-02</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Работа на отвале, группа грунтов 2-3	1000 м3 грунта	0,307	512,1	28,47	476,27	81,15	157	9	146	25
		<i>Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>		95% 50%					37 20 237			
5	<b>ТЕР01-02-055-08</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Доработка мокрого грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; 3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15	100 м3 грунта	1,26	3053	3053			3847	3847		
		<i>Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>		80% 45%					3539 1991 9954			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	<b>ТЕР01-02-055-08</b> Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Разработка мокрого грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2 (в местах пересечения с коммуникациями) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.189 Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15; 3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15	100 м3 грунта	0,58	2925,8	2925,8			1697	1697		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80% 45%					1562 878 4392			
7	<b>ТЕР01-02-055-08</b> Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Разработка мокрого грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2 (уширения под колодцы) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15	100 м3 грунта	5,17	2544,17	2544,17			13153	13153		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80% 45%					12101 6807 34034			
8	<b>ТЕР01-02-066-01</b> Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых	100 м2 креплений	5	1672,53	221,78	105,8	5,56	8363	1109	529	28
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80% 45%					1046 588 10242			
9	<b>ТЕР01-02-068-01</b> Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Водоотлив из траншей	100 м3 мокрого грунта	21,33	2356,64		2356,64	1263,69	50267		50267	26955
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80% 45%					24798 13949 96554			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	<b>ТЕР01-02-061-01</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (песком)	100 м3 грунта	0,58	663,75	663,75			385	385		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		80% 45%					354 199 996			
11	<b>ТСЦ-408-0122</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Песок природный для строительных работ средний	м3	58	64				3712			
12	<b>ТЕР01-02-061-02</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	9,85	729	729			7181	7181		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		80% 45%					6606 3716 18580			
13	<b>ТЕР01-01-033-02</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (п.с.), 2 группа грунтов	1000 м3 грунта	2,169	877,86		877,86	170,04	1904		1904	369
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		95% 50%					403 212 2805			
14	<b>ТЕР01-02-005-01</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2	100 м3 уплотненного грунта	21,69	386,22	106,88	279,34	43,44	8377	2318	6059	942

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95% 50%					3562 1875 15071			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									123374	30106	82827	30585
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (8. Строительство инженерных сетей и сооружений в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-2, 4, 13-14, 3, 5-7, 10-12, 8-9))									140312	34621	95250	35172
Накладные расходы									56928			
Сметная прибыль									31771			
<b>Итого по разделу 1 Земляные работы :</b>												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									41652			
Перевозка грузов автомобильным транспортом									8896			
Земляные работы, выполняемые ручным способом									71667			
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									106796			
Итого									229011			
В том числе:												
Материалы									10441			
Машины и механизмы									95250			
ФОТ									69793			
Накладные расходы									56928			
Сметная прибыль									31771			
<b>Итого по разделу 1 Земляные работы</b>									<b>229011</b>			
<b>Раздел 2. Трубопроводы</b>												
15	<b>ТЕР23-01-001-01</b> Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Устройство основания: песчаного	10 м3 основания	12,6	817,07	83,33	29,74	5,06	10295	1050	375	64
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		130% 89%					1667 1141 13317			
16	<b>ТЕР22-01-021-03</b> Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм 6 616,66 = 70 246,66 - 101 x 630,00	1 км трубопровода	0,843	6616,66	2090,62	4474,93	576,83	5577	1762	3772	486
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		130% 89%					3361 2301 12069			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	<b>ТСЦ-507-2855</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	85,143 <i>84,3*1,01</i>	452,48				38526			
18	<b>ТЕР22-01-021-02</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм <i>5 432,14 = 31 257,84 - 101 x 255,70</i>	1 км трубопровода	0,122	5432,14	1928,98	3480,3	458,06	663	235	425	56
		<i>Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>		130% 89%					434 297 1493			
19	<b>ТСЦ-507-2852</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	12,322 <i>12,2*1,01</i>	153				1885			
20	<b>ТЕР22-03-002-01</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов <i>402,20 = 484,76 - 1 x 82,56</i>	10 фасонных частей	16,8	402,2	43,54	358,66	50,03	6756	731	6025	841
		<i>Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>		130% 89%					2350 1609 11729			
21	<b>Прайс-лист</b>	Муфта защитная диаметром 110 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Переход в цены 2001 г. МАТ=215,08/1,18/5,01/1,04/1,15</i>	шт	64	30,42				1947			
22	<b>Прайс-лист</b>	Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 17- 63х3,8 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Переход в цены 2001 г. МАТ=175,5/1,18/5,01/1,04/1,15</i>	шт	52	24,82				1291			
23	<b>Прайс-лист</b>	Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 17- 110х6,6 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Переход в цены 2001 г. МАТ=228,15/1,18/5,01/1,04/1,15</i>	шт	28	32,27				904			
24	<b>Прайс-лист</b>	Переход ПЭ-100 SDR 17- 110х6,6-63х3,8 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Переход в цены 2001 г. МАТ=498,07/1,18/5,01/1,04/1,15</i>	шт	2	70,44				141			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	<b>ТСЦ-507-0856</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=110х63 мм	шт.	18	645,21				11614			
26	<b>Прайс-лист</b>	Отвод 90 град ПЭ-100 SDR 17- 110х6,6 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>Переход в цены 2001 г. МАТ=844,65/1,18/5,01/1,04/1,15</i>	шт	1	119,46				119			
27	<b>Прайс-лист</b>	Отвод 45 град ПЭ-100 SDR 17- 110х6,6 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>Переход в цены 2001 г. МАТ=517,78/1,18/5,01/1,04/1,15</i>	шт	1	73,23				73			
28	<b>Прайс-лист</b>	Отвод 30 град ПЭ-100 SDR 17- 110х6,6 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>Переход в цены 2001 г. МАТ=517,78/1,18/5,01/1,04/1,15</i>	шт	2	73,23				146			
29	<b>ТЕР22-03-002-02</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников, крестовин <i>592,75 = 967,15 - 1 х 374,40</i>	10 фасонных частей	0,9	592,75	64,31	528,44	73,61	534	58	476	66
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		130%					186			
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		89%					127			
		<i>Всего с НР и СП</i>							927			
30	<b>Прайс-лист</b>	Тройник сварной ПЭ 100 SDR 17-110х6,6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>Переход в цены 2001 г. МАТ=959,19/1,18/5,01/1,04/1,15</i>	шт	4	135,66				543			
31	<b>Прайс-лист</b>	Тройник сварной ПЭ 100 SDR 17-110х6,6-63х3,8 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>Переход в цены 2001 г. МАТ=1841,16/1,18/5,01/1,04/1,15</i>	шт	4	260,4				1042			
32	<b>Прайс-лист</b>	Крестовина сварная ПЭ 100 SDR 17-110х6,6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>Переход в цены 2001 г. МАТ=1135,49/1,18/5,01/1,04/1,15</i>	шт	1	160,6				161			
Бестраншейная прокладка трубопроводов методом горизонтального бурения												
33	<b>ТЕР01-01-003-14</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Разработка мокрого грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом емкостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>3.36 Устройство траншей прямоугольного сечения ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; 3.46 Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1</i>	1000 м3 грунта	0,11	5743,98	145,54	5598,44	777,59	632	16	616	86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95% 50%					111 59 896			
34	<b>ТЕР01-01-013-14</b> Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Разработка грунта с погрузкой на автомоби- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.46 Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 3.37 Разработка грунта экскаваторами в котлованах: при объеме котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	1000 м3 грунта	0,397	7834,44	155,26	7671,82	1121,05	3111	62	3046	445
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95% 50%					554 292 4423			
35	<b>310-3005-1</b>	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом : расстояние перевозки 6 км; класс груза 1	1 т	714,6 397*1,8	14		14		10004		10004	
		НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП							11505			
36	<b>ТЕР01-01-016-02</b> Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Работа на отвале, группа грунтов 2-3	1000 м3 грунта	0,397	512,1	28,47	476,27	81,15	203	11	189	32
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95% 50%					48 25 306			
37	<b>ТЕР01-02-056-08</b> Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Доработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунтов 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; 3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15	100 м3 грунта	0,17	3423,07	3423,07			582	582		



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80% 45%					535 301 1505			
38	<b>ТЕР01-02-067-06</b> Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 3 м, в грунтах мокрых	100 м2 креплений	1,57	1624,95	728,29	183,01		2550	1143	287	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80% 45%					1051 591 4406			
39	<b>ТЕР01-02-068-02</b> Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Водоотлив из котлованов	100 м3 мокрого грунта	4,23	2801,6		2801,6	1502,36	11851		11851	6355
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80% 45%					5846 3289 22764			
40	<b>ТЕР01-02-061-02</b> Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (песком)	100 м3 грунта	0,64	729	729			467	467		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80% 45%					430 242 1209			
41	<b>ТСЦ-408-0122</b> Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Песок природный для строительных работ средний	м3	64	64				4096			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	<b>ТЕР01-02-061-02</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,21	729	729			153	153		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		80%					141			
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		45%					79			
		<i>Всего с НР и СП</i>							396			
43	<b>ТЕР01-01-033-01</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (песком)	1000 м3 грунта	0,307	752,17		752,17	145,69	231		231	45
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		95%					49			
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		50%					26			
		<i>Всего с НР и СП</i>							341			
44	<b>ТСЦ-408-0122</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Песок природный для строительных работ средний	м3	307	64				19648			
45	<b>ТЕР01-02-006-01</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1000 м3 уплотненного грунта	0,307	2123,64	100,01	1753,63	228,96	652	31	538	70
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		95%					111			
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		50%					59			
		<i>Всего с НР и СП</i>							908			
46	<b>ТЕР01-01-033-02</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов	1000 м3 грунта	0,106	877,86		877,86	170,04	93		93	18

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95% 50%					20 11 138			
47	<b>ТЕР01-02-005-01</b> Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2	100 м3 уплотненного грунта	1,06	386,22	106,88	279,34	43,44	409	113	296	46
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95% 50%					174 92 736			
48	<b>ТЕР34-02-019-02</b> Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально- направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 120 Кн	1 м	270	1427,43	2,57	1334,56	31,03	385406	694	360331	8378
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		100% 65%					10433 6781 456774			
49	<b>ТСЦ-507-2855</b> Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	27	452,48				12217			
50	<b>ТЕР22-03-001-01</b> Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Установка фасонных частей чугунных диаметром 50-100 мм	1 т фасонных частей	0,479	9719,54	400,91	156,23		4656	192	75	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		130% 89%					287 197 5180			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	<b>ТЕР22-06-001-03</b> Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	1 км трубопровода	1,113	615,6	483,65			685	538		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		130% 89%					805 551 2122			
52	<b>ТЕР22-06-001-01</b> Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	1 км трубопровода	0,122	516,78	483,65			63	59		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		130% 89%					88 61 221			
53	<b>ТЕР22-06-005-03</b> Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Врезка в существующие сети диаметром 100 мм	1 врезка	2	181,94	23,75	126,21	12,46	364	48	252	25
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		130% 89%					109 75 593			
54	<b>ТЕР22-06-005-01</b> Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Врезка в существующие сети диаметром 50 мм	1 врезка	6	100,63	15,55	68,67	7,09	603	93	412	43
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		130% 89%					203 139 1021			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									540893	8038	399294	17056
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (8. Строительство инженерных сетей и сооружений в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 15-32, 49-54, 33-34, 36, 43, 45-47, 35, 37, 40-42, 44, 38-39, 48))									601993	9243	459189	19614
Накладные расходы									28991			
Сметная прибыль									18340			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Итого по разделу 2 Трубопроводы :</b>												
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода										119277		
Земляные работы, выполняемые механизированным способом										7743		
Перевозка грузов автомобильным транспортом										11505		
Земляные работы, выполняемые ручным способом										26854		
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)										27171		
Прокладка и монтаж сетей связи										456774		
Итого										649324		
В том числе:												
Материалы										133561		
Машины и механизмы										459189		
ФОТ										28857		
Накладные расходы										28991		
Сметная прибыль										18340		
<b>Итого по разделу 2 Трубопроводы</b>										<b>649324</b>		
<b>Раздел 3. Колодцы</b>												
55	<b>ТЕР22-04-001-02</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,59	36647,19	1407,44	4434,19	417,91	278152	10682	33656	3172
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		130%					20712			
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		89%					14179			
		<i>Всего с НР и СП</i>							319693			
56	<b>ТСЦ-101-2536</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Люки чугунные тяжелый	шт.	20	569,52				11390			
57	<b>ТСЦ-101-2535</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Люки чугунные легкий	шт.	18	373,47				6722			
58	<b>ТСЦ-101-2003</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Замки накладные с засовом и защелкой	компл.	38	99,1				3766			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	<b>ТСЦ-201-0650</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Стоимость стремянок	т	0,678	7571				5133			
60	<b>ТЕР22-03-006-01</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 50 мм	1 задвижка	24	280,54	8,95	1,49		6733	215	36	
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		130%					321			
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		89%					220			
		<i>Всего с НР и СП</i>							7311			
61	<b>ТЕР22-03-006-03</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм	1 задвижка	7	520,77	15,06	4,46		3645	105	31	
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		130%					157			
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		89%					108			
		<i>Всего с НР и СП</i>							3931			
62	<b>ТЕР22-03-011-03</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Установка гидрантов пожарных	1 шт.	7	1215,55	16,89	7,35	0,38	8508	118	51	3
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		130%					181			
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		89%					124			
		<i>Всего с НР и СП</i>							8839			
63	<b>ТЕР22-03-014-01</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	1 фланец	52	68,34	4,1	35,26	4,79	3554	213	1834	249

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		130% 89%					690 473 5024			
64	<b>ТЕР22-03-014-03</b> Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	1 фланец	28	110,6	7,76	55,01	7,48	3096	217	1540	209
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		130% 89%					637 436 4433			
65	<b>ТЕР27-07-002-01</b> Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2 дорожек и тротуаров	2,1812	2981,16	221,99	275,49	49,86	6502	484	601	109
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		142% 95%					968 648 8281			
66	<b>ТЕР27-07-002-02</b> Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01	100 м2 дорожек и тротуаров	-4,3624 -2,1812*2	226,72	4,57	8,5	1,45	-989	-20	-37	-6
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		142% 95%					-43 -29 -1070			
67	<b>ТЕР27-07-001-01</b> Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия	2,1812	4121,09	140,46	68,03	0,82	8988	306	148	2
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		142% 95%					503 336 9895			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	<b>ТСЦ-105-0217</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Установка флюоресцентного указателя	100 шт.	0,07	3595,46				252			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									345452	12320	37860	3738
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (8. Строительство инженерных сетей и сооружений в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 55-68))									352980	14169	43539	4299
Накладные расходы									24129			
Сметная прибыль									16497			
<b>Итого по разделу 3 Колодцы :</b>												
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода									376243			
Автомобильные дороги									17363			
Итого									393606			
В том числе:												
Материалы									295272			
Машины и механизмы									43539			
ФОТ									18468			
Накладные расходы									24129			
Сметная прибыль									16497			
<b>Итого по разделу 3 Колодцы</b>									<b>393606</b>			
<b>Раздел 4. Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия S=127 м2</b>												
69	<b>ТЕР27-03-008-04</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3 конструкций	0,0762 <i>0,06*127/100</i>	7226,53	1494,14	5732,39	659,81	551	114	437	50
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		142%					268			
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		95%					180			
		<i>Всего с НР и СП</i>							1082			
70	<b>ТЕР27-03-008-02</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3 конструкций	0,254 <i>0,2*127/100</i>	623,47	103,12	520,35	71,4	158	26	132	18
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		142%					72			
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		95%					48			
		<i>Всего с НР и СП</i>							302			



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	<b>311-01-129-1</b>	Мусор строительный погрузка	1 т	53,34 7,62*2+1,5*25,4	3,23		3,23		172		172	
		НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ Всего с НР и СП		100% 60%					198			
72	<b>310-3005-1</b>	Отвозка мусора автомобильным транспортом на расстояние перевозки 6 км; класс груза 1	1 т	53,34	14		14		747		747	
		НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП							859			
73	<b>ТЕР27-04-007-03</b> Постановл.Прав ит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П	Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): двухслойных нижнего слоя	1000 м2 основания	0,127	30550,8	259,4	2643,4	471,33	3880	33	336	60
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		142% 95%					152 102 4189			
74	<b>ТЕР27-04-007-04</b> Постановл.Прав ит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-007-01 по 27-04-007-3	1000 м2 основания	-0,381 -0,127*3	2064,07		224,47	42,92	-787		-86	-16
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		142% 95%					-26 -17 -843			
75	<b>ТЕР27-06-024-06</b> Постановл.Прав ит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см	1000 м2 покрытия и основания	0,127	34581,27	473,8	2420,9	428,26	4391	60	307	54
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		142% 95%					186 124 4756			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	<b>ТЕР27-06-020-01</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,127	53396,42	368,45	2230	372,63	6781	47	283	47
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		142% 95%					153 103 7086			
77	<b>ТЕР27-06-021-01</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1	1000 м2 покрытия	0,508 0,127*4	6337,45	0,87	3,74		3219		2	
		<i>НР 142% от ФОТ</i> <i>СП 95% от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		142% 95%					3219			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									19112	280	2330	213
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (8. Строительство инженерных сетей и сооружений в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 69-70, 73-77, 71-72))									19504	322	2680	245
Накладные расходы									805			
Сметная прибыль									539			
<b>Итого по разделу 4 Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия S=127 м2 :</b>												
Автомобильные дороги									19791			
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках									198			
Перевозка грузов автомобильным транспортом									859			
Итого									20848			
В том числе:												
Материалы									16502			
Машины и механизмы									2680			
ФОТ									567			
Накладные расходы									805			
Сметная прибыль									539			
<b>Итого по разделу 4 Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия S=127 м2</b>									<b>20848</b>			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									1028831	50744	522311	51592
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (8. Строительство инженерных сетей и сооружений в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-2, 4, 13-14, 33-34, 36, 43, 45-47, 3, 35, 72, 5-7, 10-12, 37, 40-42, 44, 8-9, 38-39, 15-32, 49-64, 48, 65-70, 73-77, 71))									1114790	58356	600658	59332
Накладные расходы									110854			
Сметная прибыль									67147			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Итоги по смете:</b>												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом										49397		
Перевозка грузов автомобильным транспортом										21260		
Земляные работы, выполняемые ручным способом										98522		
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)										133970		
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода										495518		
Прокладка и монтаж сетей связи										456774		
Автомобильные дороги										37152		
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках										198		
Итого										1292791		
В том числе:												
Материалы										455776		
Машины и механизмы										600658		
ФОТ										117688		
Накладные расходы										110854		
Сметная прибыль										67147		
<b>ВСЕГО по смете</b>										<b>1292791</b>		

Составил: \_\_\_\_\_ О.Н. Еремина  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_ Ю.И. Фролов  
(должность, подпись, расшифровка)