

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2011 г.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2011 г.

Калининск

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на 05-50-04 Дорожная одежда, подъездная дорога

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ГТ.ВР лист 4

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1430,504 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 30,979 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1809,38 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_ 201\_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	ТЕР27-04-007-03	Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): двухслойных нижнего слоя КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,0899	1000 м2 основания	12,735	2961,34	259,08	2643,41	471,28	37712	3299	33664	6002
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		142% 95%					13207 8836 59755			
2	М600-23	Щебень из естественного камня для строительных работ марка 600 фракция свыше 40 до 70 мм	м3	2406,915 12,735*189	190				457314			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>ТЕР27-04-007-02</b>	Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см <sup>2</sup> ): двухслойных верхнего слоя КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,0899	1000 м2 основания	12,735	7210,04	298,9	3880,13	689,42	91819	3806	49413	8780
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		142% 95%					17872 11957 121648			
4	<b>СЦЭМ-12-1801</b>	Распределители щебня и гравия	м-час	8,27775 12,735*0,65	235,11		235,11	19,17	1946		1946	159
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		142% 95%					226 151 2323			
5	<b>М600-23</b>	Щебень из естественного камня для строительных работ марка 600 фракция свыше 40 до 70 мм	м3	2406,915 12,735*189	190				457314			
6	<b>ТЕР27-04-007-04</b>	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-007-01 по 27-04-007-3	1000 м2 основания	-127,35 -12,735*10	224,47		224,47	42,92	-28586		-28586	-5466
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		142% 95%					-7762 -5193 -41541			
7	<b>М600-23</b>	Щебень из естественного камня для строительных работ марка 600 фракция свыше 40 до 70 мм	м3	-1604,61 -12,735*10*12,6	190				-304876			
8	<b>ТЕР27-06-024-04</b>	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных покрытий толщиной 8 см КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,0899	1000 м2 покрытия и основания	14	40194,14	552,41	2567,91	453,88	562718	7734	35951	6354
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		142% 95%					20005 13384 596107			
9	<b>СЦЭМ-12-1801</b>	Распределители щебня и гравия	м-час	16,24 14*1,16	235,11		235,11	19,17	3818		3818	311
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		142% 95%					442 295 4555			
10	<b>М600-14</b>	Щебень из естественного камня для строительных работ марки 800 фракция от 5 до 10 мм	м3	142,8 14*10,2	277				39556			
11	<b>М600-16</b>	Щебень из естественного камня для строительных работ марка 800 фракция свыше 10 до 20 мм	м3	149,8 14*10,7	256				38349			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									1357084	14839	96206	16140
Накладные расходы									43990			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметная прибыль									29430			
<b>Итоги по разделу 1 :</b>												
Автомобильные дороги									1430504			
Итого									1430504			
В том числе:												
Материалы									1246039			
Машины и механизмы									96206			
ФОТ									30979			
Накладные расходы									43990			
Сметная прибыль									29430			
<b>Итого по разделу 1</b>									<b>1430504</b>			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									1357084	14839	96206	16140
Накладные расходы									43990			
Сметная прибыль									29430			
<b>Итоги по смете:</b>												
Автомобильные дороги									1430504			
Итого									1430504			
В том числе:												
Материалы									1246039			
Машины и механизмы									96206			
ФОТ									30979			
Накладные расходы									43990			
Сметная прибыль									29430			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>1430504</b>			

Составил: \_\_\_\_\_ О.Н.Еремина  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_ Ю.И.Фролов  
(должность, подпись, расшифровка)