

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2011 г.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2011 г.

Калининск

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на 03-32-06 КиП и автоматика, фильтр-поглотитель

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: т.пр.09019-16.1.87.

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 28,754 тыс. руб.

монтажных работ \_\_\_\_\_ 1,186 тыс. руб.

оборудования \_\_\_\_\_ 27,568 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 0,194 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 18,14 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_ 201\_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.3/п	Эк.Маш.		3/пМех	Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Оборудование и монтажные работы												
1	1704-21243	Преобразователь измерительный САПФИР 22	шт	1	14128,04				14128			
2	ФЕРм11-02-002-02	Монтаж	шт.	1	33,01	30,52			33	31		
		Накладные расходы от ФОТ		80%					25			
		Сметная прибыль от ФОТ		60%					19			
		Всего с НР и СП							77			
3	1704-51886	Блок питания 22БП-36	шт	1	1929,84				1930			
4	ФЕРм11-02-001-03	Монтаж	шт.	1	21,54	20,41			22	20		
		Накладные расходы от ФОТ		80%					16			
		Сметная прибыль от ФОТ		60%					12			
		Всего с НР и СП							50			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	1704-11197	Датчик-реле температуры=ДТКБ= ОЗП=15; ЭМ=15; ЗПМ=15; МАТ=15	шт	1	54				54			
6	ФЕРм11-02-001-01	Монтаж	шт.	1	11,34	10,21			11	10		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80% 60%					8 6 25			
7	1714-4530	Прибор регистрирующий	шт	1	11257,4				11257			
8	ФЕРм11-02-001-01	Монтаж	шт.	1	11,34	10,21			11	10		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80% 60%					8 6 25			
9	С151-1813	Кабели контрольные КВВГ 4*1 ОЗП=15; ЭМ=15; ЗПМ=15; МАТ=15	1000м	0,008	20250				162			
10	ФЕРм08-02-146-04	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 3	100 м кабеля	0,08	4085,1	224,38	2014,2	175,02	327	18	161	14
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95% 65%					30 21 378			
11	ФЕРм08-02-158-05	Заделки концевые сухие для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 7	шт.	4	64,51	3,66	1,15	0,07	258	15	5	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95% 65%					14 10 282			
12	СЦМ-300-0471	Краны регулирующие трехходовые 14М1-16	шт	1	23,55				24			
13	ФЕРм12-12-009-02	Установка крана	шт.	1	54,5	46,18	4,54		55	46	5	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80% 60%					37 28 120			
14	СЦМ-103-0339	Трубопроводы бесшовные импульсные 14.1.10000	м	3	14,47				43			
15	ФЕРм12-07-002-04	Трубные проводки из бесшовных труб на условное давление до 10 МПа. Проводка трубная на соединениях сварных, диаметр труб наружный, мм: 22	1000 м	0,003	12901,03	3415,1	8671,11	1495,75	39	10	26	4
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80% 60%					11 8 58			
16	СЦМ-103-0014	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	2	14,1				28			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	<b>ФЕРм08-02-407-08</b>	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр, мм, до: 50	100 м	0,02	1882,13	267,24	243,89	12,29	38	5	5	
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		95%					5			
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		65%					3			
		<i>Всего с НР и СП</i>							46			
18	<b>241829-6054 К=15</b>	Устройства отборные	шт	1	36,6				37			
19	<b>ФЕРм12-10-002-02</b>	Устройство отборное	1000 шт.	0,001	14566,09	10774,4	3487,08		15	11	3	
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		80%					9			
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		60%					7			
		<i>Всего с НР и СП</i>							31			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									28472	176	205	18
Накладные расходы									163			
Сметная прибыль									119			
<b>Итого по разделу 1 Оборудование и монтажные работы :</b>												
Итого Монтажные работы									1186			
Итого Оборудование									27568			
Итого									28754			
В том числе:												
Материалы									523			
Машины и механизмы									205			
ФОТ									194			
Оборудование									27568			
Накладные расходы									163			
Сметная прибыль									119			
<b>Итого по разделу 1 Оборудование и монтажные работы</b>									<b>28754</b>			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									28472	176	205	18
Накладные расходы									163			
Сметная прибыль									119			
<b>Итого по смете:</b>												
Итого Монтажные работы									1186			
Итого Оборудование									27568			
Итого									28754			
В том числе:												
Материалы									523			
Машины и механизмы									205			
ФОТ									194			
Оборудование									27568			
Накладные расходы									163			
Сметная прибыль									119			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВСЕГО по смете									28754			

Составил: \_\_\_\_\_ А.И.Шевченко  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_ А.И.Шевченко  
(должность, подпись, расшифровка)