

" ____ " _____ 2011 г.

" ____ " _____ 2011 г.

Калининск

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 03-32-05 Электроосвещение, фильтр-поглотитель

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: т.пр.09019-16.1.87

Сметная стоимость монтажных работ _____ 1,327 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,117 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 9,33 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 201_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.3/п	Эк.Маш.		3/пМех	Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтажные работы												
1	СЦМ-546-0501	Светильники подвесной НПП03-100-001УЗ	шт	3	47,8				143			
2	ФЕРм08-03-593-05	Бра герметическое	100 шт.	0,03	7416,72	926,53	1921,26	474,8	223	28	58	14
		Накладные расходы от ФОТ		95%					40			
		Сметная прибыль от ФОТ		65%					27			
		Всего с НР и СП							290			
3	C153-18	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем/ТУ16-545.132-77/ типа РВО-42У2/длина кабеля 12м/ ОЗП=15; ЭМ=15; ЗПМ=15; МАТ=15	шт	1	61,35				61			
4	C156-240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25 ОЗП=15; ЭМ=15; ЗПМ=15; МАТ=15	шт	1	205,5				206			
5	ФЕРм08-03-603-01	Ящик с понижающим трансформатором	шт.	1	53,18	14,19	9,59	0,27	53	14	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		95% 65%					13 9 75			
6	СЦМ-546-0051	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип БК220-230-100	10шт	0,2	18,76				4			
7	СЦМ-546-0051	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип БК220-240-60	10шт	0,1	18,76				2			
8	СЦМ-546-0030	Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 12-40	10 шт.	0,1	26,25				3			
9	СЦМ-549-4053	Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип: РШ-П-20-1Р43-01-10/220	шт	2	5,09				10			
10	С154-163	Вилка штепсельная типа ВШ-Ц-20-01-10/220 <i>ОЗП=15; ЭМ=15; ЗПМ=15; МАТ=15</i>	шт	1	3,6				4			
11	ФЕРм08-03-591-10	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая	100 шт.	0,02	1455,95	754,91	65,2	1,62	29	15	1	
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		95% 65%					14 10 53			
12	СЦМ-545-5221	Выключатель герметический	шт.	2	27,12				54			
13	ФЕРм08-03-591-03	Выключатель: полугерметический и герметический	100 шт.	0,02	1458,04	753,92	60,6	1,35	29	15	1	
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		95% 65%					14 10 53			
14	С151-1075	Кабели силовые на напряжение до 660в трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением, мм2:2х2,5 <i>ОЗП=15; ЭМ=15; ЗПМ=15; МАТ=15</i>	1000м	0,035	2445				86			
15	С151-1091	Кабели силовые на напряжение до 660в трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением мм2:3х2,5 <i>ОЗП=15; ЭМ=15; ЗПМ=15; МАТ=15</i>	1000м	0,005	2865				14			
16	ФЕРм08-02-401-01	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2	100 м	0,04	5468,52	485,56	899,59	289,9	219	19	36	12
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		95% 65%					29 20 268			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									1140	91	106	26
Накладные расходы									111			
Сметная прибыль									76			
Итого по разделу 1 Монтажные работы :												
Электромонтажные работы на других объектах									1327			
Итого									1327			
В том числе:												
Материалы									943			
Машины и механизмы									106			
ФОТ									117			
Накладные расходы									111			
Сметная прибыль									76			
Итого по разделу 1 Монтажные работы									1327			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									1140	91	106	26
Накладные расходы									111			
Сметная прибыль									76			
Итого по смете:												
Электромонтажные работы на других объектах									1327			
Итого									1327			
В том числе:												
Материалы									943			
Машины и механизмы									106			
ФОТ									117			
Накладные расходы									111			
Сметная прибыль									76			
ВСЕГО по смете									1327			

Составил: _____ А.И.Шевченко
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ А.И.Шевченко
(должность, подпись, расшифровка)