

" ____ " _____ 2011 г.

" ____ " _____ 2011 г.

Калининск

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 03-32-02 Фильтр-поглотитель ФП1 (1ячейка).

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: т.пр.0901-9-16.1.87

Сметная стоимость строительных работ _____ 2,728 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,164 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 15,82 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 201_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	ТЕР07-02-002-01	Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм	100 м3 сборных железобетонных конструкций	0,004	35712,46	4911,61	29116,22	3232,47	143	20	116	13
		Накладные расходы от ФОТ		130%					43			
		Сметная прибыль от ФОТ		85%					28			
		Всего с НР и СП							214			
2	М600-971	Кольца для колодцев диаметр условного прохода, мм 1000 КЦ10-6	м	0,6	616				370			
3	М600-971	Кольца для колодцев диаметр условного прохода, мм.1000 КЦ-10-9	м	0,9	616				554			
4	ТЕР07-01-044-01	Установка арматурных стыковых накладок Мн-3	1 т стальных элементов	0,05	11048,83	1735,7	567,17		552	87	28	
		Накладные расходы от ФОТ		130%					113			
		Сметная прибыль от ФОТ		85%					74			
		Всего с НР и СП							739			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ТЕР08-02-007-03	Установка металлических решеток прямков	1 т металлических изделий	0,03	12893,35	419,79	348,1	13,23	387	13	10	
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		122% 80%					16 10 413			
6	ТЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	1109,26	629,59	4,71	0,14	11	6		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		105% 55%					6 3 20			
7	ТЕР13-03-004-08	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: лаком ХВ-784 в 7 слоев	100 м2	0,14 <i>0,02*7</i>	568,47	22,52	8,33	0,14	79	3	1	
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		90% 70%					3 2 84			
8	ТЕР11-01-015-03	Устройство покрытий: цементных толщиной 20 мм	100 м2 покрытия	0,01	2329,67	239,53	160,1	37,32	23	2	2	
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		123% 75%					2 2 27			
9	ТЕР11-01-015-04	Устройство покрытий: цементных на каждые 5 мм изменения толщины	100 м2 покрытия	0,04 <i>0,01*4</i>	444,41	9,14	4,32	2,57	17			
		<i>НР 123% от ФОТ</i> <i>СП 75% от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		123% 75%					17			
10	ТЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваем ой поверхности	0,01	6405,29	1194,24	37,89	19,57	64	12		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		105% 55%					13 7 84			
11	ТЕР10-02-001-01	Установка деревянной крышки	100 м2	0,0104	703,89	193,55	510,34	26,45	7	2	5	
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		118% 63%					2 1 10			
12	СЦМ-203-0436	Стоимость крышки	м2	1,04	65,8				68			
13	ТЕР06-01-070-01	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях: песком <i>3 625,27 = 10 217,27 - 103 x 64,00</i>	100 м3 загрузки	0,0033	3625,27	1331,38	2131,17	322,31	12	4	7	1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		105% 65%					5 3 20			
13,1	СЦМ-408-0401	Песок кварцевый	т	0,55	150				83			
14	ТЕР06-01-070-02	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях: гравием	100 м3 загрузки	0,001	23376,8	1434,26	2112,3	327,05	23	1	2	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		105% 65%					1 1 25			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									2393	150	171	14
Накладные расходы									204			
Сметная прибыль									131			
Итого по разделу 1 :												
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве									1877			
Конструкции из кирпича и блоков									413			
Отделочные работы									104			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									84			
Полы									44			
Деревянные конструкции									78			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									128			
Итого									2728			
В том числе:												
Материалы									2072			
Машины и механизмы									171			
ФОТ									164			
Накладные расходы									204			
Сметная прибыль									131			
Итого по разделу 1									2728			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									2393	150	171	14
Накладные расходы									204			
Сметная прибыль									131			
Итого по смете:												
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве									1877			
Конструкции из кирпича и блоков									413			
Отделочные работы									104			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									84			
Полы									44			
Деревянные конструкции									78			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									128			
Итого									2728			
В том числе:												
Материалы									2072			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Машины и механизмы								171			
	ФОТ								164			
	Накладные расходы								204			
	Сметная прибыль								131			
	ВСЕГО по смете								2728			

Составил: _____ О.Н.Еремина
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Ю.И.Фролов
(должность, подпись, расшифровка)