

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2011 г.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2011 г.

Калининск

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на 21-001-10 Водопровод от Поликлинического переулка по ул. Ленина до ул. Дорожная,  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 29/С-0-НВ.ВР 1-3

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1002,149 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 84,057 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 5656,58 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_ 201\_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Земляные работы												
1	ТЕР01-01-003-14 Постановл.Прав ит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П	Разработка мокрого грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.36 Устройство траншей прямоугольного сечения ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; 3.46 Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1	1000 м3 грунта	1,684	5743,98	145,54	5598,44	777,59	9673	245	9428	1309
		Накладные расходы от ФОТ		95%					1698			
		Сметная прибыль от ФОТ		50%					894			
		Всего с НР и СП							13716			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	<b>ТЕР01-01-013-14</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Разработка мокрого грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом емкостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.36 Устройство траншей прямоугольного сечения ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; 3.46 Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша однокосовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1	1000 м3 грунта	0,401	8160,57	161,73	7991,48	1167,76	3273	65	3205	468
		<i>Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>		95% 50%					582 307 4653			
3	<b>310-3005-1</b>	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом : расстояние перевозки 6 км; класс груза 1	1 т	721,8 401*1,8	14		14		10105		10105	
		<i>НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП</i>							11621			
4	<b>ТЕР01-01-016-02</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Работа на отвале, группа грунтов 2-3	1000 м3 грунта	0,401	512,1	28,47	476,27	81,15	205	11	191	33
		<i>Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>		95% 50%					48 26 310			
5	<b>ТЕР01-02-055-08</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Доработка мокрого грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; 3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15	100 м3 грунта	0,95	3053	3053			2900	2900		
		<i>Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>		80% 45%					2668 1501 7504			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	<b>ТЕР01-02-055-08</b> Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Разработка мокрого грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2 (в местах пересечения с коммуникациями) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.189 Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15; 3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15	100 м3 грунта	0,69	2925,8	2925,8			2019	2019		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80% 45%					1858 1045 5225			
7	<b>ТЕР01-02-055-08</b> Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Разработка мокрого грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2 (уширения под колодцы) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15	100 м3 грунта	3,35	2544,17	2544,17			8523	8523		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80% 45%					7841 4410 22052			
8	<b>ТЕР01-02-066-01</b> Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых	100 м2 креплений	3	1672,53	221,78	105,8	5,56	5017	665	317	17
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80% 45%					628 353 6146			
9	<b>ТЕР01-02-068-01</b> Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Водоотлив из траншей	100 м3 мокрого грунта	13,14	2356,64		2356,64	1263,69	30966		30966	16605
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80% 45%					15277 8593 59481			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	<b>ТЕР01-02-061-01</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (песком)	100 м3 грунта	0,49	663,75	663,75			325	325		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		80%					299			
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		45%					168			
		<i>Всего с НР и СП</i>							841			
11	<b>ТСЦ-408-0122</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Песок природный для строительных работ средний	м3	49	64				3136			
12	<b>ТЕР01-02-061-02</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	7,12	729	729			5190	5190		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		80%					4775			
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		45%					2686			
		<i>Всего с НР и СП</i>							13430			
13	<b>ТЕР01-01-033-01</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (песком)	1000 м3 грунта	0,138	752,17		752,17	145,69	104		104	20
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		95%					22			
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		50%					12			
		<i>Всего с НР и СП</i>							154			
14	<b>ТСЦ-408-0122</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Песок природный для строительных работ средний	м3	138	64				8832			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	<b>ТЕР01-02-006-01</b> Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Полив водой	1000 м3 уплотненного грунта	0,138	2123,64	100,01	1753,63	228,96	293	14	242	32
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95% 50%					50 27 408			
16	<b>ТЕР01-01-033-02</b> Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (п.с.), 2 группа грунтов	1000 м3 грунта	1,471	877,86		877,86	170,04	1291		1291	250
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95% 50%					274 144 1903			
17	<b>ТЕР01-02-005-01</b> Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2	100 м3 уплотненного грунта	14,71	386,22	106,88	279,34	43,44	5681	1572	4109	639
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95% 50%					2416 1272 10221			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									97533	21529	59958	19373
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (8. Строительство инженерных сетей и сооружений в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-2, 4, 13, 15-17, 3, 5-7, 10-12, 14, 8-9))									109757	24759	68952	22279
Накладные расходы									38434			
Сметная прибыль									21435			
<b>Итоги по разделу 1 Земляные работы :</b>												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									31360			
Перевозка грузов автомобильным транспортом									11621			
Земляные работы, выполняемые ручным способом									61020			
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									65625			
Итого									169626			
В том числе:												
Материалы									16046			
Машины и механизмы									68952			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ФОТ									47038			
Накладные расходы									38434			
Сметная прибыль									21435			
<b>Итого по разделу 1 Земляные работы</b>									<b>169626</b>			
<b>Раздел 2. Трубопроводы</b>												
18	<b>ТЕР23-01-001-01</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Устройство основания: песчаного	10 м3 основания	9,5	817,07	83,33	29,74	5,06	7763	792	283	48
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		130%					1256			
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		89%					860			
		<i>Всего с НР и СП</i>							10040			
19	<b>ТЕР22-01-021-05</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм <i>9 212,57 = 142 229,57 - 101 x 1 317,00</i>	1 км трубопровода	0,716	9212,57	2630,25	6450,21	814,82	6596	1883	4618	583
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		130%					3686			
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		89%					2523			
		<i>Всего с НР и СП</i>							13780			
20	<b>ТСЦ-507-2857</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	72,32	951				68776			
21	<b>ТЕР22-01-021-02</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм <i>5 432,14 = 31 257,84 - 101 x 255,70</i>	1 км трубопровода	0,108	5432,14	1928,98	3480,3	458,06	586	208	376	49
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		130%					384			
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		89%					263			
		<i>Всего с НР и СП</i>							1320			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	<b>ТСЦ-507-2852</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	10,91	153				1669			
23	<b>ТЕР22-03-002-01</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов <i>402,20 = 484,76 - 1 x 82,56</i>	10 фасонных частей	10,6	402,2	43,54	358,66	50,03	4264	462	3802	530
		<i>Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>		130% 89%					1483 1015 7401			
24	<b>Прайс-лист</b>	Муфта защитная диаметром 110 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Переход в цены 2001 г. МАТ=215,08/1,18/5,01/1,04/1,15</i>	ШТ	12	30,42				365			
25	<b>Прайс-лист</b>	Муфта защитная диаметром 160 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Переход в цены 2001 г. МАТ=367,96/1,18/5,01/1,04/1,15</i>	ШТ	16	52,04				833			
26	<b>Прайс-лист</b>	Муфта защитная диаметром 200 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Переход в цены 2001 г. МАТ=718,25/1,18/5,01/1,04/1,15</i>	ШТ	1	101,58				102			
27	<b>Прайс-лист</b>	Муфта защитная диаметром 315 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Переход в цены 2001 г. МАТ=1564,09/1,18/5,01/1,04/1,15</i>	ШТ	1	221,21				221			
28	<b>Прайс-лист</b>	Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 17- 63х3,8 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Переход в цены 2001 г. МАТ=175,5/1,18/5,01/1,04/1,15</i>	ШТ	33	24,82				819			
29	<b>Прайс-лист</b>	Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 17- 110х6,6 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Переход в цены 2001 г. МАТ=228,15/1,18/5,01/1,04/1,15</i>	ШТ	3	32,27				97			
30	<b>Прайс-лист</b>	Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 17- 160х9,5 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Переход в цены 2001 г. МАТ=342,23/1,18/5,01/1,04/1,15</i>	ШТ	22	48,4				1065			
31	<b>Прайс-лист</b>	Переход ПЭ-100 SDR 17- 160х9,5-110х6,6 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Переход в цены 2001 г. МАТ=957,53/1,18/5,01/1,04/1,15</i>	ШТ	1	135,43				135			
32	<b>Прайс-лист</b>	Переход ПЭ-100 SDR 17- 180х10,7-160х9,5 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Переход в цены 2001 г. МАТ=2550,19/1,18/5,01/1,04/1,15</i>	ШТ	1	360,68				361			
33	<b>Прайс-лист</b>	Переход ПЭ-100 SDR 17- 200х11,9-160х9,5 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Переход в цены 2001 г. МАТ=2550,19/1,18/5,01/1,04/1,15</i>	ШТ	1	360,68				361			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	Прайс-лист	Переход ПЭ-100 SDR 17- 315x18,7-180x10,7 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Переход в цены 2001 г. МАТ=1405,4/1,18/5,01/1,04/1,15	ШТ	1	198,77				199			
35	Прайс-лист	Отвод 30 град ПЭ-100 SDR 17- 160x9,5 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Переход в цены 2001 г. МАТ=950,39/1,18/5,01/1,04/1,15	ШТ	1	134,42				134			
36	Прайс-лист	Отвод 45 град ПЭ-100 SDR 17- 160x9,5 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Переход в цены 2001 г. МАТ=950,39/1,18/5,01/1,04/1,15	ШТ	1	134,42				134			
37	Прайс-лист	Отвод 90 град ПЭ-100 SDR 17- 160x9,5 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Переход в цены 2001 г. МАТ=1580,04/1,18/5,01/1,04/1,15	ШТ	1	223,47				223			
38	ТСЦ-507-0858 Постановл.Прав ит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П	Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=160x63 мм	ШТ.	11	735,19				8087			
39	ТЕР22-03-002-02 Постановл.Прав ит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П	Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников, крестовин 592,75 = 967,15 - 1 x 374,40	10 фасонных частей	0,3	592,75	64,31	528,44	73,61	178	19	159	22
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		130% 89%					61 42 308			
40	Прайс-лист	Тройник сварной ПЭ 100 SDR 17-160x9,5 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Переход в цены 2001 г. МАТ=1820,6/1,18/5,01/1,04/1,15	ШТ	2	257,49				515			
41	Прайс-лист	Крестовина сварная ПЭ 100 SDR 17-160x9,5 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Переход в цены 2001 г. МАТ=2155,14/1,18/5,01/1,04/1,15	ШТ	1	304,81				305			
42	ТЕР22-03-001-05 Постановл.Прав ит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П	Установка футляра из разрезанных вдоль стальных труб диам. 114x3 мм и скрепленных хомутами	1 т фасонных частей	0,2463	25621,28	3923,64	14875,54	1977,58	6310	966	3664	487
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		130% 89%					2172 1487 10664			



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	<b>ТЕР22-02-002-03</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	1 км трубопровода	0,03	5634,53	1663,8	1623,26	1,88	169	50	49	
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		130% 89%					75 52 311			
44	<b>ТСЦ-101-1763</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Мастика битумно-полимерная	т	0,0657	1500				99			
45	<b>ТСЦ-101-0217</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Гидростеклоизол	м2	12,6	16,3				205			
Устройство фуляра открытым способом												
46	<b>ТЕР22-01-011-09</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Укладка футляра из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 350 мм	1 км трубопровода	0,026	448370,11	7379,55	25158,68	3617,54	11658	192	654	94
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		130% 89%					428 293 12506			
47	<b>ТЕР22-02-002-09</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 350 мм	1 км трубопровода	0,026	25313,86	2406,4	15273,06	1542,02	658	63	397	40
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		130% 89%					153 105 985			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	<b>ТСЦ-101-1763</b> <i>Постановл.Прав ит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Мастика битумно-полимерная	т	0,1986	1500				298			
49	<b>ТСЦ-101-0217</b> <i>Постановл.Прав ит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Гидростеклоизол	м2	39	16,3				636			
50	<b>ТЕР22-05-003-02</b> <i>Постановл.Прав ит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Протаскивание в футляр труб диаметром 150 мм	100 м трубы, уложенной в футляр	0,26	2126,54	862,91	62,7		552	224	16	
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		130%					335			
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		89%					230			
		<i>Всего с НР и СП</i>							1153			
51	<b>ТЕР22-05-004-01</b> <i>Постановл.Прав ит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм	1 футляр	1,125 <i>0,3/0,8*3</i>	603,14	71,67	155,72		679	81	175	
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		130%					121			
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		89%					83			
		<i>Всего с НР и СП</i>							921			
Бестраншейная прокладка трубопроводов методом горизонтального бурения под ж/д												
52	<b>ТЕР01-01-003-14</b> <i>Постановл.Прав ит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Разработка мокрого грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>3.46 Разработка вязких грунтов повышенной влажности,</i> <i>сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых</i> <i>экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к</i> <i>расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1</i>	1000 м3 грунта	0,23	4595,19	116,44	4478,75	622,07	1057	27	1030	143
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		95%					185			
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		50%					98			
		<i>Всего с НР и СП</i>							1499			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	<b>ТЕР01-01-013-14</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>3.46 Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1;</i> <i>3.37 Разработка грунта экскаваторами в котлованах: при объеме котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i>	1000 м3 грунта	0,026	7834,44	155,26	7671,82	1121,05	203	4	199	29
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		95% 50%					36 19 289			
54	<b>310-3005-1</b>	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом : расстояние перевозки 6 км; класс груза 1	1 т	46,8 26*1,8	14		14		655		655	
		<i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>							753			
55	<b>ТЕР01-01-016-02</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Работа на отвале, группа грунтов 2-3	1000 м3 грунта	0,026	512,1	28,47	476,27	81,15	13	1	12	2
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		95% 50%					3 2 20			
56	<b>ТЕР01-02-056-08</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Доработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунтов 2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2;</i> <i>3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15</i>	100 м3 грунта	0,1	3423,07	3423,07			342	342		
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		80% 45%					314 177 884			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	<b>ТЕР01-02-067-06</b> Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 3 м, в грунтах мокрых	100 м2 креплений	2,1	1624,95	728,29	183,01		3412	1529	384	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80% 45%					1406 791 5896			
58	<b>ТЕР01-02-068-02</b> Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Водоотлив из котлованов	100 м3 мокрого грунта	2,24	2801,6		2801,6	1502,36	6276		6276	3365
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80% 45%					3096 1742 12055			
59	<b>ТЕР01-02-061-02</b> Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,32	729	729			233	233		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80% 45%					214 121 603			
60	<b>ТЕР01-01-033-02</b> Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,208	877,86		877,86	170,04	183		183	35
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95% 50%					38 20 268			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	<b>ТЕР01-02-005-01</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2	100 м3 уплотненного грунта	2,08	386,22	106,88	279,34	43,44	803	222	581	90
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		95% 50%					341 180 1444			
62	<b>ТЕР34-02-019-06</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром свыше 160 мм до 300 мм через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 200 Кн	1 м	95	2954,24	2,95	2760,77	32,42	280652	280	262273	3080
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		100% 65%					3864 2512 326411			
63	<b>ТСЦ-103-0210</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 7 мм	м	95	410,5				38998			
64	<b>ТЕР13-03-002-14</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭД-6	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,31	1465,07	76,46	13,01	0,14	1919	100	17	
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		90% 70%					104 81 2122			
65	<b>ТЕР13-05-003-01</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Оклейка поверхностей стеклотканью: на эпоксидной шпатлевке в 1 слой по металлической поверхности	1 м2 оклеиваемой поверхности	131	136,71	14,5	2,7	0,43	17910	1900	354	56

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		90% 70%					2024 1574 21846			
66	<b>ТЕР11-01-007-01</b> Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Затирка поверхности гидроизоляции песком	100 м2 затирки	13,1 1,31*10	133,98	108,29	8,92	1,85	1756	1419	117	24
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		123% 75%					2042 1245 5274			
67	<b>ТЕР13-03-002-14</b> Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Второй слой изоляции эпоксидной смолой ЭД-6	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,31	1465,07	76,46	13,01	0,14	1919	100	17	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		90% 70%					104 81 2122			
68	<b>ТЕР22-05-003-02</b> Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Протаскивание в футляр труб диаметром 150 мм	100 м трубы, уложенной в футляр	0,95	2126,54	862,91	62,7		2021	820	60	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		130% 89%					1226 839 4218			
69	<b>ТЕР06-01-024-01</b> Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Заделка концов футляра бетоном	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,002	80944,86	3129,09	2747,17	393,67	161	6	5	1
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		105% 65%					8 5 176			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	<b>ТЕР22-03-001-01</b> Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Установка фасонных частей чугунных диаметром 50-100 мм	1 т фасонных частей	0,113	9719,54	400,91	156,23		1098	45	18	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		130% 89%					68 46 1222			
71	<b>ТЕР22-03-001-02</b> Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Установка фасонных частей чугунных диаметром 125-200 мм	1 т фасонных частей	0,228	8541,95	321,92	455,64	41,13	1947	73	104	9
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		130% 89%					122 84 2180			
72	<b>ТЕР22-06-001-05</b> Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм	1 км трубопровода	0,716	856,79	553,6			613	396		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		130% 89%					592 405 1669			
73	<b>ТЕР22-06-001-01</b> Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	1 км трубопровода	0,108	516,78	483,65			56	52		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		130% 89%					78 53 195			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	<b>ТЕР22-06-005-03</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Врезка в существующие сети диаметром 100 мм	1 врезка	1	181,94	23,75	126,21	12,46	182	24	126	12
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		130%					55			
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		89%					37			
		<i>Всего с НР и СП</i>							297			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									487461	12513	286604	8699
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (8. Строительство инженерных сетей и сооружений в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 18-51, 68, 70-74, 52-53, 55, 60-61, 54, 56, 59, 57-58, 62-65, 67, 66, 69))									532329	14390	329595	10004
Накладные расходы									26075			
Сметная прибыль									17063			
<b>Итого по разделу 2 Трубопроводы :</b>												
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода									154810			
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									3520			
Перевозка грузов автомобильным транспортом									753			
Земляные работы, выполняемые ручным способом									1487			
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									17951			
Прокладка и монтаж сетей связи									365409			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									26087			
Полы									5274			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									176			
Итого									575467			
В том числе:												
Материалы									188344			
Машины и механизмы									329595			
ФОТ									24394			
Накладные расходы									26075			
Сметная прибыль									17063			
<b>Итого по разделу 2 Трубопроводы</b>									<b>575467</b>			
<b>Раздел 3. Колодцы</b>												
75	<b>ТЕР22-04-001-02</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,36	36647,19	1407,44	4434,19	417,91	123135	4729	14899	1404



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		130% 89%					9169 6277 141525			
76	<b>ТЕР22-04-003-04</b> Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,226	23173,82	1193,38	1242,13	144,31	51584	2656	2765	321
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		130% 89%					4450 3046 59893			
77	<b>ТСЦ-101-2536</b> Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Люки чугунные тяжелый	шт.	4	569,52				2278			
78	<b>ТСЦ-101-2535</b> Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Люки чугунные легкий	шт.	16	373,47				5976			
79	<b>ТСЦ-101-2003</b> Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Замки накладные с засовом и защелкой	компл.	20	99,1				1982			
80	<b>ТСЦ-201-0650</b> Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Стоимость стремянок	т	0,342	7571				2589			
81	<b>ТЕР22-03-006-01</b> Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 50 мм	1 задвижка	11	280,54	8,95	1,49		3085	98	16	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		130% 89%					147 101 3350			
82	<b>ТЕР22-03-006-03</b> Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм	1 задвижка	2	520,77	15,06	4,46		1042	30	9	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		130% 89%					46 31 1125			
83	<b>ТЕР22-03-006-05</b> Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 150 мм	1 задвижка	7	916,77	25,21	10,42		6417	176	73	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		130% 89%					263 180 6897			
84	<b>ТЕР22-03-011-03</b> Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Установка гидрантов пожарных	1 шт.	4	1215,55	16,89	7,35	0,38	4862	68	29	2
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		130% 89%					104 71 5051			
85	<b>ТЕР22-03-014-01</b> Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	1 фланец	33	68,34	4,1	35,26	4,79	2255	135	1164	158
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		130% 89%					438 300 3188			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	<b>ТЕР22-03-014-03</b> Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	1 фланец	3	110,6	7,76	55,01	7,48	331	23	165	22
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		130% 89%					66 45 470			
87	<b>ТЕР22-03-014-05</b> Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	1 фланец	22	172,7	11,53	81,88	10,93	3799	254	1801	240
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		130% 89%					738 506 5351			
88	<b>ТЕР27-07-002-01</b> Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2 дорожек и тротуаров	1,068	2981,16	221,99	275,49	49,86	3184	237	294	53
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		142% 95%					474 317 4055			
89	<b>ТЕР27-07-002-02</b> Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01	100 м2 дорожек и тротуаров	-2,136 -1,068*2	226,72	4,57	8,5	1,45	-484	-10	-18	-3
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		142% 95%					-21 -14 -524			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	<b>ТЕР27-07-001-01</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия	1,068	4121,09	140,46	68,03	0,82	4402	150	73	1
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		142%					247			
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		95%					165			
		<i>Всего с НР и СП</i>							4848			
91	<b>ТСЦ-105-0217</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Установка флюоресцентного указателя	100 шт.	0,04	3595,46				144			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									216581	8546	21270	2198
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (8. Строительство инженерных сетей и сооружений в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 75-91))									221053	9828	24460	2528
Накладные расходы									16122			
Сметная прибыль									11026			
<b>Итого по разделу 3 Колодцы :</b>												
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода									239678			
Автомобильные дороги									8523			
Итого									248201			
В том числе:												
Материалы									186765			
Машины и механизмы									24460			
ФОТ									12356			
Накладные расходы									16122			
Сметная прибыль									11026			
<b>Итого по разделу 3 Колодцы</b>									<b>248201</b>			
<b>Раздел 4. Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия S=34 м2 и щебеночного покрытия S=54 м2</b>												
92	<b>ТЕР27-03-008-04</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3 конструкций	0,0204 <i>0,06*34/100</i>	7226,53	1494,14	5732,39	659,81	147	30	117	13
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		142%					71			
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		95%					48			
		<i>Всего с НР и СП</i>							289			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	<b>ТЕР27-03-008-02</b> Постановл.Прав ит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3 конструкций	0,176 0,2*88/100	623,47	103,12	520,35	71,4	110	18	92	13
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		142% 95%					51 34 212			
94	<b>311-01-129-1</b>	Мусор строительный погрузка	1 т	30,48 2,04*2+1,5*17,6	3,23		3,23		98		98	
		НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ Всего с НР и СП		100% 60%					113			
95	<b>310-3005-1</b>	Отвозка мусора автомобильным транспортом на расстояние перевозки 6 км; класс груза 1	1 т	30,48	14		14		427		427	
		НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП							491			
96	<b>ТЕР27-04-007-03</b> Постановл.Прав ит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П	Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): двухслойных нижнего слоя	1000 м2 основания	0,034	30550,8	259,4	2643,4	471,33	1039	9	90	16
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		142% 95%					40 27 1121			
97	<b>ТЕР27-04-007-04</b> Постановл.Прав ит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-007-01 по 27-04-007-3	1000 м2 основания	-0,102 -0,034*3	2064,07		224,47	42,92	-211		-23	-4
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		142% 95%					-7 -5 -226			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
98	<b>ТЕР27-06-024-06</b> Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см	1000 м2 покрытия и основания	0,034	34581,27	473,8	2420,9	428,26	1175	16	82	15
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		142% 95%					50 33 1272			
99	<b>ТЕР27-06-020-01</b> Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,034	53396,42	368,45	2230	372,63	1816	13	76	13
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		142% 95%					43 29 1901			
100	<b>ТЕР27-06-021-01</b> Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1	1000 м2 покрытия	0,136 0,034*4	6337,45	0,87	3,74		862		1	
		НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ Всего с НР и СП		142% 95%					862			
101	<b>ТЕР27-04-014-02</b> Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) верхнего слоя двухслойных	1000 м2 покрытия	0,054	37306,47	456,55	4444,92	769,02	2015	25	240	42
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		142% 95%					109 73 2237			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
102	<b>ТЕР27-04-014-03</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) нижнего слоя двухслойных	1000 м2 покрытия	0,054	30590,44	249,87	2692,57	477,68	1651	13	145	26
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		142% 95%					64 43 1782			
103	<b>ТЕР27-04-014-04</b> <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-014- 01, 27-04-014-02, 27-04-014-03	1000 м2 покрытия	-0,54 -0,054*10	2064,07		224,47	42,92	-1114		-121	-23
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>		142% 95%					-37 -25 -1194			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									8015	124	1224	111
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (8. Строительство инженерных сетей и сооружений в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 92-93, 96-103, 94-95))									8218	143	1408	128
Накладные расходы									385			
Сметная прибыль									257			
<b>Итого по разделу 4 Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия S=34 м2 и щебеночного покрытия S=54 м2 :</b>												
Автомобильные дороги									8256			
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках									113			
Перевозка грузов автомобильным транспортом									491			
Итого									8860			
В том числе:												
Материалы									6667			
Машины и механизмы									1408			
ФОТ									271			
Накладные расходы									385			
Сметная прибыль									257			
<b>Итого по разделу 4 Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия S=34 м2 и щебеночного покрытия S=54 м2</b>									<b>8860</b>			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									809590	42712	369056	30381
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (8. Строительство инженерных сетей и сооружений в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-2, 4, 13, 15-17, 52-53, 55, 60-61, 3, 54, 95, 5-7, 10-12, 14, 56, 59, 8-9, 57-58, 18-51, 68, 70-87, 62-65, 67, 66, 69, 88-93, 96-103, 94))									871355	49119	424414	34938
Накладные расходы									81013			
Сметная прибыль									49781			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Итоги по смете:</b>												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом										34879		
Перевозка грузов автомобильным транспортом										12865		
Земляные работы, выполняемые ручным способом										62508		
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)										83576		
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода										394488		
Прокладка и монтаж сетей связи										365409		
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										26087		
Полы										5274		
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве										176		
Автомобильные дороги										16774		
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках										113		
Итого										1002149		
В том числе:												
Материалы										397822		
Машины и механизмы										424414		
ФОТ										84057		
Накладные расходы										81013		
Сметная прибыль										49781		
<b>ВСЕГО по смете</b>										<b>1002149</b>		

Составил: \_\_\_\_\_ О.Н. Еремина  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_ Ю.И. Фролов  
(должность, подпись, расшифровка)