

" ____ " _____ 2011 г.

" ____ " _____ 2011 г.

Калининск

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 21-001-11 Водопровод от ул. Дорожная по ул. Чехова до ул. Кирова,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 29/С-0-НВ.ВР 1-3

Сметная стоимость строительных работ _____ 801,091 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 106,261 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 7252,15 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 201_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Земляные работы												
1	ТЕР01-01-003-14 Постановл.Прав ит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П	Разработка мокрого грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.36 Устройство траншей прямоугольного сечения ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; 3.46 Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1	1000 м3 грунта	2,954	5743,98	145,54	5598,44	777,59	16968	430	16538	2297
		Накладные расходы от ФОТ		95%					2980			
		Сметная прибыль от ФОТ		50%					1569			
		Всего с НР и СП							24063			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕР01-01-013-14 <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Разработка мокрого грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом емкостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.36 Устройство траншей прямоугольного сечения ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; 3.46 Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1	1000 м3 грунта	0,647	8160,57	161,73	7991,48	1167,76	5280	105	5170	756
		<i>Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>		95% 50%					941 495 7508			
3	310-3005-1	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом : расстояние перевозки 6 км; класс груза 1	1 т	1164,6 647*1,8	14		14		16304		16304	
		<i>НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП</i>							18750			
4	ТЕР01-01-016-02 <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Работа на отвале, группа грунтов 2-3	1000 м3 грунта	0,647	512,1	28,47	476,27	81,15	331	18	308	53
		<i>Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>		95% 50%					78 41 499			
5	ТЕР01-02-055-08 <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Доработка мокрого грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; 3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15	100 м3 грунта	1,64	3053	3053			5007	5007		
		<i>Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>		80% 45%					4606 2591 12955			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ТЕР01-02-055-08 Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Разработка мокрого грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2 (в местах пересечения с коммуникациями) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.189 Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15; 3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15	100 м3 грунта	1,15	2925,8	2925,8			3365	3365		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80% 45%					3096 1742 8708			
7	ТЕР01-02-055-08 Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Разработка мокрого грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2 (уширения под колодцы) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15	100 м3 грунта	5,52	2544,17	2544,17			14044	14044		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80% 45%					12921 7268 36340			
8	ТЕР01-02-066-01 Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых	100 м2 креплений	3	1672,53	221,78	105,8	5,56	5017	665	317	17
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80% 45%					628 353 6146			
9	ТЕР01-02-068-01 Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Водоотлив из траншей	100 м3 мокрого грунта	22,67	2356,64		2356,64	1263,69	53425		53425	28648
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		80% 45%					26356 14825 102620			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕР01-02-061-01 <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (песком)	100 м3 грунта	0,93	663,75	663,75			617	617		
		<i>Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>		80% 45%					568 320 1598			
11	ТСЦ-408-0122 <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Песок природный для строительных работ средний	м3	93	64				5952			
12	ТЕР01-02-061-02 <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	11,81	729	729			8609	8609		
		<i>Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>		80% 45%					7920 4455 22275			
13	ТЕР01-01-033-01 <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (песком)	1000 м3 грунта	0,24	752,17		752,17	145,69	181		181	35
		<i>Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>		95% 50%					38 20 266			
14	ТСЦ-408-0122 <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Песок природный для строительных работ средний	м3	240	64				15360			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ТЕР01-02-006-01 Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Полив водой	1000 м3 уплотненного грунта	0,24	2123,64	100,01	1753,63	228,96	510	24	421	55
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95% 50%					86 46 709			
16	ТЕР01-01-033-02 Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (п.с.), 2 группа грунтов	1000 м3 грунта	2,604	877,86		877,86	170,04	2286		2286	443
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95% 50%					484 255 3368			
17	ТЕР01-02-005-01 Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2	100 м3 уплотненного грунта	26,04	386,22	106,88	279,34	43,44	10057	2783	7274	1131
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95% 50%					4276 2251 18092			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									163313	35667	102224	33435
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (8. Строительство инженерных сетей и сооружений в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-2, 4, 13, 15-17, 3, 5-7, 10-12, 14, 8-9))									183997	41017	117558	38451
Накладные расходы									64977			
Сметная прибыль									36229			
Итого по разделу 1 Земляные работы :												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									54502			
Перевозка грузов автомобильным транспортом									18750			
Земляные работы, выполняемые ручным способом									103185			
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									108766			
Итого									285203			
В том числе:												
Материалы									25422			
Машины и механизмы									117558			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ФОТ									79468			
Накладные расходы									64977			
Сметная прибыль									36229			
Итого по разделу 1 Земляные работы									285203			
Раздел 2. Трубопроводы												
18	ТЕР23-01-001-01 <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Устройство основания: песчаного	10 м3 основания	16,4	817,07	83,33	29,74	5,06	13401	1367	488	83
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		130%					2167			
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		89%					1484			
		<i>Всего с НР и СП</i>							17330			
19	ТЕР22-01-021-03 <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм <i>6 616,66 = 70 246,66 - 101 x 630,00</i>	1 км трубопровода	1,132	6616,66	2090,62	4474,93	576,83	7491	2367	5066	653
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		130%					4515			
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		89%					3091			
		<i>Всего с НР и СП</i>							16212			
20	ТСЦ-507-2855 <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	114,332 <i>113,2*1,01</i>	452,48				51733			
21	ТЕР22-01-021-02 <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм <i>5 432,14 = 31 257,84 - 101 x 255,70</i>	1 км трубопровода	0,127	5432,14	1928,98	3480,3	458,06	690	245	442	58
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		130%					454			
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		89%					311			
		<i>Всего с НР и СП</i>							1558			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ТСЦ-507-2852 <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	12,827 <i>12,7*1,01</i>	153				1963			
23	ТЕР22-03-002-01 <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов <i>402,20 = 484,76 - 1 x 82,56</i>	10 фасонных частей	17,8	402,2	43,54	358,66	50,03	7159	775	6384	891
		<i>Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>		130% 89%					2491 1705 12429			
24	Прайс-лист	Муфта защитная диаметром 110 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Переход в цены 2001 г. МАТ=215,08/1,18/5,01/1,04/1,15</i>	ШТ	59	30,42				1795			
25	Прайс-лист	Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 17- 63х3,8 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Переход в цены 2001 г. МАТ=175,5/1,18/5,01/1,04/1,15</i>	ШТ	65	24,82				1613			
26	Прайс-лист	Втулка под фланец ПЭ-100 SDR 17- 110х6,6 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Переход в цены 2001 г. МАТ=228,15/1,18/5,01/1,04/1,15</i>	ШТ	23	32,27				742			
27	Прайс-лист	Переход ПЭ-100 SDR 17-63х3,8-32х2,0 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Переход в цены 2001 г. МАТ=173,52/1,18/5,01/1,04/1,15</i>	ШТ	4	24,54				98			
28	Прайс-лист	Отвод 30 град ПЭ-100 SDR 17- 110х6,6 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Переход в цены 2001 г. МАТ=517,78/1,18/5,01/1,04/1,15</i>	ШТ	8	73,23				586			
29	Прайс-лист	Отвод 90 град ПЭ-100 SDR 17- 110х6,6 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Переход в цены 2001 г. МАТ=844,65/1,18/5,01/1,04/1,15</i>	ШТ	2	119,46				239			
30	ТСЦ-507-0856 <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=110х63 мм	ШТ.	17	645,21				10969			
31	ТЕР22-03-002-02 <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников, крестовин <i>592,75 = 967,15 - 1 x 374,40</i>	10 фасонных частей	1	592,75	64,31	528,44	73,61	592	64	528	74

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		130% 89%					207 142 1030			
32	Прайс-лист	Тройник сварной ПЭ 100 SDR 17-110x6,6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Переход в цены 2001 г. МАТ=959,19/1,18/5,01/1,04/1,15	шт	7	135,66				950			
33	Прайс-лист	Тройник сварной ПЭ 100 SDR 17-110x6,6-63x3,8 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Переход в цены 2001 г. МАТ=1841,16/1,18/5,01/1,04/1,15	шт	3	260,4				781			
34	ТЕР22-03-001-01 Постановл.Прав ит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П	Установка фасонных частей чугунных диаметром 50-100 мм	1 т фасонных частей	0,481	9719,54	400,91	156,23		4675	193	75	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		130% 89%					289 198 5202			
35	ТЕР22-03-001-05 Постановл.Прав ит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П	Установка футляра из разрезанных вдоль стальных труб diam. 114x3 мм и скрепленных хомутами	1 т фасонных частей	0,0821	25621,28	3923,64	14875,54	1977,58	2103	322	1221	162
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		130% 89%					723 495 3552			
36	ТЕР22-02-002-03 Постановл.Прав ит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	1 км трубопровода	0,01	5634,53	1663,8	1623,26	1,88	56	17	16	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		130% 89%					26 18 105			
37	ТСЦ-101-1763 Постановл.Прав ит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П	Мастика битумно-полимерная	т	0,0219	1500				33			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	ТСЦ-101-0217 <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Гидростеклоизол	м2	4,2	16,3				68			
Устройство фуляра открытым способом												
39	ТЕР22-01-011-09 <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Укладка футляра из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 350 мм	1 км трубопровода	0,01	448370,11	7379,55	25158,68	3617,54	4484	74	252	36
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		130%					164			
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		89%					112			
		<i>Всего с НР и СП</i>							4809			
40	ТЕР22-02-002-09 <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно- резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 350 мм	1 км трубопровода	0,01	25313,86	2406,4	15273,06	1542,02	253	24	153	15
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		130%					59			
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		89%					40			
		<i>Всего с НР и СП</i>							379			
41	ТСЦ-101-1763 <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Мастика битумно-полимерная	т	0,0764	1500				115			
42	ТСЦ-101-0217 <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Гидростеклоизол	м2	15	16,3				245			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	ТЕР22-05-003-01 Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Протаскивание в футляр труб диаметром 100 мм	100 м трубы, уложенной в футляр	0,1	1791,44	811,93	59,72		179	81	6	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		130% 89%					121 83 396			
44	ТЕР22-05-004-01 Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм	1 футляр	0,375 0,3/0,8	603,14	71,67	155,72		226	27	58	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		130% 89%					40 28 307			
45	ТЕР22-06-001-03 Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	1 км трубопровода	1,132	615,6	483,65			696	547		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		130% 89%					818 560 2156			
46	ТЕР22-06-001-01 Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	1 км трубопровода	0,127	516,78	483,65			65	61		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		130% 89%					91 62 227			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	ТЕР22-06-005-01 <i>Постановл.Прав ит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Врезка в существующие сети диаметром 50 мм	1 врезка	6	100,63	15,55	68,67	7,09	603	93	412	43
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		130%					203			
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		89%					139			
		<i>Всего с НР и СП</i>							1021			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									114603	6257	15101	2015
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (8. Строительство инженерных сетей и сооружений в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 18-47))									117807	7196	17366	2317
Накладные расходы									12367			
Сметная прибыль									8467			
Итого по разделу 2 Трубопроводы :												
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода									138641			
Итого									138641			
В том числе:												
Материалы									93245			
Машины и механизмы									17366			
ФОТ									9513			
Накладные расходы									12367			
Сметная прибыль									8467			
Итого по разделу 2 Трубопроводы									138641			
Раздел 3. Колодцы												
48	ТЕР22-04-001-02 <i>Постановл.Прав ит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,78	36647,19	1407,44	4434,19	417,91	248468	9542	30064	2833
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		130%					18500			
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		89%					12666			
		<i>Всего с НР и СП</i>							285575			
49	ТСЦ-101-2536 <i>Постановл.Прав ит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Люки чугунные тяжелый	шт.	15	569,52				8543			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	ТСЦ-101-2535 <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Люки чугунные легкий	шт.	20	373,47				7469			
51	ТСЦ-101-2003 <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Замки накладные с засовом и защелкой	компл.	35	99,1				3469			
52	ТСЦ-201-0650 <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Стоимость стремянок	т	0,627	7571				4747			
53	ТЕР22-03-006-01 <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 50 мм	1 задвижка	24	280,54	8,95	1,49		6733	215	36	
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		130%					321			
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		89%					220			
		<i>Всего с НР и СП</i>							7311			
54	ТЕР22-03-006-03 <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм	1 задвижка	5	520,77	15,06	4,46		2603	75	22	
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		130%					112			
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		89%					77			
		<i>Всего с НР и СП</i>							2806			
55	ТЕР22-03-011-03 <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Установка гидрантов пожарных	1 шт.	7	1215,55	16,89	7,35	0,38	8508	118	51	3

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		130% 89%					181 124 8839			
56	ТЕР22-03-014-01 Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	1 фланец	65	68,34	4,1	35,26	4,79	4443	267	2292	311
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		130% 89%					865 592 6284			
57	ТЕР22-03-014-03 Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	1 фланец	23	110,6	7,76	55,01	7,48	2543	178	1265	172
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		130% 89%					524 359 3643			
58	ТЕР27-07-002-01 Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2 дорожек и тротуаров	1,869	2981,16	221,99	275,49	49,86	5572	415	515	93
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		142% 95%					829 555 7095			
59	ТЕР27-07-002-02 Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01	100 м2 дорожек и тротуаров	-3,738 -1,869*2	226,72	4,57	8,5	1,45	-848	-17	-32	-5
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		142% 95%					-37 -25 -918			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	ТЕР27-07-001-01 <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия	1,869	4121,09	140,46	68,03	0,82	7703	263	127	2
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		142%					432			
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		95%					289			
		<i>Всего с НР и СП</i>							8482			
61	ТСЦ-105-0217 <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Установка флюоресцентного указателя	100 шт.	0,07	3595,46				252			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									310205	11056	34340	3409
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (8. Строительство инженерных сетей и сооружений в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 48-61))									317015	12714	39492	3921
Накладные расходы									21729			
Сметная прибыль									14857			
Итого по разделу 3 Колодцы :												
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода									338683			
Автомобильные дороги									14918			
Итого									353601			
В том числе:												
Материалы									264809			
Машины и механизмы									39492			
ФОТ									16635			
Накладные расходы									21729			
Сметная прибыль									14857			
Итого по разделу 3 Колодцы									353601			
Раздел 4. Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия S=144 м2												
62	ТЕР27-03-008-04 <i>Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П</i>	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3 конструкций	0,0864 <i>0,06*144/100</i>	7226,53	1494,14	5732,39	659,81	624	129	495	57
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		142%					304			
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		95%					203			
		<i>Всего с НР и СП</i>							1224			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	ТЕР27-03-008-02 Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3 конструкций	0,288 0,2*144/100	623,47	103,12	520,35	71,4	180	30	150	21
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		142% 95%					84 56 348			
64	311-01-129-1	Мусор строительный погрузка	1 т	60,48 8,64*2+1,5*28,8	3,23		3,23		195		195	
		НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ Всего с НР и СП		100% 60%					224			
65	310-3005-1	Отвозка мусора автомобильным транспортом на расстояние перевозки 6 км; класс груза 1	1 т	60,48	14		14		847		847	
		НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП							974			
66	ТЕР27-04-007-03 Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): двухслойных нижнего слоя	1000 м2 основания	0,144	30550,8	259,4	2643,4	471,33	4399	37	381	68
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		142% 95%					172 115 4749			
67	ТЕР27-04-007-04 Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-007-01 по 27-04-007-3	1000 м2 основания	-0,432 -0,144*3	2064,07		224,47	42,92	-892		-97	-19
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		142% 95%					-31 -21 -959			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	ТЕР27-06-024-06 Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см	1000 м2 покрытия и основания	0,144	34581,27	473,8	2420,9	428,26	4980	68	349	62
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		142% 95%					212 142 5396			
69	ТЕР27-06-020-01 Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,144	53396,42	368,45	2230	372,63	7689	53	321	54
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		142% 95%					175 117 8037			
70	ТЕР27-06-021-01 Постановл. Прав ит. Саратов. обл. от 30.07.10 №351-П	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1	1000 м2 покрытия	0,576 0,144*4	6337,45	0,87	3,74		3651	1	2	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		142% 95%					1 1 3653			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									21673	318	2643	243
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (8. Строительство инженерных сетей и сооружений в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 62-63, 66-70, 64-65))									22117	366	3039	279
Накладные расходы									916			
Сметная прибыль									613			
Итого по разделу 4 Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия S=144 м2 :												
Автомобильные дороги									22448			
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках									224			
Перевозка грузов автомобильным транспортом									974			
Итого									23646			
В том числе:												
Материалы									18712			
Машины и механизмы									3039			
ФОТ									645			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы									916			
Сметная прибыль									613			
Итого по разделу 4 Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия S=144 м2									23646			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									609794	53298	154308	39102
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (8. Строительство инженерных сетей и сооружений в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-2, 4, 13, 15-17, 3, 65, 5-7, 10-12, 14, 8-9, 18-63, 66-70, 64))									640936	61293	177455	44968
Накладные расходы									99989			
Сметная прибыль									60166			
Итого по смете:												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									54502			
Перевозка грузов автомобильным транспортом									19724			
Земляные работы, выполняемые ручным способом									103185			
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									108766			
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода									477324			
Автомобильные дороги									37366			
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках									224			
Итого									801091			
В том числе:												
Материалы									402188			
Машины и механизмы									177455			
ФОТ									106261			
Накладные расходы									99989			
Сметная прибыль									60166			
ВСЕГО по смете									801091			

Составил: _____ О.Н. Еремина
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Ю.И. Фролов
(должность, подпись, расшифровка)