

" ____ " _____ 2011 г.

" ____ " _____ 2011 г.

Калининск

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 07-70-01 Ограждение площадок подземного водозабора L=1440 м.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 160-0-ГТ.ВР лист 7

Сметная стоимость строительных работ _____ 448,465 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 42,680 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 3929,3 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 201_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	ТЕР07-01-054-11	Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой: до 1,7 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,0899 к расх.	100 м оград	14,4	8290,56	1473,51	3551,16	439,76	119385	21219	51137	6333
		Накладные расходы от ФОТ		130%					35818			
		Сметная прибыль от ФОТ		85%					23419			
		Всего с НР и СП							178622			
2	СЦМ-201-0964	Стоимость панелей ограждения 480 шт	т	21,504	9270				199342			
3	ТЕР06-01-001-02	Устройство бетонных фундаментов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,0899 к расх.	100 м3	0,122	91505,11	4567,82	3365,02	544,87	11164	557	411	66
		Накладные расходы от ФОТ		105%					654			
		Сметная прибыль от ФОТ		65%					405			
		Всего с НР и СП							12223			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТЕР07-01-044-03	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг	1 т стальных элементов	0,23	11393,48	435,97	324,91		2620	100	75	
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		130%					130			
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		85%					85			
		<i>Всего с НР и СП</i>							2835			
5	ТЕР09-03-046-03	Монтаж ворот металлических из сетчатых панелей ВМС4,5*1,8 6шт	100 м2	0,486	15227,84	478,8	74,79	5,94	7401	233	36	3
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		90%					212			
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		85%					201			
		<i>Всего с НР и СП</i>							7814			
6	ТЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей ограждения за 2 раза	100 м2	22,5	1109,26	629,59	4,71	0,14	24959	14166	106	3
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>		105%					14877			
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>		55%					7793			
		<i>Всего с НР и СП</i>							47629			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									364871	36275	51765	6405
Накладные расходы									51691			
Сметная прибыль									31903			
Итого по разделу 1 :												
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве									380799			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									12223			
Строительные металлические конструкции									7814			
Отделочные работы									47629			
Итого									448465			
В том числе:												
Материалы									276831			
Машины и механизмы									51765			
ФОТ									42680			
Накладные расходы									51691			
Сметная прибыль									31903			
Итого по разделу 1									448465			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									364871	36275	51765	6405
Накладные расходы									51691			
Сметная прибыль									31903			
Итого по смете:												
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве									380799			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									12223			
Строительные металлические конструкции									7814			
Отделочные работы									47629			
Итого									448465			
В том числе:												
Материалы									276831			
Машины и механизмы									51765			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ФОТ									42680			
Накладные расходы									51691			
Сметная прибыль									31903			
ВСЕГО по смете									448465			

Составил: _____ О.Н.Еремина
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Ю.И.Фролов
(должность, подпись, расшифровка)